



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16697 - PAZ206 - ФСМП БАТАК
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ,
КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I-"ЦСМП", КВ. 66,
ОБЕКТ: ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 02837.501.9567, ГР. БАТАК,
ОБЩИНА БАТАК
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
AR	АРХИТЕКТУРА		
AR.E/External W	РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА		
AR.E1	НАВЕС ЛИНЕЙКИ/ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ		
AR.E1-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
AR.E1-02	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ НАВЕС ЛИНЕЙКИ		
AR.E1-03	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ		
AR.E2	КОЗИРКА РАМПА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ		
AR.E2-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
AR.E2-02	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО КОЗИРКА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ		
AR.E2-02.01	Козирка тип - плосък покрив със стоманобетонова конструкция		
AR.E2-02.02	Козирка от покривен термопанел		
AR.E2-02.03	Козирка друг тип		
AR.E3	РАМПА И СЪЛБИ - ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ		
AR.E3-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
AR.E3-02	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТОМАНОБЕТОННА РАМПА/СЪЛБИ		
AR.E4	ЕКСТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ		
AR.E4-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
AR.E4-02	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПАРАПЕТИ		
AR.EF/Earth W Funding	ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА		
AR.EF-01	ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПО ФУНДАМЕНТИ И ЦОКЛИ		
AR.EF-01.01	Доставка и полагане на 2 пласта битумна хидроизолация - газопламъчно полагане с дебелина 2x4мм	м ²	79.93
AR.EF-01.03	Доставка и полагане на XPS топлоизолация с дебелина 8см по стоманобетонен цокъл, вкл. лепене с полиуретан .	м ²	79.93
AR.EF-01.04	Доставка и полагане на дренажна HDPE мембрана – за защита на изоляциите.	м ²	79.93
AR.EF-01.05	Водоспираща лента при връзка фундаментна плоча страница на фундамент.	м	53.28
AR.EF-02	ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПОД НАСТИЛКИ КОТА ± 0,00		
AR.EF-02.01	Доставка и полагане на разделителен слой от полиетиленово фолио 100гр/м2	м ²	156.78
AR.EF-02.02	Доставка и полагане на топлоизолация от XPS с дебелина 8 см ивица с ширина 100см по контур сграда (при фасадни стени) под стоманобетонова настилка.	м ²	45.95
AR.R/Rough Con	ГРУБ СТРОЕЖ - ОСНОВНА СГРАДА		
AR.R-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ЗИДАРИИ		
AR.R-02	ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ЗИДАРИИ		
AR.R-02.02	Направа на зидария с дебелина 25 см от керамични блокчета вароциментов разтвор, вкл. направа на (където се налага): - минимално застъпване от двете страни на отвора 25см; - хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/25см; - армировка: 4xN8, стремена Ø6мм през 25см.	м ³	21.21



AR.R-02.03	Направа на зидария с дебелина 12 см от керамични блокчета вароциментов разтвор, вкл. направа на (където се налага): - минимално застъпване от двете страни на отвора 25см; - хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/12см; - Армировка: 4хN8, стремена Ø6мм през 25см.	м ²	30.97
AR.R-02.04	Доставка и направа на стоманобетонни щурцове над отвори с дължина максимум 2 метра	бр.	9.00
AR.F/ Finishing W	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ - ОСНОВНА СГРАДА		
AR.FR	ПОКРИВИ		
AR.FR-01	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
AR.FR-02	ПОКРИВИ, БОРДОВЕ И ОБШИВКИ		
AR.FR-02.01	Плоски покриви със стоманобетонна конструкция		
AR.FR-02.01.01	Доставка и полагане на пароиоляционна мембрана - битумна, вкл.обръщане по периферията.	м ²	202.96
AR.FR-02.01.02	Доставка и монтаж на самозалепваща уплътнителна лента м/у пароиоляционна мембрана и основа	м	56.41
AR.FR-02.01.03	Доставка и полагане на топлоиоляция от екструдирани пенополистирол (XPS) 15 см	м ²	142.66
AR.FR-02.01.04	Доставка и полагане на армиран бетон за наклон 4-12см, вкл. всички съпътстващи операции и армировъчна мрежа.	м ²	146.94
AR.FR-02.01.05	Доставка и полагане на двупластова битумна хидроиоляционна мембрана на газопламъчно залепване, втори пласт хидроиоляция с минерална посипка - вкл. битумен грунд, обръщане по борд, самопробивни винтове, направа на заварки с горещ въздух, застъпване и др.	м ²	202.96
AR.FR-02.01.06	Направа, доставка и монтаж на шапка от поцинкована, стоманена ламарина с дебелина 0.8мм за оформяне на бордове RAL по спецификация, вкл. всички скрепителни елементи и др.	м	41.00
AR.FR-02.01.07	Доставка и полагане на топлоиоляция XPS 5 см вътрешна страна и върху конструкция на бордовете	м ²	45.69
AR.FR-02.02	Покриви с дървена покривна конструкция		
AR.FF	ФАСАДИ		
AR.FF-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ФАСАДА		
AR.FF-02	Фасадна система с финиш мазилка		
AR.FF-02.01	Полагане на XPS топлоиоляция с дебелина 8см по цокъл, включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи.	м ²	23.10
AR.FF-02.02	Доставка и полагане на интегрирана топлоиоляционна система с EPS 10 см: - включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи.	м ²	127.00
AR.FF-02.03	Доставка и полагане на интегрирана топлоиоляционна система с EPS 2см - обръщане около прозорци и врати; - включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи, ръбохранителни ланси.	м	59.73
AR.FF-02.04	Доставка и полагане на фасадна силиконова мазилка в цвят по одобрена мостра, вкл. грундиране на основата	м ²	133.50
AR.FF-02.05	Доставка и полагане на фасадна мозаечна мазилка в цвят по одобрена мостра по цокъл, вкл. грундиране на основата	м ²	24.25
AR.FF-02.06	Преходна цокълна окомплектовка с водокап от поцинкована стоманена ламарина с дебелина 0,8мм, вкл. всички укрепващи и др.елементи	м	53.28
AR.FF-03	Фасадна система с финиш каменни плочи		
AR.FF-04	Фасадна система с финиш метални, алуминиеви плоскости		



AR.FF-05	Екстериорни прозорци, витрини, первази, окомплектовки и слънцезащитни елементи		
AR.FF-05.01	Доставка и монтаж на фасадни прозорци с PVC профил - пет камерен, цвят бял; отваряеми крила - съгласно спецификация; двоен стъклопакет 4-16-4 мм, К-стъкло, коефициент на топлопреминаване на цялото изделие $U_g = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, включително обков, окомплектовки и полагане на пароизоляционна и хидроизолационна лента около отвора.	m^2	14.26
AR.FF-05.02	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази ширина 20 см, $d=0.5\text{mm}$, цвят бял, с водооткапващ профил, UV устойчивост, включително всички необходими елементи за монтажа.	m	13.64
AR.FF-05.03	Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази ширина 15 см, $d=20\text{mm}$, цвят бял, включително всички необходими елементи за монтажа.	m	13.64
AR.FF-05.04	Доставка и монтаж на вътрешни слънцезащитни хоризонтални щори от алуминиеви ламели с ширина 25 мм, с цвят бял, ръчно управление /шокова зала, реанимация, Зала за диагн. уточняване и наблюдение до 24 ч., зала за спешно лечение, зала за наблюдение и манипулационна/	m^2	4.62
AR.FW	СТЕНИ		
AR.FW-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ СТЕНИ		
AR.FW-02	СУХИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ		
AR.FW-02.01	Изпълнение на интериорни стени от гипсокартон		
AR.FW-02.01.01	Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 15cm, вкл.: - единична конструкция от метални профили 10cm -до конст. плоча - GKB 2x1,25cm от едната страна; - GKB 2x1,25cm от другата страна; - вкл. пълнеж от минерална вата; - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори.	m^2	107.80
AR.FW-02.01.05	Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 15cm, вкл.: - единична конструкция от метални профили 10cm -до конст. плоча - GKB 2x1,25cm от едната страна; - GKB 2x1,25cm от другата страна; - пълнеж с минерална вата - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори. -усилиена к-я за монтаж на мивки/тоалетни (при необходимост).	m^2	50.44
AR.FW-02.01.06	Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 12,5cm, вкл.: - единична конструкция от метални профили 7,5cm -до конст. плоча - GKB 2x1,25cm от едната страна; - GKB 2x1,25cm от другата страна; - пълнеж с минерална вата - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори. -усилиена к-я за монтаж на мивки/тоалетни (при необходимост).	m^2	11.08
AR.FW-02.02	Изпълнение на предстенни обшивки		



AR.FW-02.02.01	Направа на предстенни обшивки от влагоустойчив гипсокартон на конструкция Шахови обшивки / Инсталационни куфари, вкл: - единична конструкция от метални профили 5 см; - GKB 2x1,25cm; - вкл.стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка,ръбохранители, уплътнителна лента, вкл.обръщане около отвори с капаци.	м ²	23.57
AR.FW-02.02.02	Направа на предстенни обшивки от гипсокартон на конструкция Шахови обшивки / Инсталационни куфари, вкл: - единична конструкция от метални профили 5 см; - GKB 2x1,25cm; - вкл.стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка,ръбохранители, уплътнителна лента, вкл.обръщане около отвори с капаци.	м ²	8.39
AR.FW-02.03	Прегради от HPL		
AR.FW-02.03.01	Доставка и мионтаж на преградни стени и врати за санитарни помещения от водоустойчиви компактни HPL-плоскости 10мм, алуминиева конструкция и обков от неръждаема стомана. Врата 80cm с дръжка и WC резе за заключване с индикатор. Обработка на кантовете – чрез фрезозване. Обща височина на преградите H=200cm. Стандартни цветове – по спецификация	м ²	3.03
AR.FW-03	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СЕНИ		
AR.FW-03.01	Вътрешни мазилки и шпакловане		
AR.FW-03.01.01	Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по сени, вкл.: - шпакловане с шпакловка на варова основа; - профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители - платформи за работа на височина;	м ²	52.87
AR.FW-03.01.02	Полагане на вътрешна гипсова мазилка по сени, вкл.: - шпакловане с шпакловка на гипсова основа; - профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители - платформи за работа на височина;	м ²	135.80
AR.FW-03.02	Боядисване		
AR.FW-03.02.01	Двукратно боядисване на сени с винилов антибактериален латекс, вкл. грундиране и платформи за работа на височина(при необходимост); Цвят по спецификация /зала за наблюдение, манипулационна, коридори и фойайета/	м ²	76.02
AR.FW-03.02.02	Двукратно боядисване на сени с латекс, вкл.грундиране и платформи за работа на височина (при необходимост). Цвят по Спецификация	м ²	237.97
AR.FW-03.02.03	Двукратно боядисване на сени с латекс за помещения с висока устойчивост на влага, цвят бял , вкл. грундиране и платформи за работа на височина (при необходимост). В санитарни помещения.	м ²	69.73
AR.FW-03.03	Облицовки с плочки		
AR.FW-03.03.01	Доставка и направа на облицовка от гланцирани керамични плочки с размер 30/60 /1-во качество/.В санитарни помещения. Вкл.: - лепило; - фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на плочките.	м ²	57.20
AR.FW-03.03.02	Доставка и направа на облицовка от гланцирани керамични плочки зад мивки в лекарски кабинети до височина 150cm и над шкафове с вградени умивалници - 60cm. Размер 30/60 /1-во качество/Включително фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на плочките.	м ²	11.00



AR.FW-03.03.03	Доставка и монтаж на ъглови ланси за гланцирани керамични плочки по стени, вкл. монтаж на силикон и скрепителни елементи (за вътр. и външни ъгли)	м	48.40
AR.FW-03.04	PVC покритие за стена		
AR.FW-03.05	Други облицовки, протектори		
AR.FW-03.05.01	Доставка и монтаж на ламинирани ПДЧ плоскости/протектори по стени с мин. дебелина 8мм и с ширина 30см. Устойчиви на влага, надраскване и химикали, с висока здравина и антибактериалност. Вкл.: - лепило; - PVC кант; - крепежни елементи и др.	м ²	9.15
AR.FC	ТАВАНИ		
AR.FC-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ		
AR.FC-02	РАСТЕРНИ ОКАЧЕНИ ТАВАНИ		
AR.FC-02.01	Доставка и монтаж на растерен окачен таван с минераловатни плочи 60/60см на видима конструкция, вкл. скрепителни елементи;	м ²	45.69
AR.FC-02.02	Доставка и монтаж на растерен окачен таван с влагоустойчиви минераловатни плочи 60/60см на видима конструкция, вкл. скрепителни елементи;	м ²	2.86
AR.FC-03	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ		
AR.FC-03.01	Мазилки и шпакловане		
AR.FC-03.01.01	Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по тавани, вкл. шпакловане и платформи за работа на височина;	м ²	10.85
AR.FC-03.01.02	Полагане на вътрешна гипсова мазилка по тавани, вкл. шпакловане и платформи за работа на височина;	м ²	65.32
AR.FC-04.02	Боядисване		
AR.FC-04.02.01	Двукратно боядисване на тавани с латекс за помещения с висока устойчивост на влага, цвят бял, вкл. грундиране и платформи за работа на височина;	м ²	65.32
AR.FC-04.02.02	Двукратно боядисване на тавани с латекс цвят бял, включително грундиране и платформи за работа на височина;	м ²	10.85
AR.FF	ПОДОВЕ		
AR.FF-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПОДОВЕ		
AR.FF-02	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОДОВЕ		
AR.FF-02.01	Доставка и направа на двуслойна обмазъчна хидроизолация, вкл. хидроизолационна лента. Полагане по замазка в мокри помещения със задигане 50 см по стените в тоалетните и 200 см по стените в баните, вкл. - хидроизолационна лента за оформяне на ъгли и фуги; - хидроизолационни маншони около тръби, сифони и др.;	м ²	29.64
AR.FF-03	ЗАМАЗКИ		
AR.FF-03.01	Доставка и направа на армирана циментова замазка със средна дебелина 8 см., вкл. арм. мрежа ф 4 мм / каре 20 x 20 см, вкл. доставка и полагане на бетонконтакт; Изискване: готовата повърхност да бъде равна, без пукнатини.	м ²	130.02
AR.FF-03.03	Доставка и полагане на изравнителна саморазливна замазка до 3 мм. Изпълнява се под PVC настилка.	м ²	101.43
AR.FF-04	ПОДОВИ НАСТИЛКИ		
AR.FF-04.01	Подови настилки от гранитогрес, керамични плочки/естествени камъни (мокри помещения и складове)		



AR.FF-04.01	Доставка и монтаж на гранитогрес плочи, вкл. : - грундиране на основата; - лепило; - фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен - fuga от 2мм; - еластични и температурни фуги; Изисквания към плочите гранитогрес: - квадратни с мин. размери 30/30 см, 1-во качество; - минимална дебелина 8мм; - устойчивост против плъзгане клас R10; - с еднакъв състав в дълбочина.	м ²	28.59
AR.FF-04.02	Доставка и монтаж на подов перваз от гранитогрес с височина 8см; Включително фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на гранитогреса.	м	11.42
AR.FF-04.02	Мозаечна подова настилка		
AR.FF-04.03	Подови настилки от естествен камък/ мраморни плочи и др.		
AR.FF-04.03	PVC настилки		
AR.FF-04.03.01	Доставка и монтаж на хетерогенна винилова (PVC) настилка с мин. дебелина 2.0 мм. вкл.: - почистване и обезпращаване на основата - грундиране на основа; - лепило; - безфугово полагане с вкл. направа на заварки със съответния по вид и цвят заваръчен шнур. Технически параметри: - състав на настилка - частици от минерални кристали поставени в дълбочина с обща дебелина 2.0 мм. - износостойчивия слой с дебелина мин. 1,0 мм; - тегло 2 500 гр./м ² ; - горния и долния слой на настилка да са подсилени с армираща решетка (мрежа) помежду им от фибростъкло за устойчивост на натоварвания. - фабрично положено покритие на износващия слой за висока издръжливост (тежки зони на движение); - фабрично положено покритие на износващия слой против проникване на петна; - износостойчивост клас 34-43; - фабрично обработване на износващия слой за пълна антибактериалност и хигиена на повърхността; - пожароустойчивост с клас на трудногоримост Bfl - s1; - антистатичност; - устойчивост против плъзгане клас R10; - произведена в завод на територията на Европейски Съюз.	м ²	101.43
AR.FF-04.03.02	Доставка и монтаж на холкер от хетерогенно винилово (PVC) покритие с мин. дебелина 2.0 мм и височина 10 см. от кп., вкл. ъглова подложка и завършващ кант. Технически параметри: идентични с хетерогенна винилова (PVC) настилка. Да се прилагат системни решения	м'	99.72
AR.FF-05	ДРУГИ		
AR.FF-05.01	БУФЕРИ, СТОПЕРИ, ПРОТЕКТОРИ		
AR.FF-05.01.01	Доставка и монтаж на стопери за врати от неръждаема стомана и твърд каучук.	бр.	8.00
AR.FF-05.01.02	Доставка и монтаж на алуминиев защитен ъгъл/ ръбохранител за стена 50/50 мм (с височина 200см), вкл. всички монтажни, крепежни елементи и др.	м'	4.40
AR.FF-05.02	ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ И ПРОФИЛИ		
AR.FF-05.03	ИНТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ/ РЪКОХВАТКИ		



AR.FF-05.03.01	Доставка и монтаж на стенна алуминиева ръкохватка Ф50 на височина 95 см от кп за монтаж върху ПДЧ протектор, с вкл.: - всички монтажни, крепежни елементи и др.	м'	1.32
AR.FD	ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ		
AR.FD-01	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ИНТЕРИОРНИ / ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ		
AR.FD-02	АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ		
AR.FD-02.01	ЕКСТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ		
AR.FD-02.01.14	Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила алуминиева врата с надстройка (Тип DY по архитектурна спецификация) с размери 100/210+50(х). Алуминиев профил с прекъснат термомост с термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с надстройка - двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.	м ²	5.20
AR.FD-02.02	ИНТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ		
AR.FD-02.02.01	Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DA по архитектурна спецификация) с размери 80/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.	м ²	3.36
AR.FD-02.02.02	Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DA по архитектурна спецификация) с размери 90/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.	м ²	9.45
AR.FD-02.02.03	Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DA по архитектурна спецификация) с размери 100/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.	м ²	2.10
AR.FD-02.02.04	Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DA по архитектурна спецификация) с размери 110/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.	м ²	2.31
AR.FD-02.02.07	Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DB по архитектурна спецификация) с размери 90/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.	м ²	1.89



AR.FD-02.02.08	Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DB по архитектурна спецификация) с размери 110/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.	м ²	2.31
AR.FD-02.02.12	Доставка и монтаж на интериорна двукрила алуминиева врата с летящи крила (Тип DF по архитектурна спецификация) с размери 140/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.	м ²	2.94
AR.FD-02.03	МЕТАЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ		
AR.FD-03	МЕТАЛНИ ВРАТИ		
AR.FD-03.02	Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила метална врата с надстройка (Тип DG по архитектурна спецификация) с размери 100/210+50(х). Метална врата прахово боядисана по RAL 9016 с надстройка двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финашна обработка.	м ²	5.20
AR.FD-04	СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ		
AR.FD-04.01	ЕКСТЕРИОРНИ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ		
AR.FD-04.01.04	Доставка и монтаж на екстериорна витрина с вградена двукрила врата 140/210 (Тип ED по архитектурна спецификация). Алуминиев профил с прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финашна обработка	м ²	5.20
AR.FD-04.02	ИНТЕРИОРНИ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ		
AR.FD-04.02.06	Доставка и монтаж на интериорна витрина с вградена двукрила врата 140/210 (Тип ID по архитектурна спецификация). Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена единично стъкло. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финашна обработка	м ²	5.24
AR.O/Other works	ДРУГИ		
AR.O-01	ПАРАПЕТИ В ИНТЕРИОРА		
AR.O-01.01	Разрушителни и демонтажни работи		
AR.O-01.02	Довършителни работи по парапети		
AR.O-02	ВЕЛОСИПЕДНИ СТОЙКИ		
AR.O-02.01	Доставка и монтаж на външни велосипедни стойки от неръждаема стомана за две места за велосипедно паркиране., вкл. всички монтажни, крепежни елементи и др.	бр.	1.00
AR.O-03	ПРОЗОРЕЧНА РЕШЕТКА		
AR.L/Lifts	АСАНСЬОРИ И ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ		
AR.L-01	ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И РАМПИ		
AR.L-02	АСАНСЬОРИ		
AR.S/Sanitary	САНИТАРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ		
AR.S-01	Доставка и монтаж на сешоар за ръце с фотоклетка, с вкл. скрепителни елементи	бр.	2.00
AR.S-02	Доставка и монтаж на огледала над мивка 50/70, с вкл. скрепителни елементи	бр.	2.00
AR.S-05	Доставка и монтаж на държач тоалетна хартия, с вкл. скрепителни елементи	бр.	3.00
ES/External Spaces	БЛАГОУСТРОЙСТВО ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА		



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ES1	ДЕМОНТАЖ / РАЗРУШАВАНЕ НА НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА		
AS2	ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА		
ES2-01	Насипи		
ES2-02	Бетонова паважна настилка за тежко движение		
ES2-03	Асфалтова настилка		
ES2-04	Пешеходна настилка		
ES2-05	Елементи към настилка		
ES2-06	Други		
AR.S/Specif Works	СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ		
AR.S-01			
AR.S-02			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16697 - PAZ206 - ФСМП БАТАК

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА,
ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I-"ЦСМП", КВ. 66, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С
ИДЕНТИФИКАТОР ПО ККР 02837.501.9567, ГР. БАТАК, ОБЩИНА БАТАК

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
ST	КОНСТРУКЦИИ		
ST.E/External W	РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА		
ST.EW	ВОДОМЕРНА ШАХТА		
ST.EW-01	ИЗКОПИ (вкл. извозване)		
ST.EW-02	НАСИПИ		
ST.EW-03	КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.EW-04	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.EW-04	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
SR.EG	ФУНДАМЕНТ ЗА ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР		
ST.EF-01	ИЗКОПИ (вкл. извозване)		
ST.EF-01.01	Изпълнение на машинен изкоп	м ³	2.00
ST.EF-01.03	Натоварване и извозване на земни маси (коеф. на разб. 1,35)	м ³	1.00
ST.EF-02	НАСИПИ		
ST.EF-02.02	Доставка и изпълнение на обратен насип от трошен камък под стоманобетонна настилка с дебелина 30 см на пластове по 15 см; Ev2=80MPa; Ev2/Ev1>2,2	м ³	1.00
SR.EG-01	КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)		
SR.EG-01.01	Кофраж за плоча	м ²	3.00
SR.EG-02	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
SR.EG-02.01	Армировъчна стомана B500b на кота(+6.50)	кг	90.00
SR.EG-03	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
SR.EG-03.01	Армиран бетон за плоча C20/25	м ³	1.50
SR.EG-03.02	Подложен бетон C10/12	м ³	1.00
ST.EF	ПОДПОРНИ СТЕНИ		
ST.EF-01	ИЗКОПИ (вкл. извозване)		
ST.EF-02	НАСИПИ		
ST.EF-01	КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.EF-02	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.EF-03	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.ER	РАМПА		
ST.EF-01	ИЗКОПИ (вкл. извозване)		
ST.EF-02	НАСИПИ		
ST.ER-01	КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.ER-02	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.ER-03	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.EC	КОЗИРКА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ		
ST.EC-01	КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.EC-02	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.EC-03	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.EC-04	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ (вкл. доставка и монтаж)		



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
ST.EF/EarthW Fund	ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА <i>(хидроизолационните работи са дадени в част арх.)</i>		
ST.EF-01	ИЗКОПИ (вкл. извозване)		
ST.EF-01.01	Изпълнение на машинен изкоп	м ³	260.00
ST.EF-01.02	Изпълнение на ръчен изкоп	м ³	16.00
ST.EF-01.03	Натоварване и извозване на земни маси (коэф. на разб. 1,35)	м ³	130.00
ST.EF-02	НАСИПИ		
ST.EF-02.01	Доставка и изпълнение на обратен насип от несвързана почва	м ³	180.00
ST.EF-02.02	Доставка и изпълнение на обратен насип от трошен камък под стоманобетонна настилка с дебелина 30 см на пластове по 15 см; Ev2=80MPa; Ev2/Ev1>2,2	м ³	60.00
ST.EF-03	КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.EF-03.01	Котраж за единични и ивични фундаменти и рандбалки	м ²	80.00
ST.EF-03.02	Котраж за цокълни стени	м ²	85.00
ST.EF-03.03	Котраж за колони	м ²	5.00
ST.EF-03.04	Котраж за шайби	м ²	25.00
ST.EF-03.05	Котраж за подложен бетон	м ²	17.00
ST.EF-04	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.EF-04.01	Армировъчна стомана B500b	кг	4,090.00
ST.EF-05	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.EF-05.01	Армиран бетон за единични и ивични фундаменти и рандбалки C20/25	м ³	25.00
ST.EF-05.02	Армиран бетон за цокълни стени C20/25	м ³	10.00
ST.EF-05.03	Армиран бетон за колони C20/25	м ³	1.00
ST.EF-05.04	Армиран бетон за шайби C20/25	м ³	3.00
ST.EF-05.05	Армиран бетон за настилка C20/25	м ³	21.00
ST.EF-05.06	Подложен бетон C10/12	м ³	7.00
ST.R/Rough C	ГРУБ СТРОЕЖ - ОСНОВНА СГРАДА		
ST.RL1	КОТА (+3.20)		
ST.RL1-01	КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.RL1-01.01	Котраж за плоча на кота (+3.20)	м ²	155.00
ST.RL1-01.03	Котраж за греди и бордове на кота (+3.20)	м ²	75.00
ST.RL1-01.04	Котраж за колони на кота (+3.20)	м ²	31.00
ST.RL1-01.05	Котраж за шайби на кота (+3.20)	м ²	88.00
ST.RL1-02	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.RL1-02.01	Армировъчна стомана B500b на кота(+3.20)	кг	5,390.00
ST.RL1-03	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.RL1-03.01	Армиран бетон за плоча C20/25 на кота (+3.20)	м ³	30.00
ST.RL1-03.03	Армиран бетон за греди и бордове C20/25 на кота (+3.20)	м ³	5.00
ST.RL1-03.04	Армиран бетон за колони C20/25 на кота (+3.20)	м ³	3.00
ST.RL1-03.05	Армиран бетон за шайби C20/25 на кота (+3.20)	м ³	12.00
ST.RL2	КОТА (+6.50)		
ST.RL2-01	КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.RL2-02	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.RL2-03	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.L/Lift	АСАНСЬОР / ВЕРТИКАЛНА ПЛАТФОРМА		
ST.L1	СТОМАНБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ		



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
ST.L1-01	КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.L1-02	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.L1-03	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.L2	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ		
ST.L2-01	КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.L2-02	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.L2-03	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.L2-04	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.S/Specif Works	СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ		
ST.S-01			
ST.S-02			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16697 - PAZ206 - ФСМП БАТАК

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ
ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I-"ЦСМП", КВ. 66, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО
КККР 02837.501.9567, ГР. БАТАК, ОБЩИНА БАТАК

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
EL	ЕЛЕКТРИЧЕСКА		
EL.DW	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
EL.DW-01	Земни работи и кабелни мрежи		
EL.EP/External Plot	РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА		
EL.EP-01	Земни работи и кабелни мрежи		
EL.EP-01.01	Доставка, монтаж, свързване и пробен пуск на дизелов генератор за открит монтаж, с шумозаглушителен кожух, с резервоар за горивото, първична мощност 15kVA/12kW, 230/400V, 50Hz.	бр.	1.00
EL.EP-01.06	Доставка, монтаж и свързване на онлайн UPS, 6kVA/5.4kW, монофазен вход- изход, КПД в режим онлайн до 92% (сертифицирана), автоматичен и ръчен байпас (табло с 3 бр. товари прекъсвача), WEB/SNMP мрежова карта за мониторинг. Модул с батерии за 10 мин.	бр.	1.00
EL.EP-01.11	Трасиране на изкоп за полагане на HDPE тръба.	м	29.00
EL.EP-01.12	Направа на изкоп В/Ш 1.1/0.3м.	м ³	5.00
EL.EP-01.13	Направа на изкоп В/Ш 1.1/0.4м.	м ³	6.60
EL.EP-01.14	Доставка на HDPE тръба Ø50.	м	30.00
EL.EP-01.15	Доставка на HDPE тръба Ø110.	м	92.00
EL.EP-01.16	Полагане на HDPE тръба Ø50 в изкоп.	м	30.00
EL.EP-01.17	Полагане на HDPE тръба Ø110 в изкоп.	м	92.00
EL.EP-01.18	Направа на кабелна щакта единична с плътни бетонови блокчета В/Ш/Д 1.2/0.6/0.9м. Доставка и монтаж на капак за достъп, уплътнения за водоплътност, заключаем. Сертифицирани за клас на натоварване до В125, съгласно БДС EN124 и до М125 съгласно БДС EN1253.	бр.	2.00
EL.EP-01.19	Доставка и полагане на PVC сигнална лента в изкоп.	м	36.00
EL.EP-01.20	Зариване и трамбоване на изкоп В/Ш 1.1/0.3м.	м ³	5.00
EL.EP-01.21	Зариване и трамбоване на изкоп В/Ш 1.1/0.4м.	м ³	7.00
EL.EF/Earth W Funding	ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ		
EL.EF-01	Заземителна инсталация		
EL.EF-01.01	Доставка на FeZn шина 40/4мм.	м	104.00
EL.EF-01.02	Доставка на изолирана с PVC 3мм FeZn шина 40/4мм.	м	19.00
EL.EF-01.03	Полагане на FeZn шина 40/4мм в подова плоча.	м	93.00
EL.EF-01.04	Полагане на FeZn шина 40/4мм в изкоп h=0.7м.	м	11.00
EL.EF-01.05	Полагане на изолирана с PVC 3мм FeZn шина 40/4мм в изкоп h=0.7м.	м	17.00
EL.EF-01.06	Полагане на FeZn шина 40/4мм под фасадна облицовка.	м	5.00
EL.EF-01.07	Полагане на изолирана с PVC 3мм FeZn шина 40/4мм под фасадна облицовка.	м	2.00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
EL.EF-01.10	Доставка и монтаж на PVC контролна кутия със свързваща клапа.	бр.	7.00
EL.EF-01.11	Монтаж на прав съединител / клемна връзка.	бр.	7.00
EL.EF-01.12	Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод“ от по 2бр. Ø20/1,5м отцинкована стомана, в комплект с клема за връзка с шина 40/4мм.	бр.	7.00
EL.EF-01.13	Доставка и монтаж на шина за изравняване на потенциалите.	бр.	3.00
EL.EF-01.14	Доставка и монтаж на заземителна клема.	бр.	1.00
EL.B/Building Syst	СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ		
EL.BS-01	ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ		
EL.BS-01.02	Доставка и монтаж на метална перфорирана кабелна скара 300/60мм, комплект с делител и укрепваща арматура.	м	28.00
EL.BS-01.04	Доставка и монтаж на ГРТ по схема.	бр.	1.00
EL.BS-01.06	Доставка и монтаж на Типс по схема, в комплект с разделителен трансформатор и система за следене на изолацията.	бр.	1.00
EL.BS-01.09	Доставка на кабел СВТ3х6мм ² .	м	14.00
EL.BS-01.11	Доставка на кабел СВТ-с5х6мм ² .	м	21.00
EL.BS-01.19	Доставка на кабел САВТ3х35+16мм ² .	м	120.00
EL.BS-01.22	Доставка на кабел СВТ-с12х2.5мм ² .	м	21.00
EL.BS-01.23	Полагане на кабел СВТ3х6мм ² на кабелна скара.	м	14.00
EL.BS-01.25	Полагане на кабел СВТ-с5х6мм ² на кабелна скара.	м	9.00
EL.BS-01.30	Полагане на кабел СВТ-с12х2.5мм ² на кабелна скара.	м	9.00
EL.BS-01.34	Изтегляне на кабел СВТ-с5х6мм ² в HDPE тр.	м	12.00
EL.BS-01.39	Изтегляне на кабел САВТ3х35+16мм ² в HDPE тр.	м	120.00
EL.BS-01.42	Изтегляне на кабел СВТ-с12х2.5мм ² в HDPE тр.	м	12.00
EL.BS-01.43	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х6мм ² .	бр.	4.00
EL.BS-01.45	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с5х6мм ² .	бр.	2.00
EL.BS-01.53	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел САВТ3х35+16мм ² .	бр.	2.00
EL.BS-01.56	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с12х2.5мм ² .	бр.	2.00
EL.BS-01.57	Изпитване на кабел СВТ3х6мм ² .	бр.	2.00
EL.BS-01.59	Изпитване на кабел СВТ-с5х6мм ² .	бр.	1.00
EL.BS-01.67	Изпитване на кабел САВТ3х35+16мм ² .	бр.	1.00
EL.BS-01.70	Изпитване на кабел СВТ-с12х2.5мм ² .	бр.	1.00
EL.BS-01.71	Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки.	бр.	107.00
	Забележка: Препоръчва се след въвеждане в експлоатация на всички мощности да се направят едномесечни измервания на консумираната реактивна енергия за точното определяне на необходимата компенсираща мощност и стъпките за регулиране.		
EL.BP-02	ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ		
EL.BP-02.01	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.	м	483.00
EL.BP-02.03	Доставка и полагане на твърда трудногорима тр. Ø23 открито на скоби.	м	23.00
EL.BP-02.05	Доставка на кабел СВТ3х1.5мм ² .	м	192.00
EL.BP-02.06	Доставка на кабел СВТ-с3х1.5мм ² .	м	95.00
EL.BP-02.08	Доставка на кабел СВТ3х2.5мм ² .	м	669.00
EL.BP-02.09	Доставка на кабел СВТ-с3х2.5мм ² .	м	210.00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
EL.BP-02.10	Доставка на кабел СВТ3х4мм ² .	м	30.00
EL.BP-02.13	Доставка на кабел СВТ4х1.5мм ² .	м	37.00
EL.BP-02.14	Доставка на кабел СВТ-с4х1.5мм ² .	м	20.00
EL.BP-02.15	Полагане на кабел СВТ3х1.5мм ² на кабелна скара.	м	113.00
EL.BP-02.16	Полагане на кабел СВТ-с3х1.5мм ² на кабелна скара.	м	38.00
EL.BP-02.18	Полагане на кабел СВТ3х2.5мм ² на кабелна скара.	м	406.00
EL.BP-02.19	Полагане на кабел СВТ-с3х2.5мм ² на кабелна скара.	м	114.00
EL.BP-02.20	Полагане на кабел СВТ3х4мм ² на кабелна скара.	м	21.00
EL.BP-02.23	Полагане на кабел СВТ4х1.5мм ² на кабелна скара.	м	16.00
EL.BP-02.24	Полагане на кабел СВТ-с4х1.5мм ² на кабелна скара.	м	17.00
EL.BP-02.25	Изтегляне на кабел СВТ3х1.5мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	79.00
EL.BP-02.26	Изтегляне на кабел СВТ-с3х1.5мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	23.00
EL.BP-02.28	Изтегляне на кабел СВТ3х2.5мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	263.00
EL.BP-02.29	Изтегляне на кабел СВТ-с3х2.5мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	85.00
EL.BP-02.30	Изтегляне на кабел СВТ3х4мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	9.00
EL.BP-02.32	Изтегляне на кабел СВТ4х1.5мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	21.00
EL.BP-02.33	Изтегляне на кабел СВТ-с4х1.5мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	3.00
EL.BP-02.35	Изтегляне на кабел СВТ-с3х1.5мм ² в твърда трудногорима тр.Ø23.	м	23.00
EL.BP-02.38	Изтегляне на кабел СВТ-с3х1.5мм ² в HDPE тр.	м	11.00
EL.BP-02.39	Изтегляне на кабел СВТ-с3х2.5мм ² в HDPE тр.	м	11.00
EL.BP-02.41	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х1.5мм ² .	бр.	136.00
EL.BP-02.42	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с3х1.5мм ² .	бр.	26.00
EL.BP-02.44	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х2.5мм ² .	бр.	140.00
EL.BP-02.45	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с3х2.5мм ² .	бр.	26.00
EL.BP-02.46	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х4мм ² .	бр.	2.00
EL.BP-02.49	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ4х1.5мм ² .	бр.	20.00
EL.BP-02.50	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с4х1.5мм ² .	бр.	2.00
EL.BP-02.51	Изпитване на кабел СВТ3х1.5мм ² .	бр.	68.00
EL.BP-02.52	Изпитване на кабел СВТ-с3х1.5мм ² .	бр.	13.00
EL.BP-02.54	Изпитване на кабел СВТ3х2.5мм ² .	бр.	70.00
EL.BP-02.55	Изпитване на кабел СВТ-с3х2.5мм ² .	бр.	13.00
EL.BP-02.56	Изпитване на кабел СВТ3х4мм ² .	бр.	1.00
EL.BP-02.59	Изпитване на кабел СВТ4х1.5мм ² .	бр.	10.00
EL.BP-02.60	Изпитване на кабел СВТ-с4х1.5мм ² .	бр.	1.00
EL.BP-02.61	Доставка и монтаж на бойлерно табло.	бр.	1.00
EL.BP-02.62	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен.	бр.	21.00
EL.BP-02.63	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен, IP44.	бр.	7.00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
EL.BP-02.64	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - двоен.	бр.	1.00
EL.BP-02.66	Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 2бр. контакти тип "Шуко" - бели; - 1бр. розетка RJ45; - 1бр. TV розетка.	бр.	1.00
EL.BP-02.67	Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 3бр. контакти с предпазен щифт - червени; - 2бр. контакти тип "Шуко" - бели; - 2бр. розетки RJ45.	бр.	1.00
EL.BP-02.71	Доставка и монтаж на ключ обикновен.	бр.	2.00
EL.BP-02.72	Доставка и монтаж на ключ обикновен, IP44.	бр.	1.00
EL.BP-02.73	Доставка и монтаж на ключ сериен.	бр.	3.00
EL.BP-02.74	Доставка и монтаж на ключ сериен, IP44.	бр.	4.00
EL.BP-02.76	Доставка и монтаж на ключ девиаторен, IP44.	бр.	2.00
EL.BP-02.78	Доставка и монтаж на детектор за движение „PIR“ с полезрение 360°.	бр.	4.00
EL.BP-02.79	Доставка и монтаж на фотоклетка.	бр.	1.00
EL.BP-02.80	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л. 2x28W/230V, IP44.	бр.	10.00
EL.BP-02.81	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л. 2x28W/230V, IP44, с вграден аварийен блок.	бр.	2.00
EL.BP-02.82	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л. 2x28W/230V, взривозащитено /Ex изпълнение/.	бр.	1.00
EL.BP-02.83	Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане л.л 4x14W/230V.	бр.	5.00
EL.BP-02.84	Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане л.л 4x14W/230V, с аварийен блок.	бр.	4.00
EL.BP-02.85	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л 4x14W/230V.	бр.	18.00
EL.BP-02.86	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л 4x14W/230V, с аварийен блок.	бр.	3.00
EL.BP-02.89	Доставка и монтаж на осветително тяло "Луна" 2x26W/230V.	бр.	6.00
EL.BP-02.90	Доставка и монтаж на осветително тяло "Луна" 2x26W/230V, IP44.	бр.	2.00
EL.BP-02.92	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло л.л. 1x8W/230V с вграден акумулатор за 1ч. и пиктограма за изход.	бр.	10.00
EL.BP-02.93	Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки.	бр.	2,417.00
EL.BF-03	МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ		
EL.BF-03.01	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито под фасадна облицовка.	м	11.00
EL.BF-03.02	Доставка и монтаж на изолационни носачи с височина h=50см за изолиран AlMgSi проводник Ø8, състоящ се от: - бетонна студоустойчива основа 10кг., ø289 мм; - подложка, полипропилен ø295 мм; - изолационна щанга 50 см., ø20 мм; - държач за проводник ø8÷10 мм., "полиамид".	бр.	12.00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
EL.BF-03.03	Доставка и монтаж на мълниеприемнен прът Н=3,50м в комплект с диелектрична опора мин. Н=0,50м и стойка за закрепване, състоящ се от: - 3бр. бетонна студоустойчива основа 16кг., Ø289 мм; - подложка, полипропилен Ø295 мм; - триножник; - мълниеприемнен прът Н=3,50м в комплект с диелектрична опора мин. Н=0,50м.	бр.	1.00
EL.BF-03.04	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие с време на изпреварване 60µs, на прът с височина 4м. и радиус на мълниезащита 31м. спрямо покрив и съоръжения на него, и 63м. спрямо площадкови паркинги.	бр.	1.00
EL.BF-03.06	Доставка на изолиран AlMgSi проводник Ø8.	м	23.00
EL.BF-03.07	Монтаж на изолиран AlMgSi проводник Ø8 на носачи.	м	12.00
EL.BF-03.09	Изтегляне на изолиран AlMgSi проводник Ø8 в тр. Ø23.	м	11.00
EL.BL-04	СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ		
EL.BL-04.01	Доставка и монтаж на слаботокос RACK, 19" комуникационен шкаф 15U, 600x600мм в комплект с активно и пасивно оборудване (1бр. захранващ панел, 1бр. пач панел 12мод. cat.5е зареден с кийстоун жак, 1бр. вентилаторен модул 2 вент. и термостат, 2бр. аранжиращи панели, 1бр. тава до 15кг., патрон с ключ, 5бр. пач кабели cat.5е (дължина и цвят според аранжиране на място), допълнително оборудване спрямо изисквания на възложител.	бр.	1.00
EL.BL-04.05	Доставка, монтаж в комуникационен шкаф и свързване на управляем мрежов комутатор, 16 порта 10/100/1000 Mbps	бр.	1.00
EL.BL-04.07	Доставка, монтаж и пуск на аксес поинит безжична компютърна мрежа с възможност за съвместна работа.	бр.	1.00
EL.BL-04.08	Доставка и монтаж на розетка RJ45	бр.	1.00
EL.BL-04.09	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.	м	15.00
EL.BL-04.10	Доставка на кабел FTP cat. 5е.	м	75.00
EL.BL-04.11	Полагане на кабел FTP cat. 5е на кабелна скара.	м	56.00
EL.BL-04.12	Изтегляне на кабел FTP cat. 5е в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	19.00
EL.BV-05	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ		
EL.BV-05.01	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.	м	35.00
EL.BV-05.02	Доставка на кабел FTP cat. 5е.	м	20.00
EL.BV-05.03	Доставка на кабел FTP cat. 5е+2x0.75мм².	м	94.00
EL.BV-05.04	Полагане на кабел FTP cat. 5е на кабелна скара.	м	20.00
EL.BV-05.05	Полагане на кабел FTP cat. 5е+2x0.75мм² на кабелна скара.	м	57.00
EL.BV-05.06	Изтегляне на кабел FTP cat. 5е+2x0.75мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	37.00
EL.BH-06	ДОМОФОННА ИНСТАЛАЦИЯ		
EL.BH-06.01	Доставка и монтаж на домофонна инсталация в комплект с домофонна централа, домофонно табло и 2бр. домофонни слушалки.	бр.	1.00
EL.BH-06.02	Доставка и монтаж на бутон за освобождаване на електрическа брава.	бр.	1.00
EL.BH-06.03	Доставка и монтаж на електрическа брава (задържаш електромагнит).	бр.	1.00
EL.BH-06.04	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø16 скрито.	м	12.00
EL.BH-06.05	Доставка на кабел FTP cat. 5е.	м	63.00
EL.BH-06.06	Полагане на кабел FTP cat. 5е на кабелна скара.	м	50.00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
EL.BH-06.07	Изтегляне на кабел FTP cat. 5е в гофрирана трудногорима тр.Ø16.	м	13.00
EL.BS-07	СОТ		
EL.BS-07.01	Доставка, монтаж и програмиране на безжичен паник бутон с обхват 45м.	бр.	2.00
EL.BS-07.02	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø16 скрито.	м	12.00
EL.BS-07.03	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.	м	6.00
EL.BS-07.04	Доставка на кабел CQR 6x0.22мм ² .	м	99.00
EL.BS-07.05	Доставка на кабел СBT3x1.5мм ² .	м	28.00
EL.BS-07.06	Полагане на кабел CQR 6x0.22мм ² на кабелна скара.	м	85.00
EL.BS-07.07	Полагане на кабел СBT3x1.5мм ² на кабелна скара.	м	22.00
EL.BS-07.08	Изтегляне на кабел CQR 6x0.22мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø16.	м	14.00
EL.BS-07.09	Изтегляне на кабел СBT3x1.5мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	6.00
EL.BS-07.10	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СBT3x1.5мм ²	бр.	9.00
EL.BS-07.11	Изпитване на кабел СBT3x1.5мм ² .	бр.	14.00
EL.BI-08	ИНТЕРКОМ СИСТЕМА		
EL.BHS-09	БОЛНИЧНА СИСТЕМА		
EL.BC-10	ЧАСОВНИКОВА СИСТЕМА		
EL.BF-11	ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ		
EL.BT-12	КОНТРОЛНИ ИЗПИТВАНИЯ		
EL.BT-12.01	Фактори на работна среда (осветеност); Контрол по параметри на електробезопасност: - импеданс на контура "фаза-защитен проводник" - съпротивление на защитна заземителна уредба; - съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба; - съпротивление на изолацията на контролираните съоръжения; - контрол на допирното напрежение, време на изключване, ток на задействане и съпротивление на предпазно заземяване на защитни прекъсвачи	бр.	1.00
EL.S/Specif Works	СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ		
EL.S-01			
EL.S-02			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16697 - PAZ206 - ФСМП БАТАК

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ
ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I-"ЦСМП", КВ. 66, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО
КККР 02837.501.9567, ГР. БАТАК, ОБЩИНА БАТАК

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВиК)

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
WS	ВиК		
WS.E/External Con	ВЪНШНИ ВРЪЗКИ		
WS.E-01	СВО		
WS.E-01.01	Доставка и монтаж на РЕHD тръба Ø32 PN10 вкл. фитинги	м	3.00
WS.E-01.03	Доставка и монтаж на ТСК 1" (комплект с шиш и предпазно гърне)	бр.	1.00
WS.E-01.04	Направа на бетонов опорен блок 20/20/20 см	бр.	1.00
WS.E-01.05	Доставка и полагане на детекторна лента за водопровод	м	3.00
WS.E-01.06	Доставка и полагане на сигнална лента за водопровод	м	3.00
WS.E-01.07	Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 2,00 m и ширина 1,0 m	м ³	4.00
WS.E-01.08	Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m	м ³	0.40
WS.E-01.09	Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на водопроводна тръба 20 cm над темето	м ³	1.20
WS.E-01.10	Доставка и направа на обратен насип с нестандартна баластра и трамбоване на пластове през 0,20 m	м ³	3.20
WS.E-01.11	Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km	м ³	4.40
WS.E-01.12	Изпитване и дезинфекция на водопровод	м	3.00
WS.E-01.13	Разваляне и възстановяване на пътна настилка	м ²	2.00
WS.E-02	СКО		
WS.E-02.01	Доставка и полагане на канализационна тръба PVC-U Ø160 SN4	м	10.00
WS.E-02.02	Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина от 2,00 до 3,00 m и ширина 1,00 m	м ³	23.00
WS.E-02.03	Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m	м ³	2.30
WS.E-02.04	Направа на плътно укрепване и разваляне на укрепване на изкоп	м ²	42.00
WS.E-02.05	Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на канализационна тръба 20 cm над темето	м ³	6.90
WS.E-02.06	Доставка и направа на обратен насип с нестандартна баластра и трамбоване на пластове през 0,20 m	м ³	18.40
WS.E-02.07	Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km	м ³	25.30
WS.E-02.08	Хидравлично изпитване на канализация от тръби	м	10.00
WS.E-02.09	Доставка и полагане на сигнална лента за канализация	м	9.00
WS.E-02.10	Доставка и направа на канализационна ревизионна шахта Ø1000 от готови бетонни елементи, вкл. дъно, пръстени, КРШ, нивелиращи сегменти, метални стъпала и чугунув капак Ø600 mm с гривна и клас на натоварване D400, с дълбочина от 2,00 до 3,00 m	бр.	1.00
WS.E-02.12	Разваляне и възстановяване на пътна настилка	м ²	5.00
WS.E-03	ВОДОМЕРНА ШАХТА		
WS.E-03.01	Доставка и монтаж на водомер за студена вода за Q _n =2,5 m ³ /h, 3/4"	бр.	1.00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
WS.E-03.02	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ø32, вкл. фитинги	м	3.00
WS.E-03.03	Доставка и монтаж на мрежест филтър 1"	бр.	1.00
WS.E-03.04	Доставка и монтаж на спирателен кран Ø32	бр.	1.00
WS.E-03.05	Доставка и монтаж на обратна клапа Ø32	бр.	1.00
WS.E-03.06	Доставка и монтаж на спирателен кран Ø32 с изпразнител	бр.	1.00
WS.E-03.07	Доставка и монтаж на подов сифон Ø110 с долно оттичане	бр.	1.00
WS.E-03.08	Доставка и монтаж на PVC тръба Ø110, SN4, вкл. фитинги	м	2.00
WS.E-03.09	Направа на дренажно тяло от промита баластра и геотекстил с размери 60/60/60см	бр.	1.00
WS.E-03.10	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø32	м	3.00
WS.E-03.11	Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø32 включващ скоба M8, шпилка M8 и анкер M8	бр.	5.00
WS.E-03.12	Изпитване и дезинфекция на водопровод	м	3.00
WS.E-03.13	Доставка и монтаж на топлоизолиран капак от рифелова ламарина с размери 1050/850/3 mm, вкл. две ръкохватки	бр.	1.00
WS.E-04	ИЗГРЕБЕН РЕЗЕРВОАР		
WS.P/Plot	РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА		
WS.P-01	ПЛОЩАДКОВ ВОДОПОРОД		
WS.P-01.01	Битов водопровод		
WS.P-01.01.01	Доставка и монтаж на PEHD тръба Ø32 PN10 вкл. фитинги	м	38.00
WS.P-01.01.03	Доставка и монтаж на детекторна лента за водопровод	м	38.00
WS.P-01.01.04	Доставка и монтаж на сигнална лента за водопровод	м	38.00
WS.P-01.01.05	Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 2,00 m и ширина 1,0 m	м ³	29.00
WS.P-01.01.06	Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m	м ³	1.00
WS.P-01.01.07	Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на водопроводна тръба 20 cm над темето	м ³	3.00
WS.P-01.01.08	Доставка и направа на обратен насип с нестандартна баластра и трамбоване на пластове през 0,20 m	м ³	27.00
WS.P-01.01.09	Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km	м ³	30.00
WS.P-01.01.10	Изпитване и дезинфекция на водопровод	м	38.00
WS.P-01.01.11	Направа на бетонов опорен блок 20/20/20 cm	бр.	2.00
WS.P-02	ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ		
WS.P-02.01	Битова канализация		
WS.P-02.01.02	Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø160, SN4, вкл. фитинги	м	8.00
WS.P-02.01.03	Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 2,0 m и ширина 1,0 m	м ³	7.50
WS.P-02.01.04	Направа на ръчен изкоп в земна почва 10 cm	м ³	0.70
WS.P-02.01.05	Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на канализационна тръба 20 cm над темето	м ³	2.10
WS.P-02.01.06	Доставка и направа на обратен насип с нестандартна баластра и трамбоване на пластове през 0,20 m	м ³	6.10
WS.P-02.01.07	Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km	м ³	8.20
WS.P-02.01.12	Изпитване на хоризонтална канализация	м	8.00
WS.F/ Funding	ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА		
WS.F-01	ВКОПАН ВОДОПРОВОД		
WS.F-01.01.01	Доставка и монтаж на PEHD тръба Ø32 PN10 вкл. фитинги	м	2.00
WS.F-01.01.03	Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m	м ³	0.30



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
WS.F-01.01.04	Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 см и засипване на водопроводна тръба 20 см над темето	м ³	0.10
WS.F-01.01.05	Направа на обратен насип с почва и трамбоване на пластове през 0,20 m	м ³	0.20
WS.F-01.01.06	Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km	м ³	0.30
WS.F-01.01.07	Изпитване и дезинфекция на водопровод	м	2.00
WS.F-02	ВКОПАНА КАНАЛИЗАЦИЯ		
WS.F-02.01	Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø110, SN4, вкл. фитинги	м	19.00
WS.F-02.02	Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø160, SN4, вкл. фитинги	м	10.00
WS.F-02.03	Изпитване на хоризонтална канализация	м	29.00
WS.F-02.04	Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 1,00 m и ширина 1,0 m	м ³	16.00
WS.F-02.05	Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m	м ³	2.00
WS.F-02.06	Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 см и засипване на канализационна тръба 20 см над темето	м ³	6.00
WS.F-02.07	Направа на обратен насип с почва и трамбоване на пластове през 0,20 m	м ³	12.00
WS.F-02.08	Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km	м ³	8.00
WS.B/Building Syst	СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ		
WS.B-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
WS.B-02	ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ		
WS.B-02.02	Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø32 вкл. фитинги	м	9.00
WS.B-02.03	Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø25 вкл. фитинги	м	22.00
WS.B-02.04	Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø20 вкл. фитинги	м	26.00
WS.B-02.06	Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø25 вкл. фитинги	м	22.00
WS.B-02.07	Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø20 вкл. фитинги	м	43.00
WS.B-02.10	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø32	м	9.00
WS.B-02.11	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø25	м	22.00
WS.B-02.12	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø20	м	26.00
WS.B-02.14	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за тръба Ø25	м	22.00
WS.B-02.15	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за тръба Ø20	м	43.00
WS.B-02.17	Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø32 включващ скоба M8, шпилка M8 и анкер M8	бр.	9.00
WS.B-02.18	Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø25 включващ скоба M8, шпилка M8 и анкер M8	бр.	49.00
WS.B-02.19	Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø20 включващ скоба M8, шпилка M8 и анкер M8	бр.	82.00
WS.B-02.21	Доставка и монтаж на ел.бойлер за хоризонтален монтаж с обем V=100 l, емайлиран, комплект с предпазен клапан, вкл. всички монтажни и скрепителни елементи	бр.	1.00
WS.B-02.26	Доставка и монтаж на СК Ø32	бр.	1.00
WS.B-02.27	Доставка и монтаж на СК Ø25	бр.	6.00
WS.B-02.28	Доставка и монтаж на СК Ø20	бр.	9.00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
WS.B-02.30	Доставка и монтаж на ОК Ø25	бр.	1.00
WS.B-02.31	Доставка и монтаж на ОК Ø20	бр.	1.00
WS.B-02.33	Доставка и монтаж на миниспирателен кран	бр.	17.00
WS.B-02.34	Изпитване и дезинфекция на водопровод	м	122.00
WS.B-02.35	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с работни характеристики $Q=0,1 \text{ m}^3/\text{h}$, $H=3\text{m}$	бр.	1.00
WS.B-03	КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ		
WS.B-03.01	Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø110, SN4, вкл. фитинги	м	13.00
WS.B-03.02	Доставка и монтаж на PVC Ø50 тръба вкл. фитинги	м	6.00
WS.B-03.04	Доставка и монтаж на PVC-UV тръби устойчиви на UV лъчи, Ø75, вкл. фасонни части	м	10.00
WS.B-03.06	Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø32, PN16, вкл. фитинги	м	7.00
WS.B-03.07	Доставка и монтаж на "S"-сифон Ø32 за конденз, против миризми	бр.	2.00
WS.B-03.08	Доставка и монтаж на подов сифон с долно оттичане Ø110	бр.	1.00
WS.B-03.10	Доставка и монтаж на подов сифон със странично оттичане Ø50	бр.	3.00
WS.B-03.12	Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø110 включващ скоба M10, шпилка M10 и анкер M10	бр.	6.00
WS.B-03.13	Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø75 включващ скоба M10, шпилка M10 и анкер M10	бр.	4.00
WS.B-03.15	Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø32 включващ скоба M8, шпилка M8 и анкер M8	бр.	7.00
WS.B-03.16	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 9mm за тръба Ø32	м	7.00
WS.B-03.17	Доставка и монтаж на вентилационна шапка Ø110	бр.	3.00
WS.B-03.20	Доставка и монтаж на воронка със странично оттичане Ø75, вкл. хидроизолационна пола и листоуловител	бр.	2.00
WS.B-03.23	Заустване на конденз от въшни тела по детайл	бр.	3.00
WS.SE/ Sanit.Equipm	САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ		
WS.SE-04.01	Доставка и монтаж на тоалетен умивалник, комплект със сифон и полуботуш, включително монтажен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения	бр.	3.00
WS.SE-04.02	Доставка и монтаж на смесителна батерия за умивалник	бр.	4.00
WS.SE-04.03	Доставка и монтаж на кухненска мивка, комплект със сифон, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения	бр.	2.00
WS.SE-04.04	Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка	бр.	2.00
WS.SE-04.05	Доставка и монтаж на изливна мивка - единична, комплект със сифон, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения	бр.	1.00
WS.SE-04.06	Доставка и монтаж на смесителна батерия за изливна мивка	бр.	1.00
WS.SE-04.07	Доставка и монтаж на душ батерия, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения	бр.	1.00
WS.SE-04.09	Доставка и монтаж на клозетно седало за вграден монтаж, комплект със структура за вграждане и тоалетна дъска	бр.	2.00
WS.SE-04.10	Доставка и монтаж на клозетно седало за инвалиди за вграден монтаж, комплект със структура за вграждане, странична неподвижна ръкохватка дължина 110cm, подвижна ръкохватка и тоалетна дъска	бр.	1.00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
WS.SE-04.12	Доставка и монтаж на хигиенен умивалник за инвалиди, комплект със сифон, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. уплътнения и стойки	бр.	1.00
WS.S/Specif Works	СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ		
WS.E-05.01	Доставка и монтаж на водовземна скоба за тръба Ø63/1"	бр	1.00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16697 - PAZ206 - ФСМП БАТАК

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ
ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I-"ЦСМП", КВ. 66, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО
КККР 02837.501.9567, ГР. БАТАК, ОБЩИНА БАТАК

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ОВиК

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
НС	ОВиК		
НС.B/Building Syst	СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ		
НС.B-01	ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ		
НС.B-01.17	Доставка и монтаж на Битов вентилатор за санитарни помещения с дебит 90m ³ /h и напор 20Pa, в комплект с възвратна клапа	бр.	4.00
НС.B-01.19	Доставка и монтаж на Битов вентилатор за санитарни помещения с дебит 150m ³ /h и напор 40Pa, в комплект с възвратна клапа.	бр.	1.00
НС.B-01.21	Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø125 от поцинкована ламарина.	л.м.	3.00
НС.B-01.22	Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø100 от поцинкована ламарина.	л.м.	6.00
НС.B-01.23	Доставка и монтаж на Коляно <90° Ø100 от поцинкована ламарина.	бр.	1.00
НС.B-01.26	Доставка и монтаж на Преход Ø125>Ø100 от поцинкована ламарина.	бр.	1.00
НС.B-01.29	Доставка и монтаж на Седлово отклонение Ø125>Ø100 от поцинкована ламарина.	бр.	1.00
НС.B-01.40	Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка Ø100	бр.	2.00
НС.B-01.41	Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка Ø125	бр.	2.00
НС.B-01.43	Пуск на вентилационна система	бр.	5.00
НС.B-01.44	Пробиване на отвори	бр.	5.00
НС.B-01.45	Метална конструкция за укрепване.	т.	0.050
НС.B-02	КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ		
НС.B-02.01	Доставка и монтаж на Инверторна моносплит система за високостенен монтаж, с номинална охладителна мощност Q _{охл.} =3.5kW, номинална отоплителна мощност Q _{от.} =4.0kW, комплект с дистанционно управление, допълнителен тръбен път и комуникационен кабел, виброгасителни тампони, стойки за монтаж, кондензна вана с ел. нагревател. Средно сезонен коефициент на трансформация SEER>3,5.	бр.	3.00
НС.B-02.04	Доставка и монтаж на тръбно трасе Cu Ø6.35 и CuØ9.52, с топлоизолация от микропореста гума с дебелина 6mm, комуникационен кабел и вакумиране на системата.	л.м	15.00
НС.B-02.05	Допълнително количество хладилен агент	кг.	0.50
НС.B-02.06	Пробиване на отвори	бр.	3.00
НС.B-02.07	Пуск и проба на система.	бр.	3.00
НС.B-02.08	Метална конструкция за укрепване.	т.	0.10
НС.B-03	ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ		
НС.B-03.01	Доставка и монтаж на Електрическа лира с отоплителна мощност Q=500W и клас на защита IP44	бр.	1.00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
НС.В-03.02	Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност $Q_{от}=0,5kW$	бр.	1.00
НС.В-03.03	Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност $Q_{от}=1,0kW$	бр.	2.00
НС.В-03.05	Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с отоплителна мощност $Q_{от}=0,3kW$	бр.	2.00
НС.В-03.06	Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с отоплителна мощност $Q_{от}=0,6kW$	бр.	2.00
НС.В-03.15	Пуск и единични изпитания на отоплителна система.	бр.	9.00
НС.В-03.17	Метална конструкция за укрепване.	t.	0.05
НС.В-04	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
НС.S/Specif Works	СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ		
НС.S-01			
НС.S-02			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16697 - PAZ206 - ФСМП БАТАК

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ
ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I-"ЦСМП", КВ. 66, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО
КККР 02837.501.9567, ГР. БАТАК, ОБЩИНА БАТАК

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ИНСТАЛАЦИИ МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
MG	ТЕХНОЛОГИЯ - ИНСТАЛАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ /ИМГ/		
MG.B/Building Syst	СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ		
MG.B-01	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТАНЦИЯ ЗА КИСЛОРОД		
MG.B-01.01	Вентил- редуциращ от 150 bar. на 10 bar	бр	1.00
MG.B-01.02	Вентил- редуциращ от 10 bar. на 5 bar	бр	1.00
MG.B-01.03	Филтър от металокерамика (работещ при 200 bar. налягане)	бр	1.00
MG.B-01.04	Стойка за 3бр. кислородни бутилки, окомплектована с шина за високо налягане 1200 мм.	бр	1.00
MG.B-02	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИИ		
MG.B-02.01	Етажно разпределително табло за кислород със сигнализация - ЕРТ-1 - коридор	бр.	1.00
MG.B-02.03	Панел сервизен (болничен) единичен (Y-09); захранен с един вид газ-кислород; стенно окачване -1500mm; дози за 3бр.кислород, вградено осветително тяло за локално осветление; 7бр. ел.контакти (3бр.резервирани от UPS); -манипулационна	бр.	2.00
MG.B-02.04	Шина двойна от неръждаема стомана за пациентски прибори (Y-01) -за всеки панел	м.	6.00
MG.B-02.05	Система за газова терапия състояща се от ротаметър (Y-02), вакуум регулатор и съд за аспирация 2 l	бр.	2.00
MG.B-02.06	Наладка на съоръженията	ч	10.00
MG.B-02.07	72-часова проба	бр.	1.00
MG.B-03	ВЪТРЕШНА ИНСТАЛАЦИЯ		
MG.B-03.02	Доставка и монтаж на медна тръба с фитингови присъединителни материали, скрито изпълнение в окачен таван, с диаметър Ø 12 x 1 мм.	м.	13.75
MG.B-03.03	Продушване на инсталация	м.	13.75
MG.B-03.04	Изпробване на якост	м.	13.75
MG.B-03.05	Изпробване на плътност	м.	13.75
MG.S/Specif Works	СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ		
MG.S-01			
MG.S-02			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16697 - PAZ206 - ФСМП БАТАК
ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ
ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I-"ЦСМП", КВ. 66, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО
КККР 02837.501.9567, ГР. БАТАК, ОБЩИНА БАТАК
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
GD	ГЕОДЕЗИЯ		
GD.E/Earth Works	ЗЕМНИ РАБОТИ		
GD.E-01	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХУМУС		
GD.E-01.01	Изкоп горен пласт земни маси с дълб. до 80 см, с натоварване на камиони и транспортиране на излишъка до 15 км на указаното място	м ³	140.7
GD.DW/Destr. Works	ДЕМОНТАЖ / РАЗРУШАВАНЕ НА НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА		
GD.DW-03	Разбиване на съществуващ бордюр	м	8.0
GD.DW-06	Почистване и изнасяне на строителни отпадъци до 15 км.	м ³	0.7
GD.R/Roads	ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА		
GD.R-01	ИЗКОПИ		
GD.R-01.01	Изкопи земни маси до достигане ниво под дъно нова настилка, съгласно картограма	м ³	64.8
GD.R-01.02	Натоварване на камиони и транспортиране до 15 км до указаното място излишни земни маси (коэф. на разб. 1,35)	м ³	87.5
GD.R-02	НАСИПИ		
GD.R-02.01	Доставка и насип на земни маси/трошен камък или друг минерален материал подходящ за строителна основа на настилка съгласно картограма	м ³	17.3
GD.R-03	ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ		
GD.R-03.01	Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови плочи плочи 40/40/5, съгл. детайл с всички доп.работи	м ²	35.3
GD.R-03.02	Доставка и полагане 4см на циментопясъчен р-р 1:3, съгл. детайл с всички доп.работи	м ²	35.3
GD.R-03.03	Доставка и полагане на трошен камък фракция d<45 mm с дебелина 20см (E=250МПа, БДС EN 13043:2005), уплътнен на един пласт, съгл. детайл с всички доп.работи	м ³	7.1
GD.R-04	НАСТИЛКИ ЗА ПЪТНА ЧАСТ И ПАРКИНГ		
GD.R-04.01	Паважна настилка		
GD.R-04.01.01	Доставка и полагане усилен бетонови павета 20/20/10см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м ²	273.3
GD.R-04.01.02	Доставка и полагане на уплътнен фин трошен камък 0/5мм /филц/, с дебелина 4см (E=250МПа, БДС EN 13043:2005), вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м ³	10.9
GD.R-04.01.03	Доставка и полагане на трошен камък (0мм<D<75мм), несортиран, с дебелина 45см (E=250МПа, БДС EN 13043:2005), положен и уплътнен на два пласта, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м ³	123.0
GD.R-04.01.04	Доставка на бетонови стандартни бордюри 18/35/50 см и монтаж върху бетонна основа от В12.5, съгл. детайли, вкл. транспорт	м	63.3
GD.R-04.01.05	Доставка градински бордюри 8/16/50 см и монтаж върху бетонна основа от В12.5, съгл. детайл, вкл. транспорт	м	41.6
GD.R-04.02	Асфалтова настилка		
GD.S/Specif Works	СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ		
GD.S-01			
GD.S-02			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16697 - PAZ206 - ФСМП БАТАК

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ
ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I-"ЦСМП", КВ. 66, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО
КККР 02837.501.9567, ГР. БАТАК, ОБЩИНА БАТАК

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
ТО	ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО		
ТО.P/ Plot	ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В ПЛОЩАДКАТА		
ТО.P- 01	Пътни знаци. Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - II-ри типоразмер и табели (Б2 и Д21) - за площадката и скоби за тях, съгласно схемата, включително всички свързани с това разходи	бр.	2.00
ТО.P- 02	Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.50м, ф60, съгласно детайл, включително всички свързани с това разходи	бр.	2.00
ТО.P- 03	Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с перли за изпълнение на пътна маркировка, включително всички свързани с това разходи	м ²	3.50
ТО.P- 04	Доставка и полагане на синя маркировъчна боя с перли за изпълнение на символ, включително всички свързани с това разходи	м ²	1.00
ТО.S/Specif Works	СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ		
ТО.S-01			
ТО.S-02			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16697 - PAZ206 - ФСМП БАТАК
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ
ОБЕКТ: ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I-"ЦСМП", КВ. 66, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР
ПО ККР 02837.501.9567, ГР. БАТАК, ОБЩИНА БАТАК
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
LD	ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ		
LD.P/Plot	РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА		
LD.P-01	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ		
LD.PCT-01.01	Доставка и засаждане на иглолистни видове		
LD.PCT-01.01.02	Abies concolor 180-200cm	бр.	1.00
LD.PCT-01.01.03	Cedrus deodara 250-300cm	бр.	2.00
LD.PBT-01.02	Доставка и засаждане на широколистна дървесна растителност с включено укрепване с по 2 броя струговани дървени колове за видовете		
LD.PBT-01.02.01	Acer platanoides 200-250cm	бр.	5.00
LD.PBT-01.02.04	Betula pendula 200-250cm	бр.	1.00
LD.PBT-01.02.05	Fraxinus excelsior 200-250cm	бр.	4.00
LD.PCB-01.03	Доставка и засаждане на иглолистни храсти		
LD.PCB-01.03.01	Juniperus horizontalis 'Wiltonii' 15-20cm	бр.	145.00
LD.PCB-01.03.03	Juniperus media 'Old Gold' 20-30cm	бр.	64.00
LD.PCB-01.03.05	Thuja occidentalis 'Globosa' 50-60cm	бр.	3.00
LD.PCB-01.03.07	Thuja occidentalis 'Smaragd' 150-160cm	бр.	14.00
LD.PBB-01.04	Доставка и засаждане на широколистни храсти		
LD.PBB-01.04.06	Cornus alba 'Spaetii' 40-50cm	бр.	3.00
LD.PBB-01.04.07	Deutzia gracilis 40-50cm	бр.	27.00
LD.PBB-01.04.10	Hibiscus syriacus 'Totus Albus' 100-120cm	бр.	54.00
LD.PBB-01.04.12	Viburnum opulus 'Rosea' 40-50cm	бр.	42.00
LD.PG-01.05	Доставка и засаждане на декоративни треви и почвопокривни растения:		
LD.PQ-01.06	Доставка и засаждане на жив плет:		
LD.PQ-01.06.01	Ligustrum ovalifolium 40-50cm	бр.	148.00
LD.PO-01.07	Други / Others		
LD.PO-01.07.01	Доставка и разстилане на повърхностен слой плодородна хумусна почва 20cm с включен коеф. на разбухване (1.3)	м ³	67.00
LD.PO-01.07.02	Затревяване с тревна смеска - с включени всички манипулации до първо косене вкл	м ²	257.70
LD.PO-01.07.04	Товарене и извозване на отпадъци до сметище	м ³	5.00
LD.S/Specif Works	СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ		
LD.S-01			
LD.S-02			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16697 - PAZ206 - ФСМП БАТАК
ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ
ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I-"ЦСМП", КВ. 66, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО
КККР 02837.501.9567, ГР. БАТАК, ОБЩИНА БАТАК
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
FS	ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ		
FS.B/Bilding	СГРАДА		
FS.B-01	Активни средства за пожарогасене		
FS.B-01.01	Пожарогасител с вода за пожари клас А, 9 литра	бр.	1.00
FS.B-01.02	Пожарогасител с въглероден диоксид (CO ₂), 5 килограма	бр.	1.00
FS.B-02	Пасивни средства за защита от пожар		
FS.S/Specif Works	СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ		
FS.S-01			
FS.S-02			