

ОБЕКТ:РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ТРЕТИ ЕТАЖ В СБАЛББ - ГАБРОВО ВЪВ  
ВРЪЗКА С БАЗИРАНЕТО НА СЕКТОР ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С МНОЖЕСТВЕНА ЛЕКАРСТВЕНА  
РЕЗИСТЕНТНОСТ

## ОБОБЩЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид работа	стойност	лева
I	АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СГРАДА		
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		ЛВ
2	АРХИТЕКТУРНА ЧАСТ		ЛВ
II	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ		ЛВ
III	ОВКИ		ЛВ
IV	ВиК		ЛВ
V	МЕДИЦИНСКИ ГАЗ		ЛВ
VI	ПОДВИЖНО ОБЗАВЕЖДАНЕ		ЛВ
	ВСИЧКО ЧАСТИ I, II, III, IV, V, VI		ЛВ
	НЕПРЕДВИДЕНИ 10%		ЛВ
	ОБЩО:		ЛВ
	ДДС 20%		ЛВ
	ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБЕКТА:		ЛВ

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

### ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 01. ДЕМОНТАЖ

№	Вид работа	Ед. м-ка	Кол-во	Единична цена	Обща цена
<b>I</b>	<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ В СГРАДА</b>				
<b>1</b>	<b>РАЗВАЛЯНЕ НА ЗИДАРИИ</b>				
1.1	Пробиване на отвори до 25/25 см в тухлена зидария 25 см	бр	12		
1.2	Пробиване на отвори до 50/50 см в тухлена зидария 25 см	бр	3		
1.3	Пробиване на отвори до 25/25 см в тухлена зидария 12 см	бр	3		
1.4	Разваляне на тухлена зидария 12 см	м3	4,00		
1.5	Разваляне на стена от стъквени тухли	м3	3,32		
<b>2</b>	<b>ОБРАБОТКА СТЕНИ</b>				
2.1	Изчукване на вътрешна мазилка по тухлени стени със събиране на отпадъците	м2	410,00		
<b>3</b>	<b>НАСТИЛКИ</b>				
3.1	Демонтаж на дървен перваз	м	241,20		
3.2	Демонтаж на балатум	м2	417,87		
<b>4</b>	<b>ОБЛИЦОВКИ</b>				
4.1	Демонтаж на ламперия и дървена скара под нея	м2	304,13		
4.2	Очукване на фаянсва облицовка	м2	7,00		
4.3	Очукване на мозаечен цокъл, h=10 см	м2	7,00		
<b>5</b>	<b>ДЕМОНТАЖ ДОГРАМА</b>				
5.1	Демонтаж на дървени врати 100/210	бр	4		
5.2	Демонтаж на дървени врати, двукрили летящи, 150/200	бр	3		
5.3	Демонтаж на дървени врати 82/195	бр	5		
5.4	Демонтаж на дървени врати 80/195	бр	2		
5.5	Демонтаж на алуминиева врата, друкрила 153/215	бр	1		
<b>6</b>	<b>РАЗНИ РАБОТИ</b>				
6.1	Демонтаж на дървена сцена и дървена конструкция, h=52см	м3	17,56		
<b>II</b>	<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ФАСАДА</b>				
<b>1</b>	<b>РАЗВАЛЯНЕ НА ЗИДАРИИ</b>				
1.1	Просичане на фасадни отвори в тухлена зидария 25 см	м3	7,92		
<b>2</b>	<b>ОБРАБОТКА СТЕНИ</b>				
2.1	Изчукване външна подкожушена мазилка по стени	м2	74,20		
<b>3</b>	<b>ДЕМОНТАЖ ДОГРАМА</b>				
3.1	Демонтаж на дървен прозорец, двукрил 117/146	бр.	2		
3.2	Демонтаж на дървен прозорец, двукрил 190/162	бр.	1		
3.3	Демонтаж на дървен прозорец, двукрил 115/147	бр.	4		
3.4	Демонтаж на дървен прозорец, трикрил 335/172	бр.	12		
<b>6</b>	<b>ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>				
6.1	Демонтаж на покривна шапка от поцинкована ламарина (ширина 55 см)	м	78,54		
6.2	Демонтаж на прозоречен перваз от поцинкована ламарина (ширина 15 см)	м	49,04		
	<b>ОБЩО</b>				

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

### ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 02.АРХИТЕКТУРА

№	Вид работа	Ед. м-ка	Кол-во	Единична цена	Обща цена
<b>1</b>	<b>АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ В СГРАДАТА</b>				
<b>1</b>	<b>ЗИДАРИИ</b>				
1.1	Зазидане на отвори по фасада в тухлена зидария 25 см с решетъчна тухла на вароциментов разтвор	м3	1,23		
1.1	Зазидане на отвори в сграда с газобетон на лепилен разтвор	м2	6,75		
<b>2</b>	<b>ОБРАБОТКА СТЕНИ</b>				
2.1	Изкърпване на вътрешна варова мазилка по стени и тавани	м2	410		
2.2	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	815,00		
2.3	Гипсова шпакловка при гипсокартонени повърхности	м2	360,00		
2.4	Алу. профили за оформяне на ъгли при стени	м	170		
<b>3</b>	<b>НАСТИЛКИ</b>				
3.1	Плътно ПЕ-фолио	м2	26,55		
3.2	Армирана циментова замазка с дебелина 5 см	м2	26,55		
3.2	Саморазливна настилка при винилови настилки	м2	269,1		
3.3	Хомогенна винилова настилка дебелина 2мм	м2	269,1		
3.4	Холкери h=10см от хомогенна винилова настилка дебелина 2мм	м	3,04		
3.5	PVC перваз h=5см	м	254		
3.6	PVC предпазни стопери за врати	бр.	10		
3.7	Алуминиеви профили при смяна на настилки 30мм широчина	м	30		
<b>4</b>	<b>ПОДОВИ И СТЕННИ ПЛОЧКИ</b>				
4.1	Настилка от плочки теракота неплъзгаща се 20/20см,включително лепилен разтвор и фугираща маса	м2	26,55		
4.2	Фаянсови плочки,включително лепилен разтвор и фугираща маса	м2	112,25		
4.3	Фаянсови плочки в болнични стаи, манипулационна и коридор,включително лепилен разтвор и фугираща маса, h=60 см	м2	23,55		
4.4	Ръбооформящи PVC профили при фаянс h=8mm	м	11,1		
<b>5</b>	<b>СУХО СТРОИТЕЛСТВО</b>				
<b>5.1</b>	<b>Гипсокартонови преградни стени и обшивки</b>				
5.1.1	C1 - стени 12.5cm /вкл. гипсокартонени плоскости, щендерна к-ция, минерална вата,крепежни елементи,фугопокриваща лента/	м2	71,75		
5.1.2	C2 - стени 12.5cm /вкл. гипсокартонени плоскости, щендерна к-ция, минерална вата,крепежни елементи,фугопокриваща лента/	м2	56,5		
5.1.3	C3 - стени 12.5cm /вкл. гипсокартонени плоскости, щендерна к-ция, минерална вата,крепежни елементи,фугопокриваща лента/	м2	11,25		
5.1.4	C4 - стени 12.5cm /вкл. гипсокартонени плоскости, щендерна к-ция, минерална вата,крепежни елементи,фугопокриваща лента/	м2	33,1		
5.1.5	C5- предстенна обшивка /вкл. гипсокартонени плоскости, щендерна к-ция, крепежни елементи,фугопокриваща лента/	м2	95,3		
5.1.7	Обзидане на верт.инсталации с влагоустойчив гипсокартон	м2	11,35		
<b>5.2</b>	<b>Окачени тавани</b>				

**ОБЕКТ:РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ТРЕТИ ЕТАЖ В СБАЛБ - ГАБРОВО ВЪВ ВРЪЗКА С БАЗИРАНЕТО НА СЕКТОР ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С МНОЖЕСТВЕНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕЗИСТЕНТНОСТ**

№	Вид работа	Ед. м-ка	Кол-во	Единична цена	Обща цена
5.2.1	Окачен таван от минералфазерни плоскости 60/60cm конструкция с падащ борд	м2	130,15		
5.2.2	Окачен таван от минералфазерни плоскости 60/60cm конструкция с падащ борд, влагоустойчивост на паната по-голяма или равна на 90%/при бани,мокро помещение,чистачка/	м2	25,85		
5.2.2	Обличане на ОВ инсталации с гипсокартонена обшивка	м2	11,00		
<b>6</b>	<b>ДОГРАМА</b>				
<b>6.1</b>	<b>Алуминиеви врати-студен профил</b>				
6.1.1	Доставка и монтаж на интериорни алуминиеви врати с пълнеж ПДЧ ламинирано покритие, позиция "B1/Λ", прохода размер 60/210 см /по спесификация/.	бр.	1,00		
6.1.2	Доставка и монтаж на интериорни алуминиеви врати с пълнеж ПДЧ ламинирано покритие, позиция "B2/Λ", прохода размер 60/210 см /по спесификация/.	бр.	1,00		
6.1.3	Доставка и монтаж на интериорни алуминиеви врати с пълнеж ПВЦ плътен панел, позиция "B3/Λ", прохода размер 90/210 см /по спесификация/.	бр.	4,00		
6.1.4	Доставка и монтаж на интериорни алуминиеви врати с пълнеж ПВЦ плътен панел, позиция "B4/Δ", прохода размер 90/210 см /по спесификация/.	бр.	2,00		
6.1.5	Доставка и монтаж на интериорни алуминиеви врати с пълнеж ПДЧ ламинирано покритие, прохода позиция "B5/Λ", размер 110/210 см /по спесификация/.	бр.	3,00		
6.1.6	Доставка и монтаж на интериорни алуминиеви врати с пълнеж ПДЧ ламинирано покритие, позиция "B6/Δ", прохода размер 110/210 см /по спесификация/.	бр.	1,00		
6.1.7	Доставка и монтаж на интериорна алуминиева врата, позиция "B7/Δв", прохода размер 150/210 см /по спесификация/.	бр.	1,00		
6.1.8	Доставка и монтаж на интериорна алуминиева врата, позиция "B8/Δв", прохода размер 150/210 см /по спесификация/.	бр.	1,00		
<b>6.2</b>	<b>Алуминиеви витрини-студен профил</b>				
6.2.1	Доставка и монтаж на интериорна алуминиева витрина, включително врата и гише, позиция "Bт 1", прохода размер 180/210 см /по спесификация/.	бр.	1,00		
<b>6.3</b>	<b>МДФ врати, пожароустойчивост 30 мин</b>				
6.3.1	Доставка и монтаж на МДФ интериорна врати с пълнеж многопластово ПДЧ, позиция "B1/Λ", прохода размер 70/210 см /по спесификация/.	бр.	1,00		
6.3.2	Доставка и монтаж на МДФ интериорна врати с пълнеж многопластово ПДЧ, позиция "B2/Λ", прохода размер 90/210 см /по спесификация/.	бр.	1,00		
6.3.3	Доставка и монтаж на МДФ интериорна врати с пълнеж многопластово ПДЧ, позиция "B3/Λ", прохода размер 110/210 см /по спесификация/.	бр.	4,00		
6.3.4	Доставка и монтаж на МДФ интериорна врати с пълнеж многопластово ПДЧ, позиция "B4/Δ", прохода размер 110/210 см /по спесификация/.	бр.	5,00		
6.3.5	Доставка и монтаж на МДФ интериорна врати с пълнеж многопластово ПДЧ, позиция "B5/Δ", прохода размер 110/210 см /по спесификация/.	бр.	1,00		
<b>7</b>	<b>ЖЕЛЕЗАРСКИ РАБОТИ</b>				
7.1	Доставка и монтаж на метална врата с топлоизолация, позиция "B1", размер 150/214 см /по спесификация/	бр.	1,00		
<b>8</b>	<b>БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>				
8.1	Грундиране на гипсови шпакловки по стени и тавани	м2	1175,00		
8.2	Трикратно боядисване на шпакловани стени с бяла вододисперсионна боя	м2	1075,00		

ОБЕКТ:РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ТРЕТИ ЕТАЖ В СБАЛБ - ГАБРОВО ВЪВ ВРЪЗКА С БАЗИРАНЕТО НА СЕКТОР ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С МНОЖЕСТВЕНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕЗИСТЕНТНОСТ

№	Вид работа	Ед. м-ка	Кол-во	Единична цена	Обща цена
8.3	Трикратно боядисване на шпакловани стени с цветна вододисперсионна боя	м2	90,00		
8.4	Трикратно боядисване на шпакловани стени с бяла вододисперсионна боя за мокри помещения включително обръщане към врати и прозорци, помещения 310,311	м2	10,00		
<b>9</b>	<b>ДЪРВОДЕЛСКИ РАБОТИ</b>				
9.1	ПДЧ плоскости с ламинирано покритие h=20см и дължина 150 см за протекция на стени при болнични легла	бр.	23,00		
9.2	Вътрешно скеле от смесен дървен материал	м3	1,50		
<b>10</b>	<b>РАЗНИ РАБОТИ</b>				
10.1	Вътрешни пластмасови подпрозоречни первази /бели/	м	53,90		
10.2	Ъглови алуминиеви профили за протекция на външни ъгли с височина 1,5 м, широчина на профила 25мм	м	31,5		
10.3	Пожарогасител с въглероден диоксид 5 кг	бр.	1		
10.4	Пожарогасител прахов 6 кг АВС	бр.	1		
10.5	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 л	бр.	2		
<b>II</b>	<b>АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ФАСАДА</b>				
<b>1</b>	<b>ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА</b>				
1.1	Топлоизолационна система от EPS с дебелина 8 см, 0,033= λ /вкл. шпакловка , армировъчна мрежа,лепило,ръбоохранители,завършващи профили от системата на изолацията/	м2	392,25		
1.2	Топлоизолационна система от EPS с дебелина 3 см и широчина 25 см, 0,033= λ, /при обръщане прозорци/ /вкл. шпакловка , армировъчна мрежа,лепило,ръбоохранители,завършващи профили водооткапващи профили от системата на изолацията/	м	32,5		
<b>2</b>	<b>МАЗИЛКА</b>				
2.1	Фасадна минерална мазилка-цвет бял	м2	424,7		
<b>3</b>	<b>ДОГРАМА</b>	бр.	6,00		
3.1	Доставка и монтаж на ПВЦ дограма по фасада, позиция "П1", размер 90/90 см. /по спесификация/	бр.	1,00		
3.2	Доставка и монтаж на ПВЦ дограма по фасада, позиция "П2", размер 70/150 см. /по спесификация/	бр.	1,00		
3.3	Доставка и монтаж на ПВЦ дограма по фасада, позиция "П3", включително щори в стъклопакета и външен ролетен комарник, размер 70/150 см. /по спесификация/	бр.	1,00		
3.4	Доставка и монтаж на ПВЦ дограма по фасада, позиция "П4", включително щори в стъклопакета и външен ролетен комарник на едното крило, размер 120/150 см. /по спесификация/	бр.	6,00		
3.5	Доставка и монтаж на ПВЦ дограма по фасада, позиция "П5", размер 120/170 см. /по спесификация/	бр.	1,00		
3.6	Доставка и монтаж на ПВЦ дограма по фасада, позиция "П6", включително щори в стъклопакета и външен ролетен комарник на едното крило, размер 120/170 см. /по спесификация/	бр.	2,00		
3.7	Доставка и монтаж на ПВЦ дограма по фасада, позиция "П7", размер 340/120 см. /по спесификация/	бр.	1,00		
3.8	Доставка и монтаж на ПВЦ дограма по фасада, позиция "П8", включително щори в стъклопакета и външен ролетен комарник на едното крило, размер 340/170 см. /по спесификация/	бр.	6,00		
3.9	Доставка и монтаж на ПВЦ дограма по фасада, позиция "П9", размер 340/170 см. /по спесификация/	бр.	5,00		
3.10	Външен подпрозоречни перваз от алуминиева ламарина бял цвят	м	53,90		
<b>4</b>	<b>ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>				
4.1	Покривна шапка от поцинкована ламарина с двустранно полиестерно покритие на фалцова сглобка трети етаж	м	78,54		
<b>5</b>	<b>ДРУГИ РАБОТИ</b>				

ОБЕКТ:РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ТРЕТИ ЕТАЖ В СБАЛББ - ГАБРОВО ВЪВ ВРЪЗКА С БАЗИРАНЕТО НА СЕКТОР ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С МНОЖЕСТВЕНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕЗИСТЕНТНОСТ

№	Вид работа	Ед. м-ка	Кол-во	Единична цена	Обща цена
5.1	Фасадно метално скеле с височина до 30 м	м2	600,00		
5.2	Пренасяне на строителни отпадъци вкл.товарене и разтоварване	бр.	1,00		
5.3	Крайно почистване на обекта	бр.	1,00		
	<b>ОБЩО</b>				



**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

**ЧАСТ: ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ  
СИЛНОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ,  
СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ  
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ**

№	Вид работа	Ед. м-ка	Кол-во	Единична цена	Обща цена
<b>I</b>	<b>ДЕМОНТАЖ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ</b>				
	Демонтаж на разпределително табло "РТ"	бр.	3		
	Демонтаж на ключове, контакти и кутии	бр.	56		
	Демонтаж на осветително тяло	бр.	40		
<b>II</b>	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ</b>				
1	Доставка и монтаж на разпределително табло "РТ партер" /по схема/	бр.	1		
2	Доставка и монтаж на осветително тяло с ЛЛ 4x18W, за вграждане	бр.	21		
3	Доставка и монтаж на осветително тяло с ЛЛ 4x18W, за вграждане, IP44	бр.	1		
4	Доставка и монтаж на аплик с КЛЛ 20W, спот, с вграден ключ	бр.	23		
5	Доставка и монтаж на аплик с КЛЛ 20W, с вграден ключ, IP44	бр.	6		
6	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло, 18W	бр.	13		
7	Доставка и монтаж на осветително тяло с ЛЛ 4x18W, за открит монтаж	бр.	35		
8	Доставка и монтаж на бактерициден облъчвател 15W или 30W, закрит тип, с индиректен поток	бр.	28		
9	Доставка и монтаж на осветително тяло с КЛЛ 2x26W, тип Луна, за вграждане, IP44	бр.	9		
10	Доставка и монтаж на ключ	бр.	7		
11	Доставка и монтаж на ключ, сериен	бр.	13		
12	Доставка и монтаж на ключ, девиаторен	бр.	8		
13	Доставка и монтаж на ключ, IP44	бр.	1		
14	Доставка и монтаж на ключ, монтиран в панел с капаче	бр.	17		
15	Доставка и монтаж на импулсен бутон	бр.	15		
16	Доставка и монтаж на модул за аварийно осветление	бр.	19		
17	Доставка и монтаж на табло управление -вентилация	бр.	1		
18	Доставка и монтаж на контакт, монофазен	бр.	53		
19	Доставка и монтаж на контакт, монофазен, IP44	бр.	8		
20	Доставка и монтаж на контакт, монофазен, двоен	бр.	33		
21	Доставка, монтаж и свързване на разклонителна кутия	бр.	168		
22	Доставка и монтаж на конзолна кутия	бр.	228		
23	Доставка и монтаж на слаботокова кутия (телефонни реглети и сплитери за кабелна телевизия)	бр.	1		
24	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-45	бр.	2		
25	Доставка и монтаж на TV розетка	бр.	9		
26	Доставка и монтаж на пациентски блок	бр.	23		
27	Доставка и монтаж на ключ за повикване от санитарен възел	бр.	6		
28	Доставка и монтаж на надвратен индикатор	бр.	8		
29	Доставка и монтаж на адресируем оптично-димен детектор с изолатор SensiRIS S13OIS	бр.	23		
30	Доставка и монтаж на адресируем оптично-димен детектор с изолатор SensiRIS S13OIS над окачен таван с паралелен сигнализатор	бр.	12		
31	Доставка и монтаж на адресируем ръчен пожароизвестител SensiRIS MCP150	бр.	3		
32	Доставка и монтаж на адресируем модул	бр.	2		

ОБЕКТ:РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ТРЕТИ ЕТАЖ В СБАЛББ - ГАБРОВО ВЪВ ВРЪЗКА С БАЗИРАНЕТО НА СЕКТОР ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С МНОЖЕСТВЕНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕЗИСТЕНТНОСТ

№	Вид работа	Ед. м-ка	Кол-во	Единична цена	Обща цена
33	Доставка и монтаж на сирена за стенен монтаж SensorIRIS WSOU	бр.	2		
34	Доставка и полагане на кабел тип N2XН 2x1,5мм2	м	110		
35	Доставка и полагане на кабел тип N2XН 3x1,5мм2	м	340		
36	Доставка и полагане на кабел тип N2XН 4x1,5мм2	м	250		
37	Доставка и полагане на кабел тип N2XН 3x2,5мм2	м	1050		
38	Доставка и полагане на кабел тип N2XН 3x4мм2	м	290		
39	Доставка и полагане на кабел тип N2XН 5x2,5мм2	м	20		
40	Доставка и полагане на кабел тип N2XН 5x4мм2	м	5		
41	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 5x35мм2	м	65		
42	Доставка и полагане на кабел тип UTP Cat 5E	м	530		
43	Доставка и полагане на кабел тип RG-6	м	320		
44	Доставка и полагане на кабел тип S-FTP	м	200		
45	Доставка и полагане на кабел тип J-Y(St)Y 1x2x0,8 мм2	м	220		
46	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø13,5 мм	м	1160		
47	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø16 мм	м	590		
48	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø23 мм	м	1365		
49	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø75 мм	м	20		
50	Доставка и монтаж на кабелна скара 400/40mm	м	50		
51	Доставка и монтаж на кабелна скара 100/40mm	м	50		
52	Измервания и изготвяне на протоколи от лицензирана фирма	к-т	1		
<b>ОБЩО</b>					



**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

ЧАСТ: ОВКИ

№	Вид работа	Ед. м-ка	Кол-во	Единична цена	Обща цена
<b>I ДЕМОНТАЖ НА НЕДЕЙСТВАЩИ ОВ ИНСТАЛАЦИИ</b>					
	Комплексен демонтаж на чугунени радиатори до 10 прешлена включително кранове	бр.	5		
	Комплексен демонтаж на чугунени радиатори до 20 прешлена включително кранове	бр.	12		
	Демонтаж на стоманени тръби до 1/2"	м	51		
<b>II ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОВ ИНСТАЛАЦИИ</b>					
1	Доставка и монтаж на вентилационна нагнетателна секционна камера за канален монтаж <b>ВН-1</b> с размери 500x300x2165мм, включваща: - ПЖР с ел. задвижка с р-ри 500x200x170мм; - секция филтърна с филтър EU3 с р-ри 500x300x300мм; - секция отоплителна с три-степенен ел. нагревател 3x3,0кВт, 400В, с р-ри 500x300x300мм; - правоъгълен канален вентилатор с дебит 970 м3/ч, напор 300 Па, ел. дв-л 0,52 кВт, 220 В, р-ри 500x300x560 мм; - правоъгълен канален шумозаглушител с р-ри 500x300x1000мм	бр.	1		
2	Доставка и монтаж на вентилационна смукателна секционна камера за канален монтаж <b>ВС-1</b> с размери 500x300x1660мм, включваща: - правоъгълен канален шумозаглушител с р-ри 500x300x1000мм; - правоъгълен канален вентилатор с дебит 1000 м3/ч, напор 530 Па, ел. дв-л 0,95 кВт, 230 В, р-ри 500x300x560 мм;- ХЕПА филтър Н10 с отваряема отдолу кутия с р-ри 610x305x292мм	бр.	1		
3	Доставка и монтаж на вентилационна смукателна инсталация <b>ВС-2</b> , включваща: - кръгъл канален вентилатор с дебит 200 м3/ч, напор 480 Па, ел. дв-л 0,155 кВт, 230 В, р-ри ф450x275 мм;- ХЕПА филтър Н10 с отваряема отдолу кутия с р-ри 305x305x150мм	бр.	1		
4	Доставка и монтаж на влагоустойчив осов смукателен вентилатор с обратни щори с дебит 90 м3/ч, напор 30 Па, ел. дв-л 0,030 кВт, 230 В	бр.	4		
5	Доставка и монтаж на климатизатор за стенов монтаж „сплит-система“, инверторен, с охладителна мощност – Q <sub>охл</sub> = <b>5,0</b> (0,6÷5,3) kW, отоплителна мощност Q <sub>от</sub> = <b>6,0</b> (0,6÷7,9) kW, консумирана мощност N <sub>ел</sub> = <b>1,66</b> (0,11÷2,60) kW; 230 V; 50 Hz; 39 dB. Размери вътрешно тяло 300x840x260 мм, размери външно тяло 640x850x290 мм	бр.	10		
6	Доставка и монтаж та електрическа влагоустойчива печка с терморегулатор, ел. мощност до 0,5 кВт, 230 В	бр.	7		
7	Доставка и монтаж та електрическа влагоустойчива печка с терморегулатор, ел. мощност до 1,0 кВт, 230 В	бр.	1		
8	Доставка и монтаж на конусен смукател ф100 мм	бр	4		
9	Доставка и монтаж на вентилационна таванна решетка, квадратна 425x425 мм, с присъединителна кутия и регулираща секция	бр	1		
10	Доставка и монтаж на вентилационна стенна решетка, правоъгълна 825x125 мм, с присъединителна кутия и направляваща и регулираща секции	бр	1		
11	Доставка и монтаж на вентилационна стенна решетка, правоъгълна 525x225 мм, с присъединителна кутия и регулираща секция	бр	1		

**ОБЕКТ:РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ТРЕТИ ЕТАЖ В СБАЛББ - ГАБРОВО ВЪВ ВРЪЗКА С БАЗИРАНЕТО НА СЕКТОР ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С МНОЖЕСТВЕНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕЗИСТЕНТНОСТ**

№	Вид работа	Ед. м-ка	Кол-во	Единична цена	Обща цена
12	Доставка и монтаж на вентилационна стенна решетка, правоъгълна 625x125 мм, с присъединителна кутия и направляваща и регулираща секции	бр	2		
13	Доставка и монтаж на вентилационна стенна решетка, правоъгълна 825x125 мм, с присъединителна кутия и регулираща секция	бр	2		
14	Доставка и монтаж на вентилационна стенна решетка, правоъгълна 425x125 мм, с присъединителна кутия и направляваща и регулираща секции	бр	1		
15	Доставка и монтаж на вентилационна стенна решетка, правоъгълна 525x125 мм, с присъединителна кутия и регулираща секция	бр	1		
16	Доставка и монтаж на трансферна решетка с размери 425x125 мм за врата на санитарен възел	бр	8		
17	Доставка и монтаж на НЖР с размери 500x300 мм	бр	1		
18	Доставка и монтаж, вкл. укрепване на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина на връзка "евро-профил", прави и фасонни	м2	85		
19	Доставка и монтаж, вкл. укрепване на кръгли спирално навити въздуховоди от поцинкована ламарина ф100, прави	м	30		
20	Доставка и монтаж, вкл. укрепване на кръгли спирално навити въздуховоди от поцинкована ламарина ф125, прави	м	18		
21	Доставка и монтаж, вкл. укрепване на кръгли спирално навити въздуховоди от поцинкована ламарина ф140, прави	м	2		
22	Доставка и монтаж, вкл. укрепване на кръгли спирално навити въздуховоди от поцинкована ламарина ф160, прави	м	30		
23	Доставка и монтаж, вкл. укрепване на кръгъл гъвкав въздуховод ф100	м	8		
24	Доставка и монтаж, вкл. укрепване на кръгъл гъвкав въздуховод ф160	м	1		
25	Доставка и монтаж на фасонни части за кръгли въздуховоди от ф100 до ф160, като колена 90°1 дъги 45°, концентрични преходи, тройници и др.	бр.	30		
26	Доставка и монтаж на изолация за нагнетателни въздуховоди, тип "Климавер" с Ал. фолио, дебелина 30мм и залепваща лента	м2	40		
27	Доставка и монтаж на мрежеста решетка 450x150 мм	бр	1		
28	Доставка и монтаж на мрежеста решетка ф100 мм	бр	2		
29	Доставка и монтаж на мрежеста решетка ф125 мм	бр	1		
30	Доставка и монтаж на мрежеста решетка ф160 мм	бр	1		
31	Наладка на вентилационна инсталация с до 5 решетки	бр	3		
32	Единични изпитания на канални и осови вентилатори с дебит до 1000 м3/ч	бр	7		
33	72-часова проба на нагнетателни и смукателни вентилации с дебит до 1000 м3/ч в работни условия	бр	6		
34	72-часова проба на климатизатор в работни условия	бр	10		
	<b>ОБЩО</b>				

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЧАСТ: ВиК

№	Вид работа	Ед. м-ка	Кол-во	Единична цена	Сума
<b>I ДЕМОНТАЖ НА ВИК</b>					
	Тоалетна мивка, стенна - демонтаж	бр.	7		
	Смесителна батерия за тоалетна мивка, стенна - демонтаж	бр.	7		
	Демонтаж на поцинковани тръби 1/2"	м	14		
	Демонтаж на PVC тръби ф50	м	4		
<b>II ПИТЕЙНО-БИТОВ ВОДОПРОВОД</b>					
1	PPR тръби ф20 за PN 16 вкл. фасонни части.	м.	50,00		
2	PPR тръби ф25 за PN 16 вкл. фасонни части.	м.	69,00		
3	PPR тръби ф20 за PN 20 вкл. фасонни части.	м.	50,00		
4	PP-Stabi тръби (с алуминиева вложка) ф20 за PN 20 вкл. фасонни части.	м.	70,00		
5	PP-Stabi тръби (с алуминиева вложка) ф25 за PN 20 вкл. фасонни части.	м.	33,00		
6	Изолация на PPR водопровод тип "тръбна" ф20.	м.	60,00		
7	Изолация на PPR водопровод тип "тръбна" ф25.	м.	100,00		
8	Обсадна тръба с уплътнение от водоустойчив еластичен материал (ф100,L=0,40м) за преминаването през плочи.	бр.	12		
9	СК (Спирателен Кран) без изпразнител - ф½".	бр.	17		
10	СК с изпразнител - ф½".	бр.	2		
11	СК с изпразнител - ф¾".	бр.	4		
12	ОК (Обратна Клапа) - ф½".	бр.	1		
13	Укрепители за хоризонтални участъци в окачен таван.	бр.	50		
14	Укрепители за вертикални клонове.	бр.	15		
15	Скоби за укрепване на разводката в стените.	бр.	45		
16	Гъвкава връзка за ниско клозетно казанче.	бр.	7		
17	Ъглов спирателен кран ф1/2" за ниско клозетно казанче.	бр.	7		
18	Гъвкава връзка за стояща см.батерия.	бр.	20		
19	Ъглов спирателен кран ф1/2"/ф3/8" за стояща см.батерия.	бр.	20		
20	Смесителна батерия за тоалетен умивалник (седяща).	бр.	10		
21	Смесителна батерия за изливник (стенна).	бр.	1		
22	Смесителна батерия за душ.	бр.	6		
23	Направа на улеи в тухлена стена.	м.	26,00		
24	Направа на отвори 15/15 в тухлена стена.	бр.	10		
25	Направа на отвори 10/25 в бетонова плоча.	бр.	4		
26	Дезинфекция.	м.	270,00		
27	Хидравлична проба.	м.	270,00		
<b>III ПРОТИВОПОЖАРЕН ВОДОПРОВОД</b>					
1	Топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм за водопровод ф2".	м.	3,00		
2	Укрепители за водопровод - за поцинковани тръби.	бр.	2		
3	ПК (Противопожарен Кран) ф2" - Комплект с касета 60/60см., шланг 20м., и накрайник на струйника 19мм.	бр	2		
4	Боядисване с червена боя на открити противопожарни тръбопроводи.	м.	3,00		
<b>IV БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ - В СГРАДА</b>					
1	PVC тръби - ф50.	м.	25,00		
2	PVC тръби - ф110.	м.	31,00		
3	PVC-UV тръба ф110, устойчива на UV лъчи /вентилация канал/.	м.	3,00		
4	Подов сифон - ф50 със странично оттичане, тип "Рогов".	бр	6		
5	Контролна тръба - РО (Ревизионен Отвор) - ф110.	бр	6		
6	Присъединител за клозет - ф110.	бр	7		

ОБЕКТ:РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ТРЕТИ ЕТАЖ В СБАЛББ - ГАБРОВО ВЪВ ВРЪЗКА С БАЗИРАНЕТО НА СЕКТОР ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С МНОЖЕСТВЕНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕЗИСТЕНТНОСТ

№	Вид работа	Ед. м-ка	Кол-во	Единична цена	Сума
7	Тройник 135° - ф110/110.	бр	3		
8	Разклонител 135° - ф110/110/110.	бр	2		
9	Тройник 135° - ф110/50.	бр	8		
10	Разклонител 135° - ф110/50/50.	бр	2		
11	Тройник 135° - ф50/50.	бр	6		
12	Дъга 135° - ф50.	бр	17		
13	Дъга 135° - ф110.	бр	7		
14	Коляно - ф50.	бр	10		
15	Изливник (Аусгуст), комплект със сифон.	бр	1		
16	Тоалетна мивка, среден формат, комплект със сифон.	бр	7		
17	Тоалетна мивка-вградена в шкаф, комплект със сифон.	бр	3		
18	Клозетно седало, комплект с клозетно казанче.	бр	7		
19	PVC тръба ф20 (За дренаж климатици).	м.	6,00		
20	PVC тръба ф25 (За дренаж климатици).	м.	30,00		
21	"Ес" сифон за отводняване на климатици.	бр	2		
22	"Ес" сифон за автоматична пералня.	бр	1		
23	Вентилационни шапки за канал до ф125.(ШК150)	бр	6		
24	Укрепители за вертикален канал.	бр	30		
25	Пробиване на отвори в плоча.	бр	18		
26	Пробиване на отвори в стена.	бр	10		
27	Изпробване вертикална канализация.	м.	29,00		
	<b>ОБЩО</b>				

ОБЕКТ:РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ТРЕТИ ЕТАЖ В СБАЛББ - ГАБРОВО ВЪВ ВРЪЗКА С  
БАЗИРАНЕТО НА СЕКТОР ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С МНОЖЕСТВЕНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕЗИСТЕНТНОСТ

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

**ЧАСТ: МЕДИЦИНСКИ ГАЗ**

№	Вид работа	Ед. м-ка	Кол-во	Единична цена	Сума
<b>МЕДИЦИНСКИ ГАЗ</b>					
1	Доза за O2, DIN стандарт	бр.	24		
2	Етажно разпределително табло за 1 газ	бр.	1		
3	Етажно алармено табло за 1 газ	бр.	1		
4	Ротаметър с овлажнител, за директно включване	бр.	15		
5	Тръба, медна, обезмаслена, Ф22х1 мм, в комплект с фитинги, крепежни елементи и сребърен припой	м	6		
6	Тръба, медна, обезмаслена, Ф15х1 мм, в комплект с фитинги, крепежни елементи и сребърен припой	м	53		
7	Тръба, медна, обезмаслена, Ф12х1 мм, в комплект с фитинги, крепежни елементи и сребърен припой	м	99		
<b>ОБЩО</b>					

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

### ЧАСТ: ОБЗАВЕЖДАНЕ

№	Вид работа	ЕД-М-КА	Кол-во	Единична цена	Сума
<b>I ПОДВИЖНО ОБЗАВЕЖДАНЕ</b>					
1	Болнично легло с една подвижна секция, с механично задвижване, 4 бр. колела (2 от които със спирачки), включително матрак с водонепропускома дамска с цип.	бр.	9		
2	Нощно шкафче, ПДЧ с ламинирано покритие, с чекмедже, 4 бр. колела (две от които със стопер); с размери 45/50/70H см.	бр.	23		
3	ТВ шкаф, ПДЧ с ламинирано покритие; с размери 60/60/75H см.	бр.	8		
3a	ТВ шкаф, ПДЧ с ламинирано покритие; с размери 100/60/75H см.	бр.	1		
4	Телевизор	бр.	8		
5	Хладилник, 110 l	бр.	1		
6	Пластмасов стол, без подлакътници	бр.	27		
7	Маса, ПДЧ с ламинирано покритие и метални крака; с размери 80/100/73H см.	бр.	6		
8a	Гардеробче, ПДЧ с ламинирано покритие с три секции; с размери 60/135/180H см.	бр.	3		
8b	Гардеробче, ПДЧ с ламинирано покритие с две секции; с размери 60/90/180H см.	бр.	3		
10	Кухненски горен ( 30/120/60H см. ) и долен ( 60/120/85H см. ), ПДЧ с ламинирано покритие, три вратички за вградена мивка тип "кухненска"	бр.	1		
15	Холна Маса, ПДЧ с ламинирано покритие; с размери 75/75/42H см.	бр.	2		
16	Канапе тройка, без механизъм и покритие с възможност за лесно почистване	бр.	3		
17	Метален стелаж, с размери 30/80/160H см.	бр.	4		
20	Долен кухненски шкаф, ПДЧ с ламинирано покритие за вградена мивка, с размери 60/80/85H см.	бр.	2		
21	Долен кухненски шкаф, ПДЧ с ламинирано покритие и три вратички, с размери 60/120/85H см.	бр.	1		
22	Метален стелаж, с размери 40/80/160H см.	бр.	2		
23	ПВЦ кошче за отпадъци	бр.	6		
<b>II ОБЗАВЕЖДАНЕ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ И МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ</b>					
1	ПВЦ закачалка за хавлия, тройна	бр.	7		
2	ПВЦ кошче за отпадъци	бр.	8		
3	ПВЦ поставка за тоалетна хартия	бр.	7		
4	ПВЦ четка за тоалетна	бр.	7		
5	ПВЦ етажерка за баня	бр.	6		
6	Огледало над мивка, размер 60/H 80 см	бр.	6		
7	Държач, подвижен за инвалиди	бр.	6		
8	Дръжка, неподвижна за инвалиди	бр.	6		
9	Алуминиева релса за баня, "Г"образна	бр.	6		
10	Завеса за баня	бр.	6		
<b>ОБЩО</b>					