



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16648 - VRC205 ФСМП – КРИВОДОЛ
ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ,
КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 167, ГР. КРИВОДОЛ,
ОБЩИНА КРИВОДОЛ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|-----------------------|---|----------------|--------|
| AR | АРХИТЕКТУРА | | |
| AR.E/External W | РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА | | |
| AR.E1 | НАВЕС ЛИНЕЙКИ/ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ | | |
| AR.E1-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | |
| AR.E1-02 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ НАВЕС ЛИНЕЙКИ | | |
| AR.E1-03 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ | | |
| AR.E2 | КОЗИРКА РАМПА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ | | |
| AR.E2-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | |
| AR.E2-02 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО КОЗИРКА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ | | |
| AR.E2-02.01 | Козирка тип - плосък покрив със стоманобетонова конструкция | | |
| AR.E2-02.02 | Козирка от покривен термopanел | | |
| AR.E2-02.03 | Козирка друг тип | | |
| AR.E3 | РАМПА И СЪЛБИ - ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ | | |
| AR.E3-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | |
| AR.E3-02 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТОМАНОБЕТОННА РАМПА/СЪЛБИ | | |
| AR.E4 | ЕКСТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ | | |
| AR.E4-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | |
| AR.E4-02 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПАРАПЕТИ | | |
| AR.EF/Earth W Funding | ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА | | |
| AR.EF-01 | ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПО ФУНДАМЕНТИ И ЦОКЛИ | | |
| AR.EF-01.01 | Доставка и полагане на 2 пласта битумна хидроизолация - газопламъчно полагане с дебелина 2x4мм | м ² | 79,93 |
| AR.EF-01.03 | Доставка и полагане на XPS топлоизолация с дебелина 8см по стоманобетонен цокъл, вкл. лепене с полиуретан . | м ² | 79,93 |
| AR.EF-01.04 | Доставка и полагане на дренажна HDPE мембрана – за защита на изоляциите. | м ² | 79,93 |
| AR.EF-01.05 | Водоспираща лента при връзка фундаментна плоча страница на фундамент. | м | 53,28 |
| AR.EF-02 | ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПОД НАСТИЛКИ КОТА ± 0,00 | | |
| AR.EF-02.01 | Доставка и полагане на разделителен слой от полиетиленово фолио 100гр/м2 | м ² | 156,78 |
| AR.EF-02.02 | Доставка и полагане на топлоизолация от XPS с дебелина 8 см ивица с ширина 100см по контур сграда (при фасадни стени) под стоманобетонова настилка. | м ² | 45,95 |
| AR.R/Rough Con | ГРУБ СТРОЕЖ - ОСНОВНА СГРАДА | | |
| AR.R-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ЗИДАРИИ | | |
| AR.R-02 | ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ЗИДАРИИ | | |
| AR.R-02.02 | Направа на зидария с дебелина 25 см от керамични блокчета вароциментов разтвор, вкл. направа на (където се налага): - минимално застъпване от двете страни на отвора 25см; - хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/25см; - армировка: 4xN8, стремена Ø6мм през 25см. | м ³ | 21,21 |



| | | | |
|-------------------|---|----------------|--------|
| AR.R-02.03 | Направа на зидария с дебелина 12 см от керамични блокчета вароциментов разтвор, вкл. направа на (където се налага): - минимално застъпване от двете страни на отвора 25см; - хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/12см; - Армировка: 4хN8, стремена Ø6мм през 25см. | м ² | 30,97 |
| AR.R-02.04 | Доставка и направа на стоманобетонни щурцове над отвори с дължина максимум 2 метра | бр. | 9,00 |
| AR.F/ Finishing W | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ - ОСНОВНА СГРАДА | | |
| AR.FR | ПОКРИВИ | | |
| AR.FR-01 | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | |
| AR.FR-02 | ПОКРИВИ, БОРДОВЕ И ОБШИВКИ | | |
| AR.FR-02.01 | Плоски покриви със стоманобетонна конструкция | | |
| AR.FR-02.01.01 | Доставка и полагане на пароиоляционна мембрана - битумна, вкл. обръщане по периферията. | м ² | 202,96 |
| AR.FR-02.01.02 | Доставка и монтаж на самозалепваща уплътнителна лента м/у пароиоляционна мембрана и основа | м | 56,41 |
| AR.FR-02.01.03 | Доставка и полагане на топлоиоляция от екструдирани пенополистирол (XPS) 15 см | м ² | 142,66 |
| AR.FR-02.01.04 | Доставка и полагане на армиран бетон за наклон 4-12см, вкл. всички съпътстващи операции и армировъчна мрежа. | м ² | 146,94 |
| AR.FR-02.01.05 | Доставка и полагане на двупластова битумна хидроиоляционна мембрана на газопламъчно залепване, втори пласт хидроиоляция с минерална посипка - вкл. битумен грунд, обръщане по борд, самопробивни винтове, направа на заварки с горещ въздух, застъпване и др. | м ² | 202,96 |
| AR.FR-02.01.06 | Направа, доставка и монтаж на шапка от поцинкована, стоманена ламарина с дебелина 0.8мм за оформяне на бордове RAL по спецификация, вкл. всички скрепителни елементи и др. | м | 41,00 |
| AR.FR-02.01.07 | Доставка и полагане на топлоиоляция XPS 5 см вътрешна страна и върху конструкция на бордовете | м ² | 45,69 |
| AR.FR-02.02 | Покриви с дървена покривна конструкция | | |
| AR.FF | ФАСАДИ | | |
| AR.FF-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ФАСАДА | | |
| AR.FF-02 | Фасадна система с финиш мазилка | | |
| AR.FF-02.01 | Полагане на XPS топлоиоляция с дебелина 8см по цокъл, включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи. | м ² | 23,10 |
| AR.FF-02.02 | Доставка и полагане на интегрирана топлоиоляционна система с EPS 10 см: - включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи. | м ² | 127,00 |
| AR.FF-02.03 | Доставка и полагане на интегрирана топлоиоляционна система с EPS 2см - обръщане около прозорци и врати; - включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи, ръбохранителни ланси. | м | 59,73 |
| AR.FF-02.04 | Доставка и полагане на фасадна силиконова мазилка в цвят по одобрена мостра, вкл. грундиране на основата | м ² | 133,50 |
| AR.FF-02.05 | Доставка и полагане на фасадна мозаечна мазилка в цвят по одобрена мостра по цокъл, вкл. грундиране на основата | м ² | 24,25 |
| AR.FF-02.06 | Преходна цокълна окомплектовка с водокап от поцинкована стоманена ламарина с дебелина 0,8мм, вкл. всички укрепващи и др. елементи | м | 53,28 |
| AR.FF-03 | Фасадна система с финиш каменни плочи | | |
| AR.FF-04 | Фасадна система с финиш метални, алуминиеви плоскости | | |



| | | | |
|--------------------|--|--------------|--------|
| AR.FF-05 | Екстериорни прозорци, витрини, первази, окомплектовки и слънцезащитни елементи | | |
| AR.FF-05.01 | Доставка и монтаж на фасадни прозорци с PVC профил - пет камерен, цвят бял; отваряеми крила - съгласно спецификация; двоен стъклопакет 4-16-4 мм, К-стъкло, коефициент на топлопреминаване на цялото изделие $U_g = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, включително обков, окомплектовки и полагане на пароизоляционна и хидроизолационна лента около отвора. | m^2 | 14,26 |
| AR.FF-05.02 | Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази ширина 20 см, $d=0.5\text{mm}$, цвят бял, с водооткапващ профил, UV устойчивост, включително всички необходими елементи за монтажа. | m | 13,64 |
| AR.FF-05.03 | Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази ширина 15 см, $d=20\text{mm}$, цвят бял, включително всички необходими елементи за монтажа. | m | 13,64 |
| AR.FF-05.04 | Доставка и монтаж на вътрешни слънцезащитни хоризонтални щори от алуминиеви ламели с ширина 25 мм, с цвят бял, ръчно управление /шокова зала, реанимация, Зала за диагн. уточняване и наблюдение до 24 ч., зала за спешно лечение, зала за наблюдение и манипулационна/ | m^2 | 4,62 |
| AR.FW | СТЕНИ | | |
| AR.FW-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ СТЕНИ | | |
| AR.FW-02 | СУХИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ | | |
| AR.FW-02.01 | Изпълнение на интериорни стени от гипсокартон | | |
| AR.FW-02.01.01 | Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 15cm, вкл.: - единична конструкция от метални профили 10cm -до конст. плоча - GKB 2x1,25cm от едната страна; - GKB 2x1,25cm от другата страна; - вкл. пълнеж от минерална вата; - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори. | m^2 | 107,80 |
| AR.FW-02.01.05 | Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 15cm, вкл.: - единична конструкция от метални профили 10cm -до конст. плоча - GKB 2x1,25cm от едната страна; - GKB 2x1,25cm от другата страна; - пълнеж с минерална вата - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори. -усилиена к-я за монтаж на мивки/тоалетни (при необходимост). | m^2 | 50,44 |
| AR.FW-02.01.06 | Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 12,5cm, вкл.: - единична конструкция от метални профили 7,5cm -до конст. плоча - GKB 2x1,25cm от едната страна; - GKB 2x1,25cm от другата страна; - пълнеж с минерална вата - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори. -усилиена к-я за монтаж на мивки/тоалетни (при необходимост). | m^2 | 11,08 |
| AR.FW-02.02 | Изпълнение на предстенни обшивки | | |



| | | | |
|--------------------|--|----------------|--------|
| AR.FW-02.02.01 | Направа на предстенни обшивки от влагоустойчив гипсокартон на конструкция Шахови обшивки / Инсталационни куфари, вкл: - единична конструкция от метални профили 5 см; - GKB 2x1,25cm; - вкл.стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка,ръбохранители, уплътнителна лента, вкл.обръщане около отвори с капаци. | м ² | 23,57 |
| AR.FW-02.02.02 | Направа на предстенни обшивки от гипсокартон на конструкция Шахови обшивки / Инсталационни куфари, вкл: - единична конструкция от метални профили 5 см; - GKB 2x1,25cm; - вкл.стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка,ръбохранители, уплътнителна лента, вкл.обръщане около отвори с капаци. | м ² | 8,39 |
| AR.FW-02.03 | Прегради от HPL | | |
| AR.FW-02.03.01 | Доставка и мионтаж на преградни стени и врати за санитарни помещения от водоустойчиви компактни HPL-плоскости 10мм, алуминиева конструкция и обков от неръждаема стомана. Врата 80cm с дръжка и WC резе за заключване с индикатор. Обработка на кантовете – чрез фрезозване. Обща височина на преградите H=200cm. Стандартни цветове – по спецификация | м ² | 3,03 |
| AR.FW-03 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ | | |
| AR.FW-03.01 | Вътрешни мазилки и шпакловане | | |
| AR.FW-03.01.01 | Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по стени, вкл.: - шпакловане с шпакловка на варова основа; - профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители - платформи за работа на височина; | м ² | 52,87 |
| AR.FW-03.01.02 | Полагане на вътрешна гипсова мазилка по стени, вкл.: - шпакловане с шпакловка на гипсова основа; - профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители - платформи за работа на височина; | м ² | 135,80 |
| AR.FW-03.02 | Боядисване | | |
| AR.FW-03.02.01 | Двукратно боядисване на стени с винилов антибактериален латекс, вкл. грундиране и платформи за работа на височина(при необходимост); Цвят по спецификация /зала за наблюдение, манипулационна, коридори и фойайета/ | м ² | 76,02 |
| AR.FW-03.02.02 | Двукратно боядисване на стени с латекс, вкл.грундиране и платформи за работа на височина (при необходимост). Цвят по Спецификация | м ² | 237,97 |
| AR.FW-03.02.03 | Двукратно боядисване на стени с латекс за помещения с висока устойчивост на влага, цвят бял , вкл. грундиране и платформи за работа на височина (при необходимост). В санитарни помещения. | м ² | 69,73 |
| AR.FW-03.03 | Облицовки с плочки | | |
| AR.FW-03.03.01 | Доставка и направа на облицовка от гланцирани керамични плочки с размер 30/60 /1-во качество/.В санитарни помещения. Вкл.: - лепило; - фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на плочките. | м ² | 57,20 |
| AR.FW-03.03.02 | Доставка и направа на облицовка от гланцирани керамични плочки зад мивки в лекарски кабинети до височина 150cm и над шкафове с вградени умивалници - 60cm. Размер 30/60 /1-во качество/Включително фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на плочките. | м ² | 11,00 |



| | | | |
|----------------|--|----------------|--------|
| AR.FW-03.03.03 | Доставка и монтаж на ъглови ланси за гланцирани керамични плочки по стени, вкл. монтаж на силикон и скрепителни елементи (за вътр. и външни ъгли) | м | 48,40 |
| AR.FW-03.04 | PVC покритие за стена | | |
| AR.FW-03.05 | Други облицовки, протектори | | |
| AR.FW-03.05.01 | Доставка и монтаж на ламинирани ПДЧ плоскости/протектори по стени с мин. дебелина 8мм и с ширина 30см. Устойчиви на влага, надраскване и химикали, с висока здравина и антибактериалност. Вкл.: - лепило; - PVC кант; - крепежни елементи и др. | м ² | 9,15 |
| AR.FC | ТАВАНИ | | |
| AR.FC-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ | | |
| AR.FC-02 | РАСТЕРНИ ОКАЧЕНИ ТАВАНИ | | |
| AR.FC-02.01 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван с минераловатни плочи 60/60см на видима конструкция, вкл. скрепителни елементи; | м ² | 45,69 |
| AR.FC-02.02 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван с влагоустойчиви минераловатни плочи 60/60см на видима конструкция, вкл. скрепителни елементи; | м ² | 2,86 |
| AR.FC-03 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ | | |
| AR.FC-03.01 | Мазилки и шпакловане | | |
| AR.FC-03.01.01 | Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по тавани, вкл. шпакловане и платформи за работа на височина; | м ² | 10,85 |
| AR.FC-03.01.02 | Полагане на вътрешна гипсова мазилка по тавани, вкл. шпакловане и платформи за работа на височина; | м ² | 65,32 |
| AR.FC-04.02 | Боядисване | | |
| AR.FC-04.02.01 | Двукратно боядисване на тавани с латекс за помещения с висока устойчивост на влага, цвят бял, вкл. грундиране и платформи за работа на височина; | м ² | 65,32 |
| AR.FC-04.02.02 | Двукратно боядисване на тавани с латекс цвят бял, включително грундиране и платформи за работа на височина; | м ² | 10,85 |
| AR.FF | ПОДОВЕ | | |
| AR.FF-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПОДОВЕ | | |
| AR.FF-02 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОДОВЕ | | |
| AR.FF-02.01 | Доставка и направа на двуслойна обмазъчна хидроизолация, вкл. хидроизолационна лента. Полагане по замазка в мокри помещения със задигане 50 см по стените в тоалетните и 200 см по стените в баните, вкл. - хидроизолационна лента за оформяне на ъгли и фуги; - хидроизолационни маншони около тръби, сифони и др.; | м ² | 29,64 |
| AR.FF-03 | ЗАМАЗКИ | | |
| AR.FF-03.01 | Доставка и направа на армирана циментова замазка със средна дебелина 8 см., вкл. арм. мрежа ф 4 мм / каре 20 x 20 см, вкл. доставка и полагане на бетонконтакт; Изискване: готовата повърхност да бъде равна, без пукнатини. | м ² | 130,02 |
| AR.FF-03.03 | Доставка и полагане на изравнителна саморазливна замазка до 3 мм. Изпълнява се под PVC настилка. | м ² | 101,43 |
| AR.FF-04 | ПОДОВИ НАСТИЛКИ | | |
| AR.FF-04.01 | Подови настилки от гранитогрес, керамични плочки/естествени камъни (мокри помещения и складове) | | |



| | | | |
|----------------|--|----------------|--------|
| AR.FF-04.01 | Доставка и монтаж на гранитогрес плочи, вкл. : - грундиране на основата; - лепило; - фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен - fuga от 2мм; - еластични и температурни фуги; Изисквания към плочите гранитогрес: - квадратни с мин. размери 30/30 см, 1-во качество; - минимална дебелина 8мм; - устойчивост против плъзгане клас R10; - с еднакъв състав в дълбочина. | м ² | 28,59 |
| AR.FF-04.02 | Доставка и монтаж на подов перваз от гранитогрес с височина 8см; Включително фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на гранитогреса. | м | 11,42 |
| AR.FF-04.02 | Мозаечна подова настилка | | |
| AR.FF-04.03 | Подови настилки от естествен камък/ мраморни плочи и др. | | |
| AR.FF-04.03 | PVC настилки | | |
| AR.FF-04.03.01 | Доставка и монтаж на хетерогенна винилова (PVC) настилка с мин. дебелина 2.0 мм. вкл.: - почистване и обезпращаване на основата - грундиране на основа; - лепило; - безфугово полагане с вкл. направа на заварки със съответния по вид и цвят заваръчен шнур. Технически параметри: - състав на настилка - частици от минерални кристали поставени в дълбочина с обща дебелина 2.0 мм. - износостойчивия слой с дебелина мин. 1,0 мм; - тегло 2 500 гр./м ² ; - горния и долния слой на настилка да са подсилени с армираща решетка (мрежа) помежду им от фибростъкло за устойчивост на натоварвания. - фабрично положено покритие на износващия слой за висока издръжливост (тежки зони на движение); - фабрично положено покритие на износващия слой против проникване на петна; - износостойчивост клас 34-43; - фабрично обработване на износващия слой за пълна антибактериалност и хигиена на повърхността; - пожароустойчивост с клас на труднотгоримост Bfl - s1; - антистатичност; - устойчивост против плъзгане клас R10; - произведена в завод на територията на Европейски Съюз. | м ² | 101,43 |
| AR.FF-04.03.02 | Доставка и монтаж на холкер от хетерогенно винилово (PVC) покритие с мин. дебелина 2.0 мм и височина 10 см. от кп., вкл. ъглова подложка и завършващ кант. Технически параметри: идентични с хетерогенна винилова (PVC) настилка. Да се прилагат системни решения | м' | 99,72 |
| AR.FF-05 | ДРУГИ | | |
| AR.FF-05.01 | БУФЕРИ, СТОПЕРИ, ПРОТЕКТОРИ | | |
| AR.FF-05.01.01 | Доставка и монтаж на стопери за врати от неръждаема стомана и твърд каучук. | бр. | 8,00 |
| AR.FF-05.01.02 | Доставка и монтаж на алуминиев защитен ъгъл/ ръбохранител за стена 50/50 мм (с височина 200см), вкл. всички монтажни, крепежни елементи и др. | м' | 4,40 |
| AR.FF-05.02 | ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ И ПРОФИЛИ | | |
| AR.FF-05.03 | ИНТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ/ РЪКОХВАТКИ | | |



| | | | |
|----------------|--|----------------|------|
| AR.FF-05.03.01 | Доставка и монтаж на стенна алуминиева ръкохватка Ф50 на височина 95 см от кп за монтаж върху ПДЧ протектор, с вкл.: - всички монтажни, крепежни елементи и др. | м' | 1,32 |
| AR.FD | ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ | | |
| AR.FD-01 | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ИНТЕРИОРНИ / ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ | | |
| AR.FD-02 | АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ | | |
| AR.FD-02.01 | ЕКСТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ | | |
| AR.FD-02.01.14 | Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила алуминиева врата с надстройка (Тип DY по архитектурна спецификация) с размери 100/210+50(х). Алуминиев профил с прекъснат термомост с термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с надстройка - двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи. | м ² | 5,20 |
| AR.FD-02.02 | ИНТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ | | |
| AR.FD-02.02.01 | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DA по архитектурна спецификация) с размери 80/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи. | м ² | 3,36 |
| AR.FD-02.02.02 | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DA по архитектурна спецификация) с размери 90/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи. | м ² | 9,45 |
| AR.FD-02.02.03 | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DA по архитектурна спецификация) с размери 100/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи. | м ² | 2,10 |
| AR.FD-02.02.04 | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DA по архитектурна спецификация) с размери 110/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи. | м ² | 2,31 |
| AR.FD-02.02.07 | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DB по архитектурна спецификация) с размери 90/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи. | м ² | 1,89 |



| | | | |
|--------------------|---|----------------|------|
| AR.FD-02.02.08 | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DB по архитектурна спецификация) с размери 110/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи. | м ² | 2,31 |
| AR.FD-02.02.12 | Доставка и монтаж на интериорна двукрила алуминиева врата с летящи крила (Тип DF по архитектурна спецификация) с размери 140/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи. | м ² | 2,94 |
| AR.FD-02.03 | МЕТАЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ | | |
| AR.FD-03 | МЕТАЛНИ ВРАТИ | | |
| AR.FD-03.02 | Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила метална врата с надстройка (Тип DG по архитектурна спецификация) с размери 100/210+50(х). Метална врата прахово боядисана по RAL 9016 с надстройка двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финашна обработка. | м ² | 5,20 |
| AR.FD-04 | СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ | | |
| AR.FD-04.01 | ЕКСТЕРИОРНИ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ | | |
| AR.FD-04.01.04 | Доставка и монтаж на екстериорна витрина с вградена двукрила врата 140/210 (Тип ED по архитектурна спецификация). Алуминиев профил с прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финашна обработка | м ² | 5,20 |
| AR.FD-04.02 | ИНТЕРИОРНИ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ | | |
| AR.FD-04.02.06 | Доставка и монтаж на интериорна витрина с вградена двукрила врата 140/210 (Тип ID по архитектурна спецификация). Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена единично стъкло. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финашна обработка | м ² | 5,24 |
| AR.O/Other works | ДРУГИ | | |
| AR.O-01 | ПАРАПЕТИ В ИНТЕРИОРА | | |
| AR.O-01.01 | Разрушителни и демонтажни работи | | |
| AR.O-01.02 | Довършителни работи по парапети | | |
| AR.O-02 | ВЕЛОСИПЕДНИ СТОЙКИ | | |
| AR.O-02.01 | Доставка и монтаж на външни велосипедни стойки от неръждаема стомана за две места за велосипедно паркиране., вкл. всички монтажни, крепежни елементи и др. | бр. | 1,00 |
| AR.O-03 | ПРОЗОРЕЧНА РЕШЕТКА | | |
| AR.L/Lifts | АСАНСЬОРИ И ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ | | |
| AR.L-01 | ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И РАМПИ | | |
| AR.L-02 | АСАНСЬОРИ | | |
| AR.S/Sanitary | САНИТАРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ | | |
| AR.S-01 | Доставка и монтаж на сешоар за ръце с фотоклетка, с вкл. скрепителни елементи | бр. | 2,00 |
| AR.S-02 | Доставка и монтаж на огледала над мивка 50/70, с вкл. скрепителни елементи | бр. | 2,00 |
| AR.S-05 | Доставка и монтаж на държач тоалетна хартия, с вкл. скрепителни елементи | бр. | 3,00 |
| ES/External Spaces | БЛАГОУСТРОЙСТВО ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА | | |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| | | | |
|-------------------|---|--|--|
| ES1 | ДЕМОНТАЖ / РАЗРУШАВАНЕ НА НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА | | |
| AS2 | ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА | | |
| ES2-01 | Насипи | | |
| ES2-02 | Бетонова паважна настилка за тежко движение | | |
| ES2-03 | Асфалтова настилка | | |
| ES2-04 | Пешеходна настилка | | |
| ES2-05 | Елементи към настилка | | |
| ES2-06 | Други | | |
| AR.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ | | |
| AR.S-01 | | | |
| AR.S-02 | | | |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16648 - VRC205 ФСМП – КРИВОДОЛ

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА,
ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 167, ГР. КРИВОДОЛ, ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|-----------------|--|----------------|-------|
| ST | КОНСТРУКЦИИ | | |
| ST.E/External W | РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА | | |
| ST.EW | ВОДОМЕРНА ШАХТА | | |
| ST.EW-01 | ИЗКОПИ (вкл. извозване) | | |
| ST.EW-02 | НАСИПИ | | |
| ST.EW-03 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж) | | |
| ST.EW-04 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.EW-04 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| SR.EG | ФУНДАМЕНТ ЗА ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР | | |
| ST.EF-01 | ИЗКОПИ (вкл. извозване) | | |
| ST.EF-01.01 | Изпълнение на машинен изкоп | м ³ | 2,00 |
| ST.EF-01.03 | Натоварване и извозване на земни маси (коэф. на разб. 1,35) | м ³ | 1,00 |
| ST.EF-02 | НАСИПИ | | |
| ST.EF-02.02 | Доставка и изпълнение на обратен насип от трошен камък под стоманобетонна настилка с дебелина 30 см на пластове по 15 см; Ev2=80MPa; Ev2/Ev1>2,2 | м ³ | 1,00 |
| SR.EG-01 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж) | | |
| SR.EG-01.01 | Котваж за плоча | м ² | 3,00 |
| SR.EG-02 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| SR.EG-02.01 | Армировъчна стомана B500b на кота(+6.50) | кг | 90,00 |
| SR.EG-03 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| SR.EG-03.01 | Армиран бетон за плоча C20/25 | м ³ | 1,50 |
| SR.EG-03.02 | Подложен бетон C10/12 | м ³ | 1,00 |
| ST.EF | ПОДПОРНИ СТЕНИ | | |
| ST.EF-01 | ИЗКОПИ (вкл. извозване) | | |
| ST.EF-02 | НАСИПИ | | |
| ST.EF-01 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж) | | |
| ST.EF-02 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.EF-03 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.ER | РАМПА | | |
| ST.EF-01 | ИЗКОПИ (вкл. извозване) | | |
| ST.EF-02 | НАСИПИ | | |
| ST.ER-01 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж) | | |
| ST.ER-02 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.ER-03 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.EC | КОЗИРКА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ | | |
| ST.EC-01 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж) | | |
| ST.EC-02 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.EC-03 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.EC-04 | СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ (вкл. доставка и монтаж) | | |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|--------------------------|--|----------------|----------|
| ST.EF/EarthW Fund | ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА <i>(хидроизолационните работи са дадени в част арх.)</i> | | |
| ST.EF-01 | ИЗКОПИ (вкл. извозване) | | |
| ST.EF-01.01 | Изпълнение на машинен изкоп | м ³ | 240,00 |
| ST.EF-01.02 | Изпълнение на ръчен изкоп | м ³ | 16,00 |
| ST.EF-01.03 | Натоварване и извозване на земни маси (коэф. на разб. 1,35) | м ³ | 110,00 |
| ST.EF-02 | НАСИПИ | | |
| ST.EF-02.01 | Доставка и изпълнение на обратен насип от несвързана почва | м ³ | 175,00 |
| ST.EF-02.02 | Доставка и изпълнение на обратен насип от трошен камък под стоманобетонна настилка с дебелина 30 см на пластове по 15 см; Ev2=80MPa; Ev2/Ev1>2,2 | м ³ | 60,00 |
| ST.EF-03 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж) | | |
| ST.EF-03.01 | Котраж за единични и ивични фундаменти и рандбалки | м ² | 80,00 |
| ST.EF-03.02 | Котраж за цокълни стени | м ² | 85,00 |
| ST.EF-03.03 | Котраж за колони | м ² | 5,00 |
| ST.EF-03.04 | Котраж за шайби | м ² | 25,00 |
| ST.EF-03.05 | Котраж за подложен бетон | м ² | 17,00 |
| ST.EF-04 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.EF-04.01 | Армировъчна стомана B500b | кг | 4 090,00 |
| ST.EF-05 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.EF-05.01 | Армиран бетон за единични и ивични фундаменти и рандбалки C20/25 | м ³ | 25,00 |
| ST.EF-05.02 | Армиран бетон за цокълни стени C20/25 | м ³ | 12,00 |
| ST.EF-05.03 | Армиран бетон за колони C20/25 | м ³ | 1,00 |
| ST.EF-05.04 | Армиран бетон за шайби C20/25 | м ³ | 3,00 |
| ST.EF-05.05 | Армиран бетон за настилка C20/25 | м ³ | 21,00 |
| ST.EF-05.06 | Подложен бетон C10/12 | м ³ | 7,00 |
| ST.R/Rough C | ГРУБ СТРОЕЖ - ОСНОВНА СГРАДА | | |
| ST.RL1 | КОТА (+3.20) | | |
| ST.RL1-01 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж) | | |
| ST.RL1-01.01 | Котраж за плоча на кота (+3.20) | м ² | 155,00 |
| ST.RL1-01.03 | Котраж за греди и бордове на кота (+3.20) | м ² | 75,00 |
| ST.RL1-01.04 | Котраж за колони на кота (+3.20) | м ² | 31,00 |
| ST.RL1-01.05 | Котраж за шайби на кота (+3.20) | м ² | 88,00 |
| ST.RL1-02 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.RL1-02.01 | Армировъчна стомана B500b на кота (+3.20) | кг | 5 390,00 |
| ST.RL1-03 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.RL1-03.01 | Армиран бетон за плоча C20/25 на кота (+3.20) | м ³ | 30,00 |
| ST.RL1-03.03 | Армиран бетон за греди и бордове C20/25 на кота (+3.20) | м ³ | 5,00 |
| ST.RL1-03.04 | Армиран бетон за колони C20/25 на кота (+3.20) | м ³ | 3,00 |
| ST.RL1-03.05 | Армиран бетон за шайби C20/25 на кота (+3.20) | м ³ | 12,00 |
| ST.RL2 | КОТА (+6.50) | | |
| ST.RL2-01 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж) | | |
| ST.RL2-02 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.RL2-03 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.L/Lift | АСАНСЬОР / ВЕРТИКАЛНА ПЛАТФОРМА | | |
| ST.L1 | СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ | | |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|-------------------|--|----------------|----------|
| ST.L1-01 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж) | | |
| ST.L1-02 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.L1-03 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.L2 | СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ | | |
| ST.L2-01 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж) | | |
| ST.L2-02 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.L2-03 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.L2-04 | СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ (вкл. доставка и монтаж) | | |
| ST.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ | | |
| ST.ST | ИЗГРЕБЕН РЕЗЕРВОАР | | |
| ST.S-01 | ИЗКОПИ (вкл. извозване) | | |
| ST.S-01.01 | Изпълнение на машинен изкоп | м ³ | 66,64 |
| ST.S-01.01 | Изпълнение на ръчен изкоп | м ³ | 1,58 |
| ST.S-01.01 | Натоварване и извозване на земни маси (коеф. на разб. 1,35) | м ³ | 33,80 |
| ST.S-02 | НАСИПИ | | |
| ST.S-02.01 | Доставка и изпълнение на обратен насип от несвързана почва | м ³ | 42,18 |
| ST.S-02.02 | Доставка и изпълнение на обратен насип от трошен камък под стоманобетонна настилка с дебелина 45 см на пластове по 15 см; Ev2=80MPa; Ev2/Ev1>2,2 | м ³ | 7,10 |
| ST.S-03 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж) | | |
| ST.S-03.01 | Кофраж за изгребен резервоар | м ² | 111,22 |
| ST.S-04 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.S-04.01 | Армировъчна стомана B500b | кг | 1 100,00 |
| ST.S-05 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.S-05.01 | Армиран бетон за изгребен резервоар C20/25 | м ³ | 7,41 |
| ST.S-05.02 | Подложен бетон C10/12 | м ³ | 1,00 |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16648 - VRC205 ФСМП – КРИВОДОЛ

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ
ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 167, ГР. КРИВОДОЛ, ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|-----------------------|---|----------------|--------|
| EL | ЕЛЕКТРИЧЕСКА | | |
| EL.DW | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | |
| EL.DW-01 | Земни работи и кабелни мрежи | | |
| EL.EP/External Plot | РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА | | |
| EL.EP-01 | Земни работи и кабелни мрежи | | |
| EL.EP-01.01 | Доставка, монтаж, свързване и пробен пуск на дизелов генератор за открит монтаж, с шумозаглушителен кожух, с резервоар за горивото, първична мощност 15kVA/12kW, 230/400V, 50Hz. | бр. | 1,00 |
| EL.EP-01.06 | Доставка, монтаж и свързване на онлайн UPS, 6kVA/5.4kW, монофазен вход- изход, КПД в режим онлайн до 92% (сертифицирана), автоматичен и ръчен байпас (табло с 3 бр. товари прекъсвача), WEB/SNMP мрежова карта за мониторинг. Модул с батерии за 10 мин. | бр. | 1,00 |
| EL.EP-01.11 | Трасиране на изкоп за полагане на HDPE тръба. | м | 29,00 |
| EL.EP-01.12 | Направа на изкоп В/Ш 1.1/0.3м. | м ³ | 5,00 |
| EL.EP-01.13 | Направа на изкоп В/Ш 1.1/0.4м. | м ³ | 6,60 |
| EL.EP-01.14 | Доставка на HDPE тръба Ø50. | м | 11,00 |
| EL.EP-01.15 | Доставка на HDPE тръба Ø110. | м | 92,00 |
| EL.EP-01.16 | Полагане на HDPE тръба Ø50 в изкоп. | м | 11,00 |
| EL.EP-01.17 | Полагане на HDPE тръба Ø110 в изкоп. | м | 92,00 |
| EL.EP-01.18 | Направа на кабелна щакта единична с плътни бетонови блокчета В/Ш/Д 1.2/0.6/0.9м. Доставка и монтаж на капак за достъп, уплътнения за водоплътност, заключаем. Сертифицирани за клас на натоварване до В125, съгласно БДС EN124 и до М125 съгласно БДС EN1253. | бр. | 2,00 |
| EL.EP-01.19 | Доставка и полагане на PVC сигнална лента в изкоп. | м | 36,00 |
| EL.EP-01.20 | Зариване и трамбоване на изкоп В/Ш 1.1/0.3м. | м ³ | 5,00 |
| EL.EP-01.21 | Зариване и трамбоване на изкоп В/Ш 1.1/0.4м. | м ³ | 7,00 |
| EL.EF/Earth W Funding | ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ | | |
| EL.EF-01 | Заземителна инсталация | | |
| EL.EF-01.01 | Доставка на FeZn шина 40/4мм. | м | 104,00 |
| EL.EF-01.02 | Доставка на изолирана с PVC 3мм FeZn шина 40/4мм. | м | 19,00 |
| EL.EF-01.03 | Полагане на FeZn шина 40/4мм в подова плоча. | м | 93,00 |
| EL.EF-01.04 | Полагане на FeZn шина 40/4мм в изкоп h=0.7м. | м | 11,00 |
| EL.EF-01.05 | Полагане на изолирана с PVC 3мм FeZn шина 40/4мм в изкоп h=0.7м. | м | 17,00 |
| EL.EF-01.06 | Полагане на FeZn шина 40/4мм под фасадна облицовка. | м | 5,00 |
| EL.EF-01.07 | Полагане на изолирана с PVC 3мм FeZn шина 40/4мм под фасадна облицовка. | м | 2,00 |
| EL.EF-01.10 | Доставка и монтаж на PVC контролна кутия със свързваща клапа. | бр. | 7,00 |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|---------------------------|--|-----------|--------|
| EL.EF-01.11 | Монтаж на прав съединител / клемна връзка. | бр. | 7,00 |
| EL.EF-01.12 | Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод“ от по 26р. Ø20/1,5м от поцинкована стомана, в комплект с клема за връзка с шина 40/4мм. | бр. | 7,00 |
| EL.EF-01.13 | Доставка и монтаж на шина за изравняване на потенциалите. | бр. | 3,00 |
| EL.EF-01.14 | Доставка и монтаж на заземителна клема. | бр. | 1,00 |
| EL.B/Building Syst | СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ | | |
| EL.BS-01 | ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ | | |
| EL.BS-01.02 | Доставка и монтаж на метална перфорирана кабелна скара 300/60мм, комплект с делител и укрепваща арматура. | м | 28,00 |
| EL.BS-01.04 | Доставка и монтаж на ГРТ по схема. | бр. | 1,00 |
| EL.BS-01.06 | Доставка и монтаж на Тупс по схема, в комплект с разделителен трансформатор и система за следене на изолацията. | бр. | 1,00 |
| EL.BS-01.09 | Доставка на кабел СВТ3х6мм ² . | м | 14,00 |
| EL.BS-01.11 | Доставка на кабел СВТ-с5х6мм ² . | м | 21,00 |
| EL.BS-01.19 | Доставка на кабел САВТ3х35+16мм ² . | м | 120,00 |
| EL.BS-01.22 | Доставка на кабел СВТ-с12х2.5мм ² . | м | 21,00 |
| EL.BS-01.23 | Полагане на кабел СВТ3х6мм ² на кабелна скара. | м | 14,00 |
| EL.BS-01.25 | Полагане на кабел СВТ-с5х6мм ² на кабелна скара. | м | 9,00 |
| EL.BS-01.30 | Полагане на кабел СВТ-с12х2.5мм ² на кабелна скара. | м | 9,00 |
| EL.BS-01.34 | Изтегляне на кабел СВТ-с5х6мм ² в HDPE тр. | м | 12,00 |
| EL.BS-01.39 | Изтегляне на кабел САВТ3х35+16мм ² в HDPE тр. | м | 120,00 |
| EL.BS-01.42 | Изтегляне на кабел СВТ-с12х2.5мм ² в HDPE тр. | м | 12,00 |
| EL.BS-01.43 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х6мм ² . | бр. | 4,00 |
| EL.BS-01.45 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с5х6мм ² . | бр. | 2,00 |
| EL.BS-01.53 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел САВТ3х35+16мм ² . | бр. | 2,00 |
| EL.BS-01.56 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с12х2.5мм ² . | бр. | 2,00 |
| EL.BS-01.57 | Изпитване на кабел СВТ3х6мм ² . | бр. | 2,00 |
| EL.BS-01.59 | Изпитване на кабел СВТ-с5х6мм ² . | бр. | 1,00 |
| EL.BS-01.67 | Изпитване на кабел САВТ3х35+16мм ² . | бр. | 1,00 |
| EL.BS-01.70 | Изпитване на кабел СВТ-с12х2.5мм ² . | бр. | 1,00 |
| EL.BS-01.71 | Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки. | бр. | 107,00 |
| | Забележка: Препоръчва се след въвеждане в експлоатация на всички мощности да се направят едномесечни измервания на консумираната реактивна енергия за точното определяне на необходимата компенсираща мощност и стълките за регулиране. | | |
| EL.BP-02 | ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ | | |
| EL.BP-02.01 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. | м | 483,00 |
| EL.BP-02.03 | Доставка и полагане на твърда трудногорима тр. Ø23 открито на скоби. | м | 23,00 |
| EL.BP-02.05 | Доставка на кабел СВТ3х1.5мм ² . | м | 192,00 |
| EL.BP-02.06 | Доставка на кабел СВТ-с3х1.5мм ² . | м | 95,00 |
| EL.BP-02.08 | Доставка на кабел СВТ3х2.5мм ² . | м | 669,00 |
| EL.BP-02.09 | Доставка на кабел СВТ-с3х2.5мм ² . | м | 210,00 |
| EL.BP-02.10 | Доставка на кабел СВТ3х4мм ² . | м | 30,00 |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|-------------|---|-----------|--------|
| EL.BP-02.13 | Доставка на кабел СВТ4х1.5мм ² . | м | 37,00 |
| EL.BP-02.14 | Доставка на кабел СВТ-с4х1.5мм ² . | м | 20,00 |
| EL.BP-02.15 | Полагане на кабел СВТ3х1.5мм ² на кабелна скара. | м | 113,00 |
| EL.BP-02.16 | Полагане на кабел СВТ-с3х1.5мм ² на кабелна скара. | м | 38,00 |
| EL.BP-02.18 | Полагане на кабел СВТ3х2.5мм ² на кабелна скара. | м | 406,00 |
| EL.BP-02.19 | Полагане на кабел СВТ-с3х2.5мм ² на кабелна скара. | м | 114,00 |
| EL.BP-02.20 | Полагане на кабел СВТ3х4мм ² на кабелна скара. | м | 21,00 |
| EL.BP-02.23 | Полагане на кабел СВТ4х1.5мм ² на кабелна скара. | м | 16,00 |
| EL.BP-02.24 | Полагане на кабел СВТ-с4х1.5мм ² на кабелна скара. | м | 17,00 |
| EL.BP-02.25 | Изтегляне на кабел СВТ3х1.5мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 79,00 |
| EL.BP-02.26 | Изтегляне на кабел СВТ-с3х1.5мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 23,00 |
| EL.BP-02.28 | Изтегляне на кабел СВТ3х2.5мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 263,00 |
| EL.BP-02.29 | Изтегляне на кабел СВТ-с3х2.5мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 85,00 |
| EL.BP-02.30 | Изтегляне на кабел СВТ3х4мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 9,00 |
| EL.BP-02.32 | Изтегляне на кабел СВТ4х1.5мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 21,00 |
| EL.BP-02.33 | Изтегляне на кабел СВТ-с4х1.5мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 3,00 |
| EL.BP-02.35 | Изтегляне на кабел СВТ-с3х1.5мм ² в твърда трудногорима тр.Ø23. | м | 23,00 |
| EL.BP-02.38 | Изтегляне на кабел СВТ-с3х1.5мм ² в HDPE тр. | м | 11,00 |
| EL.BP-02.39 | Изтегляне на кабел СВТ-с3х2.5мм ² в HDPE тр. | м | 11,00 |
| EL.BP-02.41 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х1.5мм ² . | бр. | 136,00 |
| EL.BP-02.42 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с3х1.5мм ² . | бр. | 26,00 |
| EL.BP-02.44 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х2.5мм ² . | бр. | 140,00 |
| EL.BP-02.45 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с3х2.5мм ² . | бр. | 26,00 |
| EL.BP-02.46 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х4мм ² . | бр. | 2,00 |
| EL.BP-02.49 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ4х1.5мм ² . | бр. | 20,00 |
| EL.BP-02.50 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с4х1.5мм ² . | бр. | 2,00 |
| EL.BP-02.51 | Изпитване на кабел СВТ3х1.5мм ² . | бр. | 68,00 |
| EL.BP-02.52 | Изпитване на кабел СВТ-с3х1.5мм ² . | бр. | 13,00 |
| EL.BP-02.54 | Изпитване на кабел СВТ3х2.5мм ² . | бр. | 70,00 |
| EL.BP-02.55 | Изпитване на кабел СВТ-с3х2.5мм ² . | бр. | 13,00 |
| EL.BP-02.56 | Изпитване на кабел СВТ3х4мм ² . | бр. | 1,00 |
| EL.BP-02.59 | Изпитване на кабел СВТ4х1.5мм ² . | бр. | 10,00 |
| EL.BP-02.60 | Изпитване на кабел СВТ-с4х1.5мм ² . | бр. | 1,00 |
| EL.BP-02.61 | Доставка и монтаж на бойлерно табло. | бр. | 1,00 |
| EL.BP-02.62 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен. | бр. | 21,00 |
| EL.BP-02.63 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен, IP44. | бр. | 7,00 |
| EL.BP-02.64 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - двоен. | бр. | 1,00 |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|-----------------|---|-----------|----------|
| EL.BP-02.66 | Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 2бр. контакти тип "Шуко" - бели; - 1бр. розетка RJ45; - 1бр. TV розетка. | бр. | 1,00 |
| EL.BP-02.67 | Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 3бр. контакти с предпазен щифт - червени; - 2бр. контакти тип "Шуко" - бели; - 2бр. розетки RJ45. | бр. | 1,00 |
| EL.BP-02.71 | Доставка и монтаж на ключ обикновен. | бр. | 2,00 |
| EL.BP-02.72 | Доставка и монтаж на ключ обикновен, IP44. | бр. | 1,00 |
| EL.BP-02.73 | Доставка и монтаж на ключ сериен. | бр. | 3,00 |
| EL.BP-02.74 | Доставка и монтаж на ключ сериен, IP44. | бр. | 4,00 |
| EL.BP-02.76 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен, IP44. | бр. | 2,00 |
| EL.BP-02.78 | Доставка и монтаж на детектор за движение „PIR“ с полезрение 360°. | бр. | 4,00 |
| EL.BP-02.79 | Доставка и монтаж на фотоклетка. | бр. | 1,00 |
| EL.BP-02.80 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л. 2x28W/230V, IP44. | бр. | 10,00 |
| EL.BP-02.81 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л. 2x28W/230V, IP44, с вграден аварийен блок. | бр. | 2,00 |
| EL.BP-02.82 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л. 2x28W/230V, взривозащитено /Ex изпълнение/. | бр. | 1,00 |
| EL.BP-02.83 | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане л.л 4x14W/230V. | бр. | 5,00 |
| EL.BP-02.84 | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане л.л 4x14W/230V, с аварийен блок. | бр. | 4,00 |
| EL.BP-02.85 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л 4x14W/230V. | бр. | 18,00 |
| EL.BP-02.86 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л 4x14W/230V, с аварийен блок. | бр. | 3,00 |
| EL.BP-02.89 | Доставка и монтаж на осветително тяло "Луна" 2x26W/230V. | бр. | 6,00 |
| EL.BP-02.90 | Доставка и монтаж на осветително тяло "Луна" 2x26W/230V, IP44. | бр. | 2,00 |
| EL.BP-02.92 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло л.л. 1x8W/230V с вграден акумулатор за 1ч. и пиктограма за изход. | бр. | 10,00 |
| EL.BP-02.93 | Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки. | бр. | 2 417,00 |
| EL.BF-03 | МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ | | |
| EL.BF-03.01 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито под фасадна облицовка. | м | 11,00 |
| EL.BF-03.02 | Доставка и монтаж на изолационни носачи с височина h=50см за изолиран AlMgSi проводник Ø8, състоящ се от: - бетонна студоустойчива основа 10кг., ø289 мм; - подложка, полипропилен ø295 мм; - изолационна щанга 50 см., ø20 мм; - държач за проводник ø8÷10 мм., "полиамид". | бр. | 12,00 |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|-----------------|---|-----------|-------|
| EL.BF-03.03 | Доставка и монтаж на мълниеприемнен прът Н=3,50м в комплект с диелектрична опора мин. Н=0,50м и стойка за закрепване, състоящ се от: - 3бр. бетонна студоустойчива основа 16кг., Ø289 мм; - подложка, полипропилен Ø295 мм; - триножник; - мълниеприемнен прът Н=3,50м в комплект с диелектрична опора мин. Н=0,50м. | бр. | 1,00 |
| EL.BF-03.04 | Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие с време на изпреварване 60µs, на прът с височина 4м. и радиус на мълниезащита 31м. спрямо покрив и съоръжения на него, и 63м. спрямо площадкови паркинги. | бр. | 1,00 |
| EL.BF-03.06 | Доставка на изолиран AlMgSi проводник Ø8. | м | 23,00 |
| EL.BF-03.07 | Монтаж на изолиран AlMgSi проводник Ø8 на носачи. | м | 12,00 |
| EL.BF-03.09 | Изтегляне на изолиран AlMgSi проводник Ø8 в тр. Ø23. | м | 11,00 |
| EL.BL-04 | СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ | | |
| EL.BL-04.01 | Доставка и монтаж на слаботок RACK, 19" комуникационен шкаф 15U, 600x600мм в комплект с активно и пасивно оборудване (1бр. захранващ панел, 1бр. пач панел 12мод. cat.5е зареден с кийстоун жак, 1бр. вентилаторен модул 2 вент. и термостат, 2бр. аранжиращи панели, 1бр. тава до 15кг., патрон с ключ, 5бр. пач кабели cat.5е (дължина и цвят според аранжиране на място), допълнително оборудване спрямо изисквания на възложител. | бр. | 1,00 |
| EL.BL-04.05 | Доставка, монтаж в комуникационен шкаф и свързване на управляем мрежов комутатор, 16 порта 10/100/1000 Mbps | бр. | 1,00 |
| EL.BL-04.07 | Доставка, монтаж и пуск на аксес поинит безжична компютърна мрежа с възможност за съвместна работа. | бр. | 1,00 |
| EL.BL-04.08 | Доставка и монтаж на розетка RJ45 | бр. | 1,00 |
| EL.BL-04.09 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. | м | 15,00 |
| EL.BL-04.10 | Доставка на кабел FTP cat. 5е. | м | 75,00 |
| EL.BL-04.11 | Полагане на кабел FTP cat. 5е на кабелна скара. | м | 56,00 |
| EL.BL-04.12 | Изтегляне на кабел FTP cat. 5е в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 19,00 |
| EL.BV-05 | ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | | |
| EL.BV-05.01 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. | м | 35,00 |
| EL.BV-05.02 | Доставка на кабел FTP cat. 5е. | м | 20,00 |
| EL.BV-05.03 | Доставка на кабел FTP cat. 5е+2x0.75мм². | м | 94,00 |
| EL.BV-05.04 | Полагане на кабел FTP cat. 5е на кабелна скара. | м | 20,00 |
| EL.BV-05.05 | Полагане на кабел FTP cat. 5е+2x0.75мм² на кабелна скара. | м | 57,00 |
| EL.BV-05.06 | Изтегляне на кабел FTP cat. 5е+2x0.75мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 37,00 |
| EL.BH-06 | ДОМОФОННА ИНСТАЛАЦИЯ | | |
| EL.BH-06.01 | Доставка и монтаж на домофонна инсталация в комплект с домофонна централа, домофонно табло и 2бр. домофонни слушалки. | бр. | 1,00 |
| EL.BH-06.02 | Доставка и монтаж на бутон за освобождаване на електрическа брава. | бр. | 1,00 |
| EL.BH-06.03 | Доставка и монтаж на електрическа брава (задържаш електромагнит). | бр. | 1,00 |
| EL.BH-06.04 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø16 скрито. | м | 12,00 |
| EL.BH-06.05 | Доставка на кабел FTP cat. 5е. | м | 63,00 |
| EL.BH-06.06 | Полагане на кабел FTP cat. 5е на кабелна скара. | м | 50,00 |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|--------------------------|--|-----------|-------|
| EL.BH-06.07 | Изтегляне на кабел FTP cat. 5е в гофрирана трудногорима тр.Ø16. | м | 13,00 |
| EL.BS-07 | СОТ | | |
| EL.BS-07.01 | Доставка, монтаж и програмиране на безжичен паник бутон с обхват 45м. | бр. | 2,00 |
| EL.BS-07.02 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø16 скрито. | м | 12,00 |
| EL.BS-07.03 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. | м | 6,00 |
| EL.BS-07.04 | Доставка на кабел CQR 6x0.22мм ² . | м | 99,00 |
| EL.BS-07.05 | Доставка на кабел СBT3x1.5мм ² . | м | 28,00 |
| EL.BS-07.06 | Полагане на кабел CQR 6x0.22мм ² на кабелна скара. | м | 85,00 |
| EL.BS-07.07 | Полагане на кабел СBT3x1.5мм ² на кабелна скара. | м | 22,00 |
| EL.BS-07.08 | Изтегляне на кабел CQR 6x0.22мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø16. | м | 14,00 |
| EL.BS-07.09 | Изтегляне на кабел СBT3x1.5мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 6,00 |
| EL.BS-07.10 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СBT3x1.5мм ² | бр. | 9,00 |
| EL.BS-07.11 | Изпитване на кабел СBT3x1.5мм ² . | бр. | 14,00 |
| EL.BI-08 | ИНТЕРКОМ СИСТЕМА | | |
| EL.BHS-09 | БОЛНИЧНА СИСТЕМА | | |
| EL.BC-10 | ЧАСОВНИКОВА СИСТЕМА | | |
| EL.BF-11 | ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ | | |
| EL.BT-12 | КОНТРОЛНИ ИЗПИТВАНИЯ | | |
| EL.BT-12.01 | Фактори на работна среда (осветеност); Контрол по параметри на електробезопасност: - импеданс на контура "фаза-защитен проводник" - съпротивление на защитна заземителна уредба; - съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба; - съпротивление на изолацията на контролираните съоръжения; - контрол на допирното напрежение, време на изключване, ток на задействане и съпротивление на предпазно заземяване на защитни прекъсвачи | бр. | 1,00 |
| EL.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ | | |
| EL.S-01 | | | |
| EL.S-02 | | | |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16648 - VRC205 ФСМП – КРИВОДОЛ

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ
ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 167, ГР. КРИВОДОЛ, ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (Вик)

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|--------------------------|---|----------------|-------|
| WS | Вик | | |
| WS.E/External Con | ВЪНШНИ ВРЪЗКИ | | |
| WS.E-01 | СВО | | |
| WS.E-01.01 | Доставка и монтаж на РЕHD тръба Ø32 PN10 вкл. фитинги | м | 6,00 |
| WS.E-01.02 | Доставка и монтаж на водовземна скоба за тръба Ø90/1" | бр. | 1,00 |
| WS.E-01.03 | Доставка и монтаж на ТСК 1" (комплект с шиш и предпазно гърне) | бр. | 1,00 |
| WS.E-01.04 | Направа на бетонов опорен блок 20/20/20 см | бр. | 1,00 |
| WS.E-01.05 | Доставка и полагане на детекторна лента за водопровод | м | 6,00 |
| WS.E-01.06 | Доставка и полагане на сигнална лента за водопровод | м | 6,00 |
| WS.E-01.07 | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 2,00 m и ширина 1,0 m | м ³ | 6,40 |
| WS.E-01.08 | Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m | м ³ | 0,60 |
| WS.E-01.09 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 см и засипване на водопроводна тръба 20 см над темето | м ³ | 1,20 |
| WS.E-01.10 | Доставка и направа на обратен насип с нестандартна баластра и трамбоване на пластове през 0,20 m | м ³ | 5,80 |
| WS.E-01.11 | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km | м ³ | 7,00 |
| WS.E-01.12 | Изпитване и дезинфекция на водопровод | м | 6,00 |
| WS.E-01.13 | Разваляне и възстановяване на пътна настилка | м ² | 1,00 |
| WS.E-01.14 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | м ² | 2,00 |
| WS.E-02 | СКО | | |
| WS.E-03 | ВОДОМЕРНА ШАХТА | | |
| WS.E-03.01 | Доставка и монтаж на водомер за студена вода за $Q_n=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, 3/4" | бр. | 1,00 |
| WS.E-03.02 | Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ø32, вкл. фитинги | м | 3,00 |
| WS.E-03.03 | Доставка и монтаж на мрежест филтър 1" | бр. | 1,00 |
| WS.E-03.04 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø32 | бр. | 1,00 |
| WS.E-03.05 | Доставка и монтаж на обратна клапа Ø32 | бр. | 1,00 |
| WS.E-03.06 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø32 с изпразнител | бр. | 1,00 |
| WS.E-03.07 | Доставка и монтаж на подов сифон Ø110 с долно оттичане | бр. | 1,00 |
| WS.E-03.08 | Доставка и монтаж на PVC тръба Ø110, SN4, вкл. фитинги | м | 2,00 |
| WS.E-03.09 | Направа на дренажно тяло от промита баластра и геотекстил с размери 60/60/60см | бр. | 1,00 |
| WS.E-03.10 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø32 | м | 3,00 |
| WS.E-03.11 | Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø32 включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8 | бр. | 5,00 |
| WS.E-03.12 | Изпитване и дезинфекция на водопровод | м | 3,00 |
| WS.E-03.13 | Доставка и монтаж на топлоизолиран капак от рифелова ламарина с размери 1050/850/3 mm, вкл. две ръкохватки | бр. | 1,00 |
| WS.E-04 | ИЗГРЕБЕН РЕЗЕРВОАР | | |
| WS.E-04.01 | Доставка и монтаж на надстройка над изгребен резервоар състояща се от Ø1000 mm готови бетонни елементи вкл. пръстен, КРШ, нивелиращи сегменти, метални стъпала и чугунов капак Ø600 mm с гивна и клас на натоварване D400 | бр. | 1,00 |
| WS.P/Plot | РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА | | |
| WS.P-01 | ПЛОЩАДКОВ ВОДОПОРОД | | |
| WS.P-01.01 | Битов водопровод | | |
| WS.P-01.01.01 | Доставка и монтаж на РЕHD тръба Ø32 PN10 вкл. фитинги | м | 17,00 |



| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|----------------------|---|----------------|-------|
| WS.P-01.01.03 | Доставка и монтаж на детекторна лента за водопровод | м | 17,00 |
| WS.P-01.01.04 | Доставка и монтаж на сигнална лента за водопровод | м | 17,00 |
| WS.P-01.01.05 | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 2,00 m и ширина 1,0 m | м ³ | 15,50 |
| WS.P-01.01.06 | Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m | м ³ | 0,90 |
| WS.P-01.01.07 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на водопроводна тръба 20 cm над темето | м ³ | 2,60 |
| WS.P-01.01.08 | Доставка и направа на обратен насип с нестандартна баластра и трамбоване на пластове през 0,20 m | м ³ | 13,00 |
| WS.P-01.01.09 | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km | м ³ | 3,00 |
| WS.P-01.01.10 | Изпитване и дезинфекция на водопровод | м | 17,00 |
| WS.P-01.01.11 | Направа на бетонов опорен блок 20/20/20 cm | бр. | 1,00 |
| WS.P-02 | ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ | | |
| WS.P-02.01 | Битова канализация | | |
| WS.P-02.01.02 | Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø160, SN4, вкл. фитинги | м | 2,00 |
| WS.P-02.01.03 | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 2,0 m и ширина 1,0 m | м ³ | 57,00 |
| WS.P-02.01.04 | Направа на ръчен изкоп в земна почва 10 cm | м ³ | 1,00 |
| WS.P-02.01.05 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на канализационна тръба 20 cm над темето | м ³ | 0,50 |
| WS.P-02.01.06 | Доставка и направа на обратен насип с нестандартна баластра и трамбоване на пластове през 0,20 m | м ³ | 1,00 |
| WS.P-02.01.07 | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km | м ³ | 56,00 |
| WS.P-02.01.12 | Изпитване на хоризонтална канализация | м | 2,00 |
| WS.F/ Funding | ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА | | |
| WS.F-01 | ВКОПАН ВОДОПРОВОД | | |
| WS.F-01.01.01 | Доставка и монтаж на PEHD тръба Ø32 PN10 вкл. фитинги | м | 2,50 |
| WS.F-01.01.02 | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 1,00 m и ширина 1,0 m | м ³ | 0,50 |
| WS.F-01.01.03 | Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m | м ³ | 0,10 |
| WS.F-01.01.04 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на водопроводна тръба 20 cm над темето | м ³ | 0,10 |
| WS.F-01.01.05 | Направа на обратен насип с почва и трамбоване на пластове през 0,20 m | м ³ | 0,40 |
| WS.F-01.01.06 | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km | м ³ | 0,10 |
| WS.F-01.01.07 | Изпитване и дезинфекция на водопровод | м | 2,50 |
| WS.F-01.01.08 | Направа на бетонов опорен блок 20/20/20 cm | бр. | 1,00 |
| WS.F-02 | ВКОПАНА КАНАЛИЗАЦИЯ | | |
| WS.F-02.01 | Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø110, SN4, вкл. фитинги | м | 6,00 |
| WS.F-02.02 | Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø160, SN4, вкл. фитинги | м | 26,00 |
| WS.F-02.03 | Изпитване на хоризонтална канализация | м | 32,00 |
| WS.F-02.04 | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 1,00 m и ширина 1,0 m | м ³ | 16,00 |
| WS.F-02.05 | Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m | м ³ | 1,60 |
| WS.F-02.06 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на канализационна тръба 20 cm над темето | м ³ | 6,50 |
| WS.F-02.07 | Направа на обратен насип с почва и трамбоване на пластове през 0,20 m | м ³ | 9,00 |
| WS.F-02.08 | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km | м ³ | 7,00 |
| WS.F-02.10 | Доставка и монтаж на декоративен ревизионен капак за канализационна шахта 75/75 cm | бр. | 1,00 |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|---------------------------|---|-----------|--------|
| WS.B/Building Syst | СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ | | |
| WS.B-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | |
| WS.B-02 | ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ | | |
| WS.B-02.02 | Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø32 вкл. фитинги | м | 9,00 |
| WS.B-02.03 | Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø25 вкл. фитинги | м | 19,00 |
| WS.B-02.04 | Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø20 вкл. фитинги | м | 22,00 |
| WS.B-02.06 | Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø25 вкл. фитинги | м | 19,00 |
| WS.B-02.07 | Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø20 вкл. фитинги | м | 39,00 |
| WS.B-02.10 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø32 | м | 9,00 |
| WS.B-02.11 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø25 | м | 19,00 |
| WS.B-02.12 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø20 | м | 22,00 |
| WS.B-02.14 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за тръба Ø25 | м | 19,00 |
| WS.B-02.15 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за тръба Ø20 | м | 39,00 |
| WS.B-02.17 | Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø32 включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8 | бр. | 4,00 |
| WS.B-02.18 | Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø25 включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8 | бр. | 19,00 |
| WS.B-02.19 | Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø20 включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8 | бр. | 30,00 |
| WS.B-02.21 | Доставка и монтаж на ел.бойлер за хоризонтален монтаж с обем V=100 l, емайлиран, комплект с предпазен клапан, вкл. всички монтажни и скрепителни елементи | бр. | 1,00 |
| WS.B-02.26 | Доставка и монтаж на СК Ø32 | бр. | 1,00 |
| WS.B-02.27 | Доставка и монтаж на СК Ø25 | бр. | 5,00 |
| WS.B-02.28 | Доставка и монтаж на СК Ø20 | бр. | 9,00 |
| WS.B-02.30 | Доставка и монтаж на ОК Ø25 | бр. | 1,00 |
| WS.B-02.31 | Доставка и монтаж на ОК Ø20 | бр. | 1,00 |
| WS.B-02.33 | Доставка и монтаж на миниспирателен кран | бр. | 17,00 |
| WS.B-02.34 | Изпитване и дезинфекция на водопровод | м | 108,00 |
| WS.B-02.35 | Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с работни характеристики Q=0,1 m ³ /h, H=3m | бр. | 1,00 |
| WS.B-03 | КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ | | |
| WS.B-03.01 | Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø110, SN4, вкл. фитинги | м | 11,00 |
| WS.B-03.02 | Доставка и монтаж на PVC Ø50 тръба вкл. фитинги | м | 9,00 |
| WS.B-03.04 | Доставка и монтаж на PVC-UV тръби устойчиви на UV лъчи, Ø75, вкл. фасонни части | м | 9,00 |
| WS.B-03.05 | Доставка и монтаж на PVC-UV тръби устойчиви на UV лъчи, Ø50, вкл. фасонни части | м | 4,00 |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|--------------------------------|--|-----------|------|
| WS.B-03.06 | Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø32, PN16, вкл. фитинги | м | 2,00 |
| WS.B-03.07 | Доставка и монтаж на "S"-сифон Ø32 за конденз, против миризми | бр. | 3,00 |
| WS.B-03.08 | Доставка и монтаж на подов сифон с долно оттичане Ø110 | бр. | 1,00 |
| WS.B-03.10 | Доставка и монтаж на подов сифон със странично оттичане Ø50 | бр. | 3,00 |
| WS.B-03.11 | Доставка и монтаж на балконски сифон Ø50 с долно оттичане | | 1,00 |
| WS.B-03.12 | Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø110 включващ скоба M10, шпилка M10 и анкер M10 | бр. | 9,00 |
| WS.B-03.13 | Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø75 включващ скоба M10, шпилка M10 и анкер M10 | бр. | 9,00 |
| WS.B-03.14 | Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø50 включващ скоба M10, шпилка M10 и анкер M10 | бр. | 6,00 |
| WS.B-03.15 | Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø32 включващ скоба M8, шпилка M8 и анкер M8 | бр. | 5,00 |
| WS.B-03.16 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 9mm за тръба Ø32 | м | 3,00 |
| WS.B-03.17 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка Ø110 | бр. | 3,00 |
| WS.B-03.20 | Доставка и монтаж на воронка със странично оттичане Ø75, вкл. хидроизолационна пола и листоуловител | бр. | 2,00 |
| WS.B-03.23 | Заустване на конденз от външни тела по детайл | бр. | 3,00 |
| WS.SE/ Sanit.Equipm | САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ | | |
| WS.SE-04.01 | Доставка и монтаж на тоалетен умивалник, комплект със сифон и полуботуш, включително монтажен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения | бр. | 2,00 |
| WS.SE-04.02 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за умивалник | бр. | 3,00 |
| WS.SE-04.03 | Доставка и монтаж на кухненска мивка, комплект със сифон, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения | бр. | 1,00 |
| WS.SE-04.04 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка | бр. | 1,00 |
| WS.SE-04.05 | Доставка и монтаж на изливна мивка - единична, комплект със сифон, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения | бр. | 1,00 |
| WS.SE-04.06 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за изливна мивка | бр. | 1,00 |
| WS.SE-04.07 | Доставка и монтаж на душ батерия, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения | бр. | 1,00 |
| WS.SE-04.09 | Доставка и монтаж на клозетно седало за вграден монтаж, комплект със структура за вграждане и тоалетна дъска | бр. | 2,00 |
| WS.SE-04.10 | Доставка и монтаж на клозетно седало за инвалиди за вграден монтаж, комплект със структура за вграждане, странична неподвижна ръкохватка дължина 110cm, подвижна ръкохватка и тоалетна дъска | бр. | 1,00 |
| WS.SE-04.12 | Доставка и монтаж на хигиенен умивалник за инвалиди, комплект със сифон, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения и стойки | бр. | 1,00 |
| WS.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ | | |
| WS.S-01 | Направа на зидана ревизионна шахта със светли размери 80/80 cm с дълбочина до 105cm | бр. | 1,00 |
| WS.S-02 | | | |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16648 - VRC205 ФСМП – КРИВОДОЛ

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ
ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 167, ГР. КРИВОДОЛ, ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ОВиК

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|-----------------------|--|-----------|-------|
| НС | ОВиК | | |
| НС.B/Building Syst | СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ | | |
| НС.B-01 | ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ | | |
| НС.B-01.17 | Доставка и монтаж на Битов вентилатор за санитарни помещения с дебит 90m ³ /h и напор 20Pa, в комплект с възвратна клапа | бр. | 4,00 |
| НС.B-01.19 | Доставка и монтаж на Битов вентилатор за санитарни помещения с дебит 150m ³ /h и напор 40Pa, в комплект с възвратна клапа. | бр. | 1,00 |
| НС.B-01.21 | Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø125 от поцинкована ламарина. | л.м. | 3,00 |
| НС.B-01.22 | Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø100 от поцинкована ламарина. | л.м. | 6,00 |
| НС.B-01.23 | Доставка и монтаж на Коляно <90° Ø100 от поцинкована ламарина. | бр. | 1,00 |
| НС.B-01.26 | Доставка и монтаж на Преход Ø125>Ø100 от поцинкована ламарина. | бр. | 1,00 |
| НС.B-01.29 | Доставка и монтаж на Седлово отклонение Ø125>Ø100 от поцинкована ламарина. | бр. | 1,00 |
| НС.B-01.40 | Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка Ø100 | бр. | 2,00 |
| НС.B-01.41 | Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка Ø125 | бр. | 2,00 |
| НС.B-01.43 | Пуск на вентилационна система | бр. | 5,00 |
| НС.B-01.44 | Пробиване на отвори | бр. | 5,00 |
| НС.B-01.45 | Метална конструкция за укрепване. | т. | 0,050 |
| НС.B-02 | КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ | | |
| НС.B-02.01 | Доставка и монтаж на Инверторна моносплит система за високостенен монтаж, с номинална охладителна мощност Q _{охл.} =3.5kW, номинална отоплителна мощност Q _{от.} =4.0kW, комплект с дистанционно управление, допълнителен тръбен път и комуникационен кабел, виброгасителни тампони, стойки за монтаж, кондензна вана с ел. нагревател. Средно сезонен коефициент на трансформация SEER>3,5. | бр. | 3,00 |
| НС.B-02.04 | Доставка и монтаж на тръбно трасе Cu Ø6.35 и CuØ9.52, с топлоизолация от микропореста гума с дебелина 6mm, комуникационен кабел и вакумиране на системата. | л.м | 15,00 |
| НС.B-02.05 | Допълнително количество хладилен агент | кг. | 0,50 |
| НС.B-02.06 | Пробиване на отвори | бр. | 3,00 |
| НС.B-02.07 | Пуск и проба на система. | бр. | 3,00 |
| НС.B-02.08 | Метална конструкция за укрепване. | т. | 0,10 |
| НС.B-03 | ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ | | |
| НС.B-03.01 | Доставка и монтаж на Електрическа лира с отоплителна мощност Q=500W и клас на защита IP44 | бр. | 1,00 |
| НС.B-03.02 | Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност Q _{от.} =0,5kW | бр. | 1,00 |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|-------------------|--|-----------|------|
| НС.В-03.03 | Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност $Q_{от}=1,0kW$ | бр. | 2,00 |
| НС.В-03.05 | Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с отоплителна мощност $Q_{от}=0,3kW$ | бр. | 2,00 |
| НС.В-03.06 | Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с отоплителна мощност $Q_{от}=0,6kW$ | бр. | 2,00 |
| НС.В-03.15 | Пуск и единични изпитания на отоплителна система. | бр. | 9,00 |
| НС.В-03.17 | Метална конструкция за укрепване. | t. | 0,05 |
| НС.В-04 | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | |
| НС.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ | | |
| НС.S-01 | | | |
| НС.S-02 | | | |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16648 - VRC205 ФСМП – КРИВОДОЛ

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ
ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 167, ГР. КРИВОДОЛ, ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ИНСТАЛАЦИИ МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|---------------------------|--|-----------|-------|
| MG | ТЕХНОЛОГИЯ - ИНСТАЛАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ /ИМГ/ | | |
| MG.B/Building Syst | СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ | | |
| MG.B-01 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТАНЦИЯ ЗА КИСЛОРОД | | |
| MG.B-01.01 | Вентил- редуциращ от 150 bar. на 10 bar | бр | 1,00 |
| MG.B-01.02 | Вентил- редуциращ от 10 bar. на 5 bar | бр | 1,00 |
| MG.B-01.03 | Филтър от металокерамика (работещ при 200 bar. налягане) | бр | 1,00 |
| MG.B-01.04 | Стойка за 3бр. кислородни бутилки, окомплектована с шина за високо налягане 1200 мм. | бр | 1,00 |
| MG.B-02 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИИ | | |
| MG.B-02.01 | Етажно разпределително табло за кислород със сигнализация - ЕРТ-1 - коридор | бр. | 1,00 |
| MG.B-02.03 | Панел сервизен (болничен) единичен (Y-09); захранен с един вид газ-кислород; стенно окачване -1500mm; дози за 3бр.кислород, вградено осветително тяло за локално осветление; 7бр. ел.контакти (3бр.резервирани от UPS); -манипулационна | бр. | 2,00 |
| MG.B-02.04 | Шина двойна от неръждаема стомана за пациентски прибори (Y-01) -за всеки панел | м. | 6,00 |
| MG.B-02.05 | Система за газова терапия състояща се от ротаметър (Y-02), вакуум регулатор и съд за аспирация 2 l | бр. | 2,00 |
| MG.B-02.06 | Наладка на съоръженията | ч | 10,00 |
| MG.B-02.07 | 72-часова проба | бр. | 1,00 |
| MG.B-03 | ВЪТРЕШНА ИНСТАЛАЦИЯ | | |
| MG.B-03.02 | Доставка и монтаж на медна тръба с фитингови присъединителни материали, скрито изпълнение в окачен таван, с диаметър Ø 12 x 1 мм. | м. | 13,75 |
| MG.B-03.03 | Продухване на инсталация | м. | 13,75 |
| MG.B-03.04 | Изпробване на якост | м. | 13,75 |
| MG.B-03.05 | Изпробване на плътност | м. | 13,75 |
| MG.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ | | |
| MG.S-01 | | | |
| MG.S-02 | | | |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16648 - VRC205 ФСМП – КРИВОДОЛ
ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ
ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 167, ГР. КРИВОДОЛ, ОБЩИНА КРИВОДОЛ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|--------------------|---|----------------|-------|
| GD | ГЕОДЕЗИЯ | | |
| GD.E/Earth Works | ЗЕМНИ РАБОТИ | | |
| GD.E-01 | ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХУМУС | | |
| GD.E-01.01 | Изкоп горен пласт земни маси с дълб. до 80 см, с натоварване на камиони и транспортиране на излишъка до 15 км на указаното място | м ³ | 136,0 |
| GD.DW/Destr. Works | ДЕМОНТАЖ / РАЗРУШАВАНЕ НА НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА | | |
| GD.R/Roads | ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА | | |
| GD.R-01 | ИЗКОПИ | | |
| GD.R-01.01 | Изкопи земни маси до достигане ниво под дъно нова настилка, съгласно картограма | м ³ | 31,9 |
| GD.R-01.02 | Натоварване на камиони и транспортиране до 15 км до указаното място излишни земни маси (коэф. на разб. 1,35) | м ³ | 43,1 |
| GD.R-02 | НАСИПИ | | |
| GD.R-02.01 | Доставка и насип на земни маси/трошен камък или друг минерален материал подходящ за строителна основа на настилка съгласно картограма | м ³ | 18,1 |
| GD.R-03 | ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ | | |
| GD.R-03.01 | Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови плочи плочи 40/40/5, съгл. детайл с всички доп. работи | м ² | 35,9 |
| GD.R-03.02 | Доставка и полагане 4см на циментопясъчен р-р 1:3, съгл. детайл с всички доп. работи | м ² | 35,9 |
| GD.R-03.03 | Доставка и полагане на трошен камък фракция d<45 mm с дебелина 20см (E=250MPa, БДС EN 13043:2005), уплътнен на един пласт, съгл. детайл с всички доп. работи | м ³ | 7,2 |
| GD.R-04 | НАСТИЛКИ ЗА ПЪТНА ЧАСТ И ПАРКИНГ | | |
| GD.R-04.01 | Паважна настилка | | |
| GD.R-04.01.01 | Доставка и полагане усилен бетонови павета 20/20/10см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м ² | 256,5 |
| GD.R-04.01.02 | Доставка и полагане на уплътнен фин трошен камък 0/5мм /филц/, с дебелина 4см (E=250MPa, БДС EN 13043:2005), вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м ³ | 10,3 |
| GD.R-04.01.03 | Доставка и полагане на трошен камък (0mm<D<75mm), несортиран, с дебелина 45см (E=250MPa, БДС EN 13043:2005), положен и уплътнен на два пласта, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м ³ | 115,4 |
| GD.R-04.01.04 | Доставка на бетонови стандартни бордюри 18/35/50 см и монтаж върху бетонна основа от B12.5, съгл. детайли, вкл. транспорт | м | 66,7 |
| GD.R-04.01.05 | Доставка градински бордюри 8/16/50 см и монтаж върху бетонна основа от B12.5, съгл. детайл, вкл. транспорт | м | 41,2 |
| GD.R-04.02 | Асфалтова настилка | | |
| GD.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ | | |
| GD.S-01 | | | |
| GD.S-02 | | | |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16648 - VRC205 ФСМП – КРИВОДОЛ

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ
ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 167, ГР. КРИВОДОЛ, ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|-------------------|---|----------------|------|
| ТО | ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО | | |
| ТО.P/ Plot | ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В ПЛОЩАДКАТА | | |
| ТО.P- 01 | Пътни знаци. Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - II-ри типоразмер и табели (Б2 и Д21) - за площадката и скоби за тях, съгласно схемата, включително всички свързани с това разходи | бр. | 2,00 |
| ТО.P- 02 | Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.50м, ф60, съгласно детайл, включително всички свързани с това разходи | бр. | 2,00 |
| ТО.P- 03 | Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с перли за изпълнение на пътна маркировка, включително всички свързани с това разходи | м ² | 2,50 |
| ТО.P- 04 | Доставка и полагане на синя маркировъчна боя с перли за изпълнение на символ, включително всички свързани с това разходи | м ² | 1,00 |
| ТО.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ | | |
| ТО.S-01 | | | |
| ТО.S-02 | | | |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16648 - VRC205 ФСМП – КРИВОДОЛ

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ
ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 167, ГР. КРИВОДОЛ, ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|-------------------------|--|----------------|--------|
| LD | ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ | | |
| LD.P/Plot | РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА | | |
| LD.P-01 | ОЗЕЛЕНЯВАНЕ | | |
| LD.PCT-01.01 | Доставка и засаждане на иглолистни видове | | |
| LD.PCT-01.01.05 | Pinus nigra 180-200cm | бр. | 3,00 |
| LD.PBT-01.02 | Доставка и засаждане на широколистна дървесна растителност с включено укрепване с по 2 броя струговани дървени колове за видовете | | |
| LD.PBT-01.02.02 | Acer platanoides 'Globosum' 200-250cm | бр. | 3,00 |
| LD.PBT-01.02.03 | Acer platanoides 'Royal Red' 250-300cm | бр. | 4,00 |
| LD.PBT-01.02.05 | Fraxinus excelsior 200-250cm | бр. | 4,00 |
| LD.PBT-01.02.11 | Rhus typhina 180-200cm | бр. | 3,00 |
| LD.PBT-01.02.12 | Sorbus aucuparia 200-250cm | бр. | 1,00 |
| LD.PCB-01.03 | Доставка и засаждане на иглолистни храсти | | |
| LD.PCB-01.03.07 | Thuja occidentalis 'Smaragd' 150-160cm | бр. | 10,00 |
| LD.PBB-01.04 | Доставка и засаждане на широколистни храсти | | |
| LD.PG-01.05 | Доставка и засаждане на декоративни треви и почвопокривни растения: | | |
| LD.PQ-01.06 | Доставка и засаждане на жив плет: | | |
| LD.PQ-01.06.01 | Ligustrum ovalifolium 40-50cm | бр. | 545,00 |
| LD.PO-01.07 | Други / Others | | |
| LD.PO-01.07.01 | Доставка и разстилане на повърхностен слой плодородна хумусна почва 20cm с включен коеф. на разбухване (1.3) | м ³ | 142,00 |
| LD.PO-01.07.02 | Затревяване с тревна смеска - с включени всички манипулации до първо косене вкл | м ² | 546,00 |
| LD.PO-01.07.04 | Товарене и извозване на отпадъци до сметище | м ³ | 10,00 |
| LD.S/Specif Work | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ | | |
| LD.S-01 | | | |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16648 - VRC205 ФСМП – КРИВОДОЛ

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ
ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 167, ГР. КРИВОДОЛ, ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|--------------------------|--|-----------|------|
| FS | ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ | | |
| FS.B/Bilding | СГРАДА | | |
| FS.B-01 | Активни средства за пожарогасене | | |
| FS.B-01.01 | Пожарогасител с вода за пожари клас А, 9 литра | бр. | 1,00 |
| FS.B-01.02 | Пожарогасител с въглероден диоксид (CO ₂), 5 килограма | бр. | 1,00 |
| FS.B-02 | Пасивни средства за защита от пожар | | |
| FS.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ | | |
| FS.S-01 | | | |
| FS.S-02 | | | |