



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16754 - SOF301 ФСМП – НОВИ ИСКЪР

ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО  
ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА, С  
ОБЕКТ: ГАРАЖ ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ V, КВ. 198,  
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО ККР 00357.5358.970, ГР. НОВИ  
ИСКЪР, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

#### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

| КОД                   | ОПИСАНИЕ   | ЕД.<br>МЯРКА   | К-ВО   |
|-----------------------|--|----------------|--------|
| AR                    | АРХИТЕКТУРА  |                |        |
| AR.E/External W       | РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА  |                |        |
| AR.E1                 | НАВЕС ЛИНЕЙКИ/ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ  |                |        |
| AR.E1-01              | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ   |                |        |
| AR.E1-01.01           | Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата                             | м <sup>3</sup> | 0,40   |
| AR.E1-02              | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ НАВЕС ЛИНЕЙКИ  |                |        |
| AR.E1-03              | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ   |                |        |
| AR.E1-03.03           | Доставка и направа на стоманобетонни щурцове над отвори с дължина максимум 2 метра с дебелина 25см;  | бр.            | 1,00   |
| AR.E1-03.04           | Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани, вкл. шпакловане и профили за оформяне на външни ъгли.  | м <sup>2</sup> | 85,80  |
| AR.E1-03.05           | Изкърпване на вътрешни мазилки, тавани и стени, вкл. дълбокопроникващ грунд, шпакловане и профили за оформяне на външни ъгли, където се налага   | м <sup>2</sup> | 48,40  |
| AR.E1-03.06           | Двукратно боядисване на стени с латекс за помещения с висока с висока устойчивост на влага, цвят бял , вкл. грундиране.  | м <sup>2</sup> | 134,50 |
| AR.E1-03.08           | Импрегирване на шлайфаната настилка с кристализиращ импрегнатор за уплътняване, водонепропускливост, повишаване устойчивостта срещу механични наранявания на бетоновата повърхност, вкл. грунд за водоустойчиво покритие | м <sup>2</sup> | 48,40  |
| AR.E2                 | КОЗИРКА РАМПА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ  |                |        |
| AR.E2-01              | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ   |                |        |
| AR.E2-02              | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО КОЗИРКА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ   |                |        |
| AR.E2-02.01           | Козирка тип - плосък покрив със стоманобетонна конструкция   |                |        |
| AR.E2-02.02           | Козирка от покривен термопанел   |                |        |
| AR.E2-02.03           | Козирка друг тип   |                |        |
| AR.E3                 | РАМПА И СЪЛБИ - ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ  |                |        |
| AR.E3-01              | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ   |                |        |
| AR.E3-02              | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТОМАНОБЕТОННА РАМПА/СЪЛБИ  |                |        |
| AR.E4                 | ЕКСТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ   |                |        |
| AR.E4-01              | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ   |                |        |
| AR.E4-02              | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПАРАПЕТИ  |                |        |
| AR.EF/Earth W Funding | ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА  |                |        |
| AR.EF-01              | ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПО ФУНДАМЕНТИ И ЦОКЛИ   |                |        |
| AR.EF-02              | ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПОД НАСТИЛКИ КОТА ± 0,00  |                |        |
| AR.R/Rough Con        | ГРУБ СТРОЕЖ - ОСНОВНА СГРАДА   |                |        |
| AR.R-01               | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ЗИДАРИИ   |                |        |



|                          |   |                |        |
|--------------------------|---|----------------|--------|
| AR.R-01.01               | Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата  | м <sup>3</sup> | 51,70  |
| AR.R-01.04               | Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/   | м <sup>3</sup> | 51,70  |
| <b>AR.R-02</b>           | <b>ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ЗИДАРИИ</b>   |                |        |
| AR.R-02.02               | Направа на зидария с дебелина 25 см от керамични блокчета вароциментов разтвор, вкл. направа на (където се налага):<br>- минимално застъпване от двете страни на отвора 25см;<br>- хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/25см;<br>- армировка: 4хN8, стремена Ø6мм през 25см. | м <sup>3</sup> | 15,40  |
| AR.R-02.04               | Доставка и направа на стоманобетонни щурцове над отвори с дължина максимум 2 метра  | бр.            | 5,00   |
| <b>AR.F/ Finishing W</b> | <b>ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ - ОСНОВНА СГРАДА</b>   |                |        |
| <b>AR.FR</b>             | <b>ПОКРИВИ</b>  |                |        |
| <b>AR.FR-01</b>          | <b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>  |                |        |
| AR.FR-01.01              | Демонтаж на ламаринена пола от борд и др. видове обшивки на покрив, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата   | м              | 55,00  |
| AR.FR-01.02              | Демонтаж на ламаринени обшивки и др. видове обшивки на покрив, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата  | м <sup>2</sup> | 20,00  |
| AR.FR-01.04              | Демонтаж на стара хидроизолация, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата  | м <sup>2</sup> | 231,00 |
| AR.FR-01.05              | Изчукване на стара цим. замазка, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата  | м <sup>2</sup> | 231,00 |
| AR.FR-01.07              | Демонтаж на улици и водосточни тръби, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата   | м              | 7,00   |
| AR.FR-01.08              | Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/   | м <sup>3</sup> | 52,00  |
| <b>AR.FR-02</b>          | <b>ПОКРИВИ, БОРДОВЕ И ОБШИВКИ</b>   |                |        |
| <b>AR.FR-02.01</b>       | <b>Плоски покриви със стоманобетонна конструкция</b>  |                |        |
| AR.FR-02.01.01           | Доставка и полагане на пароиоляционна мембрана - битумна, вкл.обръщане по периферията.  | м <sup>2</sup> | 231,00 |
| AR.FR-02.01.02           | Доставка и монтаж на самозалепваща уплътнителна лента м/у пароиоляционна мембрана и основа  | м              | 66,00  |
| AR.FR-02.01.03           | Доставка и полагане на топлоизолация от екструдирани пенополистирол (XPS) 15 см   | м <sup>2</sup> | 231,00 |
| AR.FR-02.01.04           | Доставка и полагане на армиран бетон за наклон 4-12см, вкл. всички съпътстващи операции и армировъчна мрежа.  | м <sup>2</sup> | 231,00 |
| AR.FR-02.01.05           | Доставка и полагане на двупластова битумна хидроизолационна мембрана на газопламъчно залепване, втори пласт хидроизолация с минерална посипка - вкл. битумен грунд, обръщане по борд, самопробивни винтове, направа на заварки с горещ въздух, застъпване и др.                       | м <sup>2</sup> | 330,00 |
| AR.FR-02.01.06           | Направа, доставка и монтаж на шапка от поцинкована, стоманена ламарина с дебелина 0.8мм за оформяне на бордове RAL по спецификация, вкл. всички скрепителни елементи и др.  | м              | 55,00  |



|                    |  |                |        |
|--------------------|--|----------------|--------|
| AR.FR-02.01.07     | Доставка и полагане на топлоизолация XPS 5 см вътрешна страна и върху конструкция на бордовете   | м <sup>2</sup> | 66,00  |
| AR.FR-02.01.08     | Доставка и полагане на топлоизолация XPS 10 см външна страна на конструкция на бордовете   | м <sup>2</sup> | 55,00  |
| AR.FR-02.01.10     | Доставка и монтаж на улущи, вкл. всички скрепителни елементи   | м              | 7,70   |
| AR.FR-02.01.11     | Доставка и направа на ламаринени обшивки от поцинкована ламарина 0,5мм около комини, вкл. всички скрепителни елементи  | м <sup>2</sup> | 20,00  |
| AR.FR-02.01.12     | Доставка и направа на ламаринени шапки за комини.  | м <sup>2</sup> | 2,00   |
| <b>AR.FR-02.02</b> | <b>Покриви с дървена покривна конструкция</b>  |                |        |
| <b>AR.FF</b>       | <b>ФАСАДИ</b>  |                |        |
| <b>AR.FF-01</b>    | <b>РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ФАСАДА</b>  |                |        |
| AR.FF-01.01        | Очукване на стара компрометирана мазилка по фасади преди полагане на нова топлоизолация, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата.    | м <sup>2</sup> | 22,00  |
| AR.FF-01.02        | Частично премахване на подкожувана мазилка, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата.   | м <sup>2</sup> | 137,50 |
| AR.FF-01.03        | Демонтаж на изолации по фасади, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата.   | м <sup>2</sup> | 79,20  |
| AR.FF-01.05        | Демонтаж екстериорни прозорци, витрини, врати, первази и окомплектовки, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата.                     | бр.            | 9,00   |
| AR.FF-01.08        | Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/  | м <sup>3</sup> | 6,00   |
| <b>AR.FF-02</b>    | <b>Фасадна система с финиш мазилка</b>   |                |        |
| AR.FF-02.01        | Полагане на XPS топлоизолация с дебелина 8см по цокъл, включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи.  | м <sup>2</sup> | 22,00  |
| AR.FF-02.02        | Доставка и полагане на интегрирана топлоизолационна система с EPS 10 см:<br>- включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи.   | м <sup>2</sup> | 143,00 |
| AR.FF-02.03        | Доставка и полагане на интегрирана топлоизолационна система с EPS 2см - обръщане около прозорци и врати;<br>- включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи, ръбохранителни ланси. | м              | 104,00 |
| AR.FF-02.04        | Доставка и полагане на фасадна силиконова мазилка в цвят по одобрена мостра, вкл. грундиране на основата   | м <sup>2</sup> | 165,00 |
| AR.FF-02.05        | Доставка и полагане на фасадна мозаечна мазилка в цвят по одобрена мостра по цокъл, вкл. грундиране на основата  | м <sup>2</sup> | 24,20  |
| AR.FF-02.06        | Преходна цокълна окомплектовка с водокап от поцинкована стоманена ламарина с дебелина 0,8мм, вкл. всички укрепващи и др. елементи  | м              | 55,00  |
| <b>AR.FF-03</b>    | <b>Фасадна система с финиш каменни плочи</b>   |                |        |
| <b>AR.FF-04</b>    | <b>Фасадна система с финиш метални, алуминиеви плоскости</b>   |                |        |
| <b>AR.FF-05</b>    | <b>Екстериорни прозорци, витрини, первази, окомплектовки и слънцезащитни елементи</b>  |                |        |



|                    |   |              |        |
|--------------------|---|--------------|--------|
| AR.FF-05.01        | Доставка и монтаж на фасадни прозорци с PVC профил - пет камерен, цвят бял; отваряеми крила - съгласно спецификация; двоен стъклопакет 4-16-4 мм , К-стъкло, коефициент на топлопреминаване на цялото изделие $U_g = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ , включително обков, окомплектовки и полагане на пароизоляционна и хидроизоляционна лента около отвора. | $\text{m}^2$ | 20,00  |
| AR.FF-05.02        | Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази ширина 20 см, $d=0.5\text{mm}$ , цвят бял, с водооткапващ профил, UV устойчивост, включително всички необходими елементи за монтажа.   | м            | 15,40  |
| AR.FF-05.03        | Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази ширина 15 см, $d=20\text{mm}$ , цвят бял, включително всички необходими елементи за монтажа.  | м            | 15,40  |
| AR.FF-05.04        | Доставка и монтаж на вътрешни слънцезащитни хоризонтални щори от алуминиеви ламели с ширина 25 мм, с цвят бял, ръчно управление /шокова зала, реанимация, Зала за диагн. уточняване и наблюдение до 24 ч., зала за спешно лечение, зала за наблюдение и манипулационна/   | $\text{m}^2$ | 5,30   |
| <b>AR.FW</b>       | <b>СТЕНИ</b>  |              |        |
| <b>AR.FW-01</b>    | <b>РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ СТЕНИ</b>   |              |        |
| AR.FW-01.03        | Сваляне на стара вътрешна мазилка, вкл.:<br>- платформи за работа на височина;<br>- почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка;  | $\text{m}^2$ | 169,40 |
| AR.FW-01.04        | Частично премахване/очукване/ на подкожухена мазилка, вкл.:<br>- доставка, м-ж и укрепване на платформи за работа на височина;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка;<br>- почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа.  | $\text{m}^2$ | 51,70  |
| AR.FW-01.05        | Разваляне на стенна облицовка от плочки на лепило, вкл.<br>- платформи за работа на височина;<br>- почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка;   | $\text{m}^2$ | 33,00  |
| AR.FW-01.06        | Стъргане/сваляне на стара компроментирана боя (латексова, постна, блажна и др.) по стени, вкл.:<br>- платформи за работа на височина;<br>- почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка;   | $\text{m}^2$ | 44,70  |
| AR.FW-01.07        | Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/   | $\text{m}^3$ | 7,29   |
| <b>AR.FW-02</b>    | <b>СУХИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ</b>  |              |        |
| <b>AR.FW-02.01</b> | <b>Изпълнение на интериорни стени от гипсокартон</b>  |              |        |



|                    |   |                |        |
|--------------------|---|----------------|--------|
| AR.FW-02.01.01     | Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 15см, вкл.:<br>- единична конструкция от метални профили 10см -до конст. плоча<br>- GKB 2x1,25cm от едната страна;<br>- GKB 2x1,25cm от другата страна;<br>- вкл. пълнеж от минерална вата;<br>- вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори.   | м <sup>2</sup> | 114,00 |
| AR.FW-02.01.03     | Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 15см - единична конструкция от метални профили 10см -до конст. плоча<br>- GKB 2x1,25cm от едната страна;<br>- GKB 2x1,25cm от другата страна;<br>- пълнеж с минерална вата;<br>- вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори.<br>-усилиена к-я за монтаж на мивки/тоалетни (при необходимост).          | м <sup>2</sup> | 15,40  |
| AR.FW-02.01.05     | Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 15см, вкл.:<br>- единична конструкция от метални профили 10см -до конст. плоча<br>- GKB 2x1,25cm от едната страна;<br>- GKB 2x1,25cm от другата страна;<br>- пълнеж с минерална вата<br>- вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори.<br>-усилиена к-я за монтаж на мивки/тоалетни (при необходимост). | м <sup>2</sup> | 46,20  |
| <b>AR.FW-02.02</b> | <b>Изпълнение на предстенни обшивки</b>   |                |        |
| AR.FW-02.02.01     | Направа на предстенни обшивки от влагоустойчив гипсокартон на конструкция Шахови обшивки / Инсталационни куфари, вкл.:<br>- единична конструкция от метални профили 5 см;<br>- GKB 2x1,25cm;<br>- вкл.стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка,ръбохранители, уплътнителна лента, вкл.обръщане около отвори с капаци.  | м <sup>2</sup> | 12,10  |
| AR.FW-02.02.07     | Доставка и монтаж на ревизионни капаци мин размери 30x30, вкл.:<br>- всички аксесоари,<br>- рамки;  | бр.            | 3,00   |
| AR.FW-02.02.08     | Замонолитване около отвори за преминаване на ВК, ОВК и ЕЛ инсталации през стени   | бр.            | 3,00   |
| <b>AR.FW-02.03</b> | <b>Прегради от HPL</b>  |                |        |
| AR.FW-02.03.01     | Доставка и мионтаж на преградни стени и врати за санитарни помещения от водоустойчиви компактни HPL-плоскости 10мм, алуминиева конструкция и обков от неръждаема стомана. Врата 80cm с дръжка и WC резе за заключване с индикатор. Обработка на кантовете – чрез фрезозване. Обща височина на преградите Н=200cm. Стандартни цветове – по спецификация  | м <sup>2</sup> | 3,30   |
| <b>AR.FW-03</b>    | <b>ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ</b>   |                |        |
| <b>AR.FW-03.01</b> | <b>Вътрешни мазилки и шпакловане</b>  |                |        |



|                    |   |                |        |
|--------------------|---|----------------|--------|
| AR.FW-03.01.01     | Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по стени, вкл.:<br>- шпакловане с шпакловка на варова основа;<br>- профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители<br>- платформи за работа на височина;  | м <sup>2</sup> | 140,00 |
| AR.FW-03.01.02     | Полагане на вътрешна гипсова мазилка по стени, вкл.:<br>- шпакловане с шпакловка на гипсова основа;<br>- профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители<br>- платформи за работа на височина;   | м <sup>2</sup> | 266,20 |
| AR.FW-03.01.04     | Шпакловане на гладки мазилки с гипсово лепило по съществуващи стари мазилки, вкл.<br>- профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители<br>- платформи за работа на височина;   | м <sup>2</sup> | 220,00 |
| <b>AR.FW-03.02</b> | <b>Боядисване</b>   |                |        |
| AR.FW-03.02.01     | Двукратно боядисване на стени с винилов антибактериален латекс, вкл. грундиране и платформи за работа на височина(при необходимост); Цвят по спецификация /зала за наблюдение, манипулационна, коридори и фойайета/   | м <sup>2</sup> | 116,60 |
| AR.FW-03.02.02     | Двукратно боядисване на стени с латекс, вкл.грундиране и платформи за работа на височина (при необходимост). Цвят по Спецификация   | м <sup>2</sup> | 323,40 |
| AR.FW-03.02.03     | Двукратно боядисване на стени с латекс за помещения с висока устойчивост на влага, цвят бял , вкл. грундиране и платформи за работа на височина (при необходимост). В санитарни помещения.  | м <sup>2</sup> | 66,00  |
| <b>AR.FW-03.03</b> | <b>Облицовки с плочки</b>   |                |        |
| AR.FW-03.03.01     | Доставка и направа на облицовка от гланцирани керамични плочки с размер 30/60 /1-во качество/.В санитарни помещения. Вкл.:<br>- лепило;<br>- фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на плочките.   | м <sup>2</sup> | 97,40  |
| AR.FW-03.03.02     | Доставка и направа на облицовка от гланцирани керамични плочки зад мивки в лекарски кабинети до височина 150см и над шкафове с вградени умивалници - 60см. Размер 30/60 /1-во качество/Включително фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на плочките. | м <sup>2</sup> | 6,00   |
| AR.FW-03.03.03     | Доставка и монтаж на ъглови лисни за гланцирани керамични плочки по стени, вкл. монтаж на силикон и скрепителни елементи (за вътр. и външни ъгли)   | м              | 71,50  |
| <b>AR.FW-03.04</b> | <b>PVC покритие за стена</b>  |                |        |
| <b>AR.FW-03.05</b> | <b>Други облицовки, протектори</b>  |                |        |
| AR.FW-03.05.01     | Доставка и монтаж на ламинирани ПДЧ плоскости/протектори по стени с мин. дебелина 8мм и с ширина 30см. Устойчиви на влага, надраскване и химикали, с висока здравина и антибактериалност. Вкл.:<br>- лепило;<br>- PVC кант;<br>- крепежни елементи и др.  | м <sup>2</sup> | 17,60  |
| <b>AR.FC</b>       | <b>ТАВАНИ</b>   |                |        |
| <b>AR.FC-01</b>    | <b>РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ</b>   |                |        |
| AR.FC-01.01        | Разрушаване на окачени тавани,вкл.:<br>- платформи за работа на височина;<br>- почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка  | м <sup>2</sup> | 39,10  |



|                    |   |                |       |
|--------------------|---|----------------|-------|
| AR.FC-01.02        | Сваляне на стара вътрешна мазилка, вкл.<br>- платформи за работа на височина;<br>- почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка                      | м <sup>2</sup> | 97,90 |
| AR.FC-01.03        | Частично премахване/очукване/ на подкожжухена мазилка, вкл.:<br>- платформи за работа на височина;<br>- почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка | м <sup>2</sup> | 81,00 |
| AR.FC-01.05        | Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/   | м <sup>3</sup> | 10,50 |
| <b>AR.FC-02</b>    | <b>РАСТЕРНИ ОКАЧЕНИ ТАВАНИ</b>  |                |       |
| AR.FC-02.01        | Доставка и монтаж на растерен окачен таван с минераловатни плочи 60/60см на видима конструкция, вкл. скрепителни елементи;  | м <sup>2</sup> | 77,00 |
| AR.FC-02.02        | Доставка и монтаж на растерен окачен таван с влагоустойчиви минераловатни плочи 60/60см на видима конструкция, вкл. скрепителни елементи;   | м <sup>2</sup> | 4,00  |
| <b>AR.FC-03</b>    | <b>ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ</b>  |                |       |
| <b>AR.FC-03.01</b> | <b>Мазилки и шпакловане</b>   |                |       |
| AR.FC-03.01.01     | Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по тавани, вкл. шпакловане и платформи за работа на височина;  | м <sup>2</sup> | 15,40 |
| AR.FC-03.01.02     | Полагане на вътрешна гипсова мазилка по тавани, вкл. шпакловане и платформи за работа на височина;  | м <sup>2</sup> | 82,50 |
| AR.FC-03.01.03     | Подготовка /обезпрашаване, измиване/ на тавани преди полагане на грунд, вкл. платформи за работа на височина;   | м <sup>2</sup> | 97,90 |
| AR.FC-03.01.04     | Шпакловане на гладки мазилки с гипсово лепило по съществуващи стари мазилки, вкл. платформи за работа на височина;  | м <sup>2</sup> | 81,00 |
| <b>AR.FC-04.02</b> | <b>Боядисване</b>   |                |       |
| AR.FC-04.02.01     | Двукратно боядисване на тавани с латекс за помещения с висока устойчивост на влага, цвят бял, вкл. грундиране и платформи за работа на височина;  | м <sup>2</sup> | 15,40 |
| AR.FC-04.02.02     | Двукратно боядисване на тавани с латекс цвят бял, включително грундиране и платформи за работа на височина;   | м <sup>2</sup> | 82,50 |
| <b>AR.FF</b>       | <b>ПОДОВЕ</b>   |                |       |
| <b>AR.FF-01</b>    | <b>РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПОДОВЕ</b>   |                |       |
| AR.FF-01.01        | Разрушаване/демонтаж/ на подови настилки от гранитогрес, керамични плочки и др., вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата                     | м <sup>2</sup> | 46,20 |
| AR.FF-01.03        | Очукване/демонтаж/ и разрушаване на мозайка до 4 см, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата   | м <sup>2</sup> | 27,50 |
| AR.FF-01.04        | Къртене на бетонови настилки в сграда до 10 см, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата  | м <sup>2</sup> | 10,00 |
| AR.FF-01.05        | Къртене на циментова замазка, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата  | м <sup>2</sup> | 46,20 |





|                    |   |                |        |
|--------------------|---|----------------|--------|
| AR.FF-01.08        | Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/   | м <sup>3</sup> | 5,33   |
| <b>AR.FF-02</b>    | <b>ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОДОВЕ</b>  |                |        |
| AR.FF-02.01        | Доставка и направа на двуслойна обмазъчна хидроизолация, вкл. хидроизолационна лента. Полагане по замазка в мокри помещения със задигане 50 см по стените в тоалетните и 200 см по стените в баните, вкл.<br>- хидроизолационна лента за оформяне на ъгли и фуги;<br>- хидроизолационни маншони около тръби, сифони и др.;  | м <sup>2</sup> | 29,70  |
| <b>AR.FF-03</b>    | <b>ЗАМАЗКИ</b>  |                |        |
| AR.FF-03.02        | Доставка и направа на неармирана циментова замазка със мин. дебелина 2 см, вкл. доставка и полагане на бетонконтакт; Изискване: готовата повърхност да бъде равна, без пукнатини.   | м <sup>2</sup> | 160,60 |
| AR.FF-03.03        | Доставка и полагане на изравнителна саморазливна замазка до 3 мм. Изпълнява се под PVC настилка.  | м <sup>2</sup> | 123,20 |
| <b>AR.FF-04</b>    | <b>ПОДОВИ НАСТИЛКИ</b>  |                |        |
| <b>AR.FF-04.01</b> | <b>Подови настилки от гранитогрес, керамични плочки/естествени камъни (мокри помещения и складове)</b>  |                |        |
| AR.FF-04.01        | Доставка и монтаж на гранитогрес плочи, вкл. :<br>- грундиране на основата;<br>- лепило;<br>- фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен - fuga от 2мм;<br>- еластични и температурни фуги;<br>Изисквания към плочите гранитогрес:<br>- квадратни с мин. размери 30/30 см, 1-во качество;<br>- минимална дебелина 8мм;<br>- устойчивост против плъзгане клас R10;<br>- с еднакъв състав в дълбочина. | м <sup>2</sup> | 31,90  |
| AR.FF-04.02        | Доставка и монтаж на подов перваз от гранитогрес с височина 8см;<br>Включително фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на гранитогреса.  | м              | 13,20  |
| <b>AR.FF-04.02</b> | <b>Мозаечна подова настилка</b>   |                |        |
| <b>AR.FF-04.03</b> | <b>Подови настилки от естествен камък/ мраморни плочи и др.</b>   |                |        |
| <b>AR.FF-04.03</b> | <b>PVC настилки</b>   |                |        |





|                    |  |                |        |
|--------------------|--|----------------|--------|
| AR.FF-04.03.01     | <p>Доставка и монтаж на хетерогенна винилова (PVC) настилка с мин. дебелина 2.0 мм. вкл.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- почистване и обезпращаване на основата</li> <li>- грундиране на основа;</li> <li>- лепило;</li> <li>- безфугово полагане с вкл. направа на заварки със съответния по вид и цвят заваръчен шнур.</li> </ul> <p>Технически параметри:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- състав на настилка - частици от минерални кристали поставени в дълбочина с обща дебелина 2.0 мм.</li> <li>- износостойчивия слой с дебелина мин. 1,0 мм;</li> <li>- тегло 2 500 гр./м<sup>2</sup>;</li> <li>- горния и долния слой на настилка да са подсилени с армираща решетка (мрежа) помежду им от фибростъкло за устойчивост на натоварвания.</li> <li>- фабрично положено покритие на износващия слой за висока издръжливост (тежки зони на движение);</li> <li>- фабрично положено покритие на износващия слой против проникване на петна;</li> <li>- износостойчивост клас 34-43;</li> <li>- фабрично обработване на износващия слой за пълна антибактериалност и хигиена на повърхността;</li> <li>- пожароустойчивост с клас на трудногоримост Bfl - s1;</li> <li>- антистатичност;</li> <li>- устойчивост против плъзгане клас R10;</li> <li>- произведена в завод на територията на Европейски Съюз.</li> </ul> | м <sup>2</sup> | 123,20 |
| AR.FF-04.03.02     | <p>Доставка и монтаж на холкер от хетерогенно винилово (PVC) покритие с мин. дебелина 2.0 мм и височина 10 см. от кп., вкл. ъглова подложка и завършващ кант.</p> <p>Технически параметри: идентични с хетерогенна винилова (PVC) настилка.</p> <p>Да се прилагат системни решения</p>   | м'             | 121,00 |
| <b>AR.FF-05</b>    | <b>ДРУГИ</b>   |                |        |
| <b>AR.FF-05.01</b> | <b>БУФЕРИ, СТОПЕРИ, ПРОТЕКТОРИ</b>   |                |        |
| AR.FF-05.01.01     | Доставка и монтаж на стопери за врати от неръждаема стомана и твърд каучук.  | бр.            | 15,00  |
| <b>AR.FF-05.02</b> | <b>ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ И ПРОФИЛИ</b>  |                |        |
| <b>AR.FF-05.03</b> | <b>ИНТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ/ РЪКОХВАТКИ</b>   |                |        |
| AR.FF-05.03.01     | Доставка и монтаж на стенна алуминиева ръкохватка Ф50 на височина 95 см от кп за монтаж върху ПДЧ протектор, с вкл.:<br>- всички монтажни, крепежни елементи и др.   | м'             | 6,60   |
| <b>AR.FD</b>       | <b>ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ</b>  |                |        |
| <b>AR.FD-01</b>    | <b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ИНТЕРИОРНИ / ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ</b>  |                |        |
| AR.FD-01.01        | <p>Демонтаж на врати, витрини, каси и первази, вкл.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата;</li> <li>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка;</li> </ul>   | бр.            | 12,00  |
| AR.FD-01.02        | Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/  | м <sup>3</sup> | 1,00   |
| <b>AR.FD-02</b>    | <b>АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ</b>  |                |        |
| <b>AR.FD-02.01</b> | <b>ЕКСТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ</b>  |                |        |
| <b>AR.FD-02.02</b> | <b>ИНТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ</b>   |                |        |



|                    |   |                |       |
|--------------------|---|----------------|-------|
| AR.FD-02.02.01     | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата ( <b>Тип DA</b> по архитектурна спецификация) с размери 80/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.   | м <sup>2</sup> | 1,70  |
| AR.FD-02.02.02     | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата ( <b>Тип DA</b> по архитектурна спецификация) с размери 90/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.   | м <sup>2</sup> | 13,30 |
| AR.FD-02.02.03     | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата ( <b>Тип DA</b> по архитектурна спецификация) с размери 100/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.  | м <sup>2</sup> | 6,30  |
| AR.FD-02.02.04     | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата ( <b>Тип DA</b> по архитектурна спецификация) с размери 110/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.  | м <sup>2</sup> | 2,30  |
| AR.FD-02.02.12     | Доставка и монтаж на интериорна двукрила алуминиева врата с летящи крила ( <b>Тип DF</b> по архитектурна спецификация) с размери 140/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.  | м <sup>2</sup> | 3,00  |
| <b>AR.FD-02.03</b> | <b>МЕТАЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ</b>   |                |       |
| AR.FD-02.03.03     | Доставка и монтаж на противопожарна еднокрила метална врата ( <b>Тип DV</b> по архитектурна спецификация) с размери 80(90/100/110)/210 .<br>- плътно крило;<br>- стоманена каса - обхватна;<br>- цвят на крилото и касата RAL 9016;<br>- огнеустойчивост EI 90;<br>- механизъм за самозатваряне, клас "С3";<br>- включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финашна обработка и декоративни елементи. | м <sup>2</sup> | 2,10  |
| <b>AR.FD-03</b>    | <b>МЕТАЛНИ ВРАТИ</b>  |                |       |
| AR.FD-03.02        | Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила метална врата с надстройка ( <b>Тип DG</b> по архитектурна спецификация) с размери 100/210+50(х). Метална врата прахово боядисана по RAL 9016 с надстройка двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финашна обработка.  | м <sup>2</sup> | 7,80  |
| <b>AR.FD-04</b>    | <b>СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ</b>   |                |       |
| <b>AR.FD-04.01</b> | <b>ЕКСТЕРИОРНИ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ</b>   |                |       |



|                    |  |                |       |
|--------------------|--|----------------|-------|
| AR.FD-04.01.04     | Доставка и монтаж на екстериорна витрина с вградена двукрила врата 140/210 (Тип ED по архитектурна спецификация).<br>Алуминиев профил с прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част двоен стъклопакет.<br>вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финална обработка | м <sup>2</sup> | 6,30  |
| AR.FD-04.02        | <b>ИНТЕРИОРНИ СЪГЛЕНИ ВИТРИНИ</b>  |                |       |
| AR.FD-04.02.06     | Доставка и монтаж на интериорна витрина с вградена двукрила врата 140/210 (Тип ID по архитектурна спецификация).<br>Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена единично стъкло.<br>вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финална обработка       | м <sup>2</sup> | 6,30  |
| AR.O/Other works   | <b>ДРУГИ</b>   |                |       |
| AR.O-01            | <b>ПАРАПЕТИ В ИНТЕРИОРА</b>  |                |       |
| AR.O-01.01         | Разрушителни и демонтажни работи   |                |       |
| AR.O-01.02         | Довършителни работи по парпети   |                |       |
| AR.O-02            | <b>ВЕЛОСИПЕДНИ СТОЙКИ</b>  |                |       |
| AR.O-02.01         | Доставка и монтаж на външни велосипедни стойки от неръждаема стомана за две места за велосипедно паркиране.,<br>вкл. всички монтажни, крепежни елементи и др.  | бр.            | 1,00  |
| AR.O-03            | <b>ПРОЗОРЕЧНА РЕШЕТКА</b>  |                |       |
| AR.O-03.01         | Доставка и монтаж на интериорна отваряема двукрила решетка в цвят RAL 9016 - метална рамка с мрежа от поцинковани заварени телове (мин. Ф3,5мм) с PVC покритие, вкл. заключване, всички монтажни, крепежни елементи и др.<br>/Консултативен кабинет/Мениджмънт на психиатрични случаи/.  | м <sup>2</sup> | 1,00  |
| AR.L/Lifts         | <b>АСАНСЬОРИ И ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ</b>  |                |       |
| AR.L-01            | <b>ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И РАМПИ</b>  |                |       |
| AR.L-02            | <b>АСАНСЬОРИ</b>   |                |       |
| AR.S/Sanitary      | <b>САНИТАРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ</b>   |                |       |
| AR.S-01            | Доставка и монтаж на сешоар за ръце с фотоклетка, с вкл. крепежни елементи   | бр.            | 2,00  |
| AR.S-02            | Доставка и монтаж на огледала над мивка 50/70, с вкл. крепежни елементи  | бр.            | 2,00  |
| AR.S-05            | Доставка и монтаж на държач тоалетна хартия, с вкл. крепежни елементи  | бр.            | 3,00  |
| ES/External Spaces | <b>БЛАГОУСТРОЙСТВО ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА</b>   |                |       |
| ES1                | <b>ДЕМОНТАЖ / РАЗРУШАВАНЕ НА НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА</b>   |                |       |
| ES1-01.03          | Разбиване на съществуваща армирана бетонова настилка с къртач, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата   | м <sup>2</sup> | 22,00 |
| ES1-01.04          | Разрушаване/разкъсване на съществуваща тротоарна настилка /плочи, паваж и др./, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата  | м <sup>2</sup> | 22,00 |
| ES1-01.05          | Изваждане на съществуващ бордюру, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата  | м              | 20,90 |
| ES1-01.09          | Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/  | м <sup>3</sup> | 2,00  |
| AS2                | <b>ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА</b>  |                |       |
| ES2-01             | <b>Насипи</b>  |                |       |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

|                          |  |                |       |
|--------------------------|--|----------------|-------|
| <b>ES2-02</b>            | <b>Бетонна паважна настилка за тежко движение</b>  |                |       |
| <b>ES2-03</b>            | <b>Асфалтова настилка</b>  |                |       |
| <b>ES2-04</b>            | <b>Пешеходна настилка</b>  |                |       |
| ES2-04.01                | Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови плочи 40/40/5, съгл. детайл с всички доп. работи   | м <sup>2</sup> | 33,00 |
| ES2-04.02                | Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор 1:3 с дебелина 3см, съгл. детайл с всички доп. работи  | м <sup>2</sup> | 33,00 |
| ES2-04.03                | Доставка и полагане на трошен камък фракция (0мм<D<45мм)mm с дебелина мин. 20см (E=250MPa, БДС EN 13043:2005), уплътнен на един пласт, съгл. детайл с всички доп. работи   | м <sup>3</sup> | 7,00  |
| <b>ES2-05</b>            | <b>Елементи към настилка</b>   |                |       |
| ES2-05.02                | Доставка на бетонови стандартни бордюри 18/35/50 см и монтаж върху бетонна основа от В12,5, съгл. детайли, вкл. транспорт  | м              | 28,60 |
| <b>ES2-06</b>            | <b>Други</b>   |                |       |
| ES2-06.02                | Доставка и монтаж на пътен рефлектиращ пътен знак Д21 "Инвалид" в съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 и 109 от 2004 г.), вкл.:<br>- скоби, съгласно схемата пътен знак;<br>- стълб за пътен знак с h=3.50м, ф60 | бр.            | 1,00  |
| ES2-06.03                | Доставка на бяла маркировъчна боя с перли за изпълнение на пътна маркировка  | м <sup>2</sup> | 1,60  |
| ES2-06.04                | Доставка на синя маркировъчна боя с перли за изпълнение на символ  | м <sup>2</sup> | 1,00  |
| <b>AR.S/Specif Works</b> | <b>СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ</b>   |                |       |
|                          | Стоманени козирки над вход   |                |       |
| AR.S-01                  | Доставка и монтаж на хидрофобен шперплат върху стоманена подконструкция и по вътрешни стени на борд, минимална дебелина 21мм   | м2             | 5,00  |
| AR.S-02                  | Доставка и полагане на двупластова, самозалепваща битумна хидроизолационна мембрана, втори пласт хидроизолация - с минерална посипка, вкл. битумен грунд, обръщане по борд, самопробивни винтове, застъпване и др.   | м2             | 8,00  |
| AR.S-03                  | Доставка и монтаж на аквапанел под стоманена подконструкция и по външни стени на борд  | м2             | 10,00 |
| AR.S-04                  | Доставка и полагане на фасадна силиконова мазилка в цвят по одобрена мостра, вкл. грундиране на основата по таван на козирка и външни стени на борд  | м2             | 5,00  |
| AR.S-05                  | Направа, доставка и монтаж на окомплектовка от поцинкована, стоманена ламарина с дебелина 0.8мм за оформяне на бордове RAL по спецификация   | м              | 7,00  |
| AR.S-06                  | Доставка и монтаж на барбакан, включително водосточни тръби и казанчета и всички допълнителни крепежни елементи  | бр.            | 1,00  |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16754 - SOF301 ФСМП – НОВИ ИСКЪР

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА, С ГАРАЖ ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ V, КВ. 198, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 00357.5358.970, ГР. НОВИ ИСКЪР, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

| КОД                    | ОПИСАНИЕ   | ЕД.<br>МЯРКА   | К-ВО  |
|------------------------|--|----------------|-------|
| <b>ST</b>              | <b>КОНСТРУКЦИИ</b>   |                |       |
| <b>ST.E/External W</b> | <b>РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА</b>   |                |       |
| <b>ST.EW</b>           | <b>ВОДОМЕРНА ШАХТА</b>   |                |       |
| <b>ST.EW-01</b>        | <b>ИЗКОПИ (вкл. извозване)</b>   |                |       |
| <b>ST.EW-02</b>        | <b>НАСИПИ</b>  |                |       |
| <b>ST.EW-03</b>        | <b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>  |                |       |
| <b>ST.EW-04</b>        | <b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>   |                |       |
| <b>ST.EW-04</b>        | <b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>  |                |       |
| <b>SR.EG</b>           | <b>ФУНДАМЕНТ ЗА ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР</b>  |                |       |
| <b>ST.EF-01</b>        | <b>ИЗКОПИ (вкл. извозване)</b>   |                |       |
| ST.EF-01.01            | Изпълнение на машинен изкоп  | м <sup>3</sup> | 4,00  |
| ST.EF-01.02            | Изпълнение на ръчен изкоп  | м <sup>3</sup> | 0,50  |
| ST.EF-01.03            | Натоварване и извозване на земни маси (коэф. на разб. 1,35)  | м <sup>3</sup> | 2,00  |
| <b>ST.EF-02</b>        | <b>НАСИПИ</b>  |                |       |
| ST.EF-02.01            | Доставка и изпълнение на обратен насип от несвързана почва   | м <sup>3</sup> | 2,00  |
| ST.EF-02.02            | Доставка и изпълнение на обратен насип от трошен камък под стоманобетонна настилка с дебелина 30 см на пластове по 15 см; Ev2=80MPa; Ev2/Ev1>2,2 | м <sup>3</sup> | 1,00  |
| <b>SR.EG-01</b>        | <b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>  |                |       |
| SR.EG-01.01            | Кофраж за плоча  | м <sup>2</sup> | 3,00  |
| <b>SR.EG-02</b>        | <b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>   |                |       |
| SR.EG-02.01            | Армировъчна стомана B500b на kota(+6.50)   | кг             | 70,00 |
| <b>SR.EG-03</b>        | <b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>  |                |       |
| SR.EG-03.01            | Армиран бетон за плоча C20/25  | м <sup>3</sup> | 1,00  |
| SR.EG-03.02            | Подложен бетон C10/12  | м <sup>3</sup> | 0,50  |
| <b>ST.EF</b>           | <b>ПОДПОРНИ СТЕНИ</b>  |                |       |
| <b>ST.EF-01</b>        | <b>ИЗКОПИ (вкл. извозване)</b>   |                |       |
| <b>ST.EF-02</b>        | <b>НАСИПИ</b>  |                |       |
| <b>ST.EF-01</b>        | <b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>  |                |       |
| <b>ST.EF-02</b>        | <b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>   |                |       |
| <b>ST.EF-03</b>        | <b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>  |                |       |
| <b>ST.ER</b>           | <b>РАМПА</b>   |                |       |
| <b>ST.EF-01</b>        | <b>ИЗКОПИ (вкл. извозване)</b>   |                |       |
| <b>ST.EF-02</b>        | <b>НАСИПИ</b>  |                |       |
| <b>ST.ER-01</b>        | <b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>  |                |       |
| <b>ST.ER-02</b>        | <b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>   |                |       |
| <b>ST.ER-03</b>        | <b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>  |                |       |
| <b>ST.EC</b>           | <b>КОЗИРКА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ</b>   |                |       |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД               | ОПИСАНИЕ   | ЕД.<br>МЯРКА | К-ВО   |
|-------------------|--|--------------|--------|
| ST.EC-01          | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)   |              |        |
| ST.EC-02          | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)  |              |        |
| ST.EC-03          | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)   |              |        |
| ST.EC-04          | СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ (вкл. доставка и монтаж)   |              |        |
| ST.EC-04.01       | Стоманена конструкция за козирки   | кг           | 594,00 |
| ST.EF/EarthW Fund | ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА<br>(хидроизолационните работи са дадени в част арх.) |              |        |
| ST.EF-01          | ИЗКОПИ (вкл. извозване)  |              |        |
| ST.EF-02          | НАСИПИ   |              |        |
| ST.EF-03          | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)   |              |        |
| ST.EF-04          | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)  |              |        |
| ST.EF-05          | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)   |              |        |
| ST.R/Rough C      | ГРУБ СТРОЕЖ - ОСНОВНА СГРАДА   |              |        |
| ST.RL1            | КОТА (+3.20)   |              |        |
| ST.RL1-01         | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)   |              |        |
| ST.RL1-02         | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)  |              |        |
| ST.RL1-03         | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)   |              |        |
| ST.RL2            | КОТА (+6.50)   |              |        |
| ST.RL2-01         | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)   |              |        |
| ST.RL2-02         | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)  |              |        |
| ST.RL2-03         | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)   |              |        |
| ST.L/Lift         | АСАНСЬОР / ВЕРТИКАЛНА ПЛАТФОРМА  |              |        |
| ST.L1             | СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ   |              |        |
| ST.L1-01          | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)   |              |        |
| ST.L1-02          | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)  |              |        |
| ST.L1-03          | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)   |              |        |
| ST.L2             | СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ  |              |        |
| ST.L2-01          | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)   |              |        |
| ST.L2-02          | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)  |              |        |
| ST.L2-03          | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)   |              |        |
| ST.L2-04          | СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ (вкл. доставка и монтаж)   |              |        |
| ST.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ  |              |        |
| ST.S-01           |  |              |        |
| ST.S-02           |  |              |        |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16754 - SOF301 ФСМП – НОВИ ИСКЪР

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА, С ГАРАЖ ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ V, КВ. 198, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 00357.5358.970, ГР. НОВИ ИСКЪР, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА

| КОД                          | ОПИСАНИЕ  | ЕД. МЯРКА | К-ВО  |
|------------------------------|---|-----------|-------|
| <b>EL</b>                    | <b>ЕЛЕКТРИЧЕСКА</b>   |           |       |
| <b>EL.DW</b>                 | <b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>  |           |       |
| <b>EL.DW-01</b>              | <b>Земни работи и кабелни мрежи</b>   |           |       |
| EL.DW-01.01                  | Демонтаж на разпределителни ел. табла - комплект.   | бр.       | 1,00  |
| EL.DW-01.02                  | Демонтаж на осветителни ел. инсталации - комплект.  | бр.       | 1,00  |
| EL.DW-01.03                  | Демонтаж на силнотокowi ел. инсталации - комплект.  | бр.       | 1,00  |
| EL.DW-01.04                  | Демонтаж на слаботокowi ел. инсталации - комплект.  | бр.       | 1,00  |
| <b>EL.EP/External Plot</b>   | <b>РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА</b>   |           |       |
| <b>EL.EP-01</b>              | <b>Земни работи и кабелни мрежи</b>   |           |       |
| EL.EP-01.01                  | Доставка, монтаж, свързване и пробен пуск на дизелов генератор за открит монтаж, с шумозаглушителен кожух, с резервоар за горивото, първична мощност 15kVA/12kW, 230/400V, 50Hz.  | бр.       | 1,00  |
| EL.EP-01.06                  | Доставка, монтаж и свързване на онлайн UPS, 6kVA/5.4kW, монофазен вход- изход, КПД в режим онлайн до 92% (сертифицирана), автоматичен и ръчен байпас (табло с 3 бр. товари преключвача), WEB/SNMP мрежова карта за мониторинг. Модул с батерии за 10 мин.     | бр.       | 1,00  |
| EL.EP-01.11                  | Трасиране на изкоп за полагане на HDPE тръба.   | м         | 29,00 |
| EL.EP-01.12                  | Направа на изкоп В/Ш 1.1/0.3м.  | м³        | 5,00  |
| EL.EP-01.13                  | Направа на изкоп В/Ш 1.1/0.4м.  | м³        | 7,00  |
| EL.EP-01.14                  | Доставка на HDPE тръба Ø50.   | м         | 11,00 |
| EL.EP-01.15                  | Доставка на HDPE тръба Ø110.  | м         | 92,00 |
| EL.EP-01.16                  | Полагане на HDPE тръба Ø50 в изкоп.   | м         | 11,00 |
| EL.EP-01.17                  | Полагане на HDPE тръба Ø110 в изкоп.  | м         | 92,00 |
| EL.EP-01.18                  | Направа на кабелна шахта единична с плътни бетонови блокчета В/Ш/Д 1.2/0.6/0.9м. Доставка и монтаж на капак за достъп, уплътнения за водоплътност, заключаем. Сертифицирани за клас на натоварване до B125, съгласно БДС EN124 и до M125 съгласно БДС EN1253. | бр.       | 2,00  |
| EL.EP-01.19                  | Доставка и полагане на PVC сигнална лента в изкоп.  | м         | 36,00 |
| EL.EP-01.20                  | Зариване и трамбоване на изкоп В/Ш 1.1/0.3м.  | м³        | 5,00  |
| EL.EP-01.21                  | Зариване и трамбоване на изкоп В/Ш 1.1/0.4м.  | м³        | 7,00  |
| <b>EL.EF/Earth W Funding</b> | <b>ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ</b>   |           |       |
| <b>EL.EF-01</b>              | <b>Заземителна инсталация</b>   |           |       |
| EL.EF-01.01                  | Доставка на FeZn шина 40/4мм.   | м         | 16,00 |
| EL.EF-01.08                  | Полагане на FeZn шина 40/4мм скрито.  | м         | 16,00 |
| EL.EF-01.10                  | Доставка и монтаж на PVC контролна кутия със свързваща клапа.   | бр.       | 2,00  |
| EL.EF-01.11                  | Монтаж на прав съединител / клемна връзка.  | бр.       | 2,00  |





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД                       | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА | К-ВО   |
|---------------------------|--|-----------|--------|
| EL.EF-01.12               | Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод“ от по 26р. Ø20/1,5м от поцинкована стомана, в комплект с клема за връзка с шина 40/4мм.  | бр.       | 4,00   |
| EL.EF-01.13               | Доставка и монтаж на шина за изравняване на потенциалите.  | бр.       | 2,00   |
| EL.EF-01.14               | Доставка и монтаж на заземителна клема.  | бр.       | 1,00   |
| <b>EL.B/Building Syst</b> | <b>СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ</b>  |           |        |
| <b>EL.BS-01</b>           | <b>ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ</b>   |           |        |
| EL.BS-01.02               | Доставка и монтаж на метална перфорирана кабелна скара 300/60мм, комплект с делител и укрепваща арматура.  | м         | 7,00   |
| EL.BS-01.04               | Доставка и монтаж на ГРТ по схема.   | бр.       | 1,00   |
| EL.BS-01.06               | Доставка и монтаж на Тирс по схема, в комплект с разделителен трансформатор и система за следене на изолацията.  | бр.       | 1,00   |
| EL.BS-01.09               | Доставка на кабел СВТ3х6мм <sup>2</sup> .  | м         | 11,00  |
| EL.BS-01.11               | Доставка на кабел СВТ-с5х6мм <sup>2</sup> .  | м         | 21,00  |
| EL.BS-01.19               | Доставка на кабел САВТ3х35+16мм <sup>2</sup> .   | м         | 120,00 |
| EL.BS-01.22               | Доставка на кабел СВТ-с12х2.5мм <sup>2</sup> .   | м         | 21,00  |
| EL.BS-01.23               | Полагане на кабел СВТ3х6мм <sup>2</sup> на кабелна скара.  | м         | 11,00  |
| EL.BS-01.25               | Полагане на кабел СВТ-с5х6мм <sup>2</sup> на кабелна скара.  | м         | 9,00   |
| EL.BS-01.30               | Полагане на кабел СВТ-с12х2.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.   | м         | 9,00   |
| EL.BS-01.34               | Изтегляне на кабел СВТ-с5х6мм <sup>2</sup> в HDPE тр.  | м         | 12,00  |
| EL.BS-01.39               | Изтегляне на кабел САВТ3х35+16мм <sup>2</sup> в HDPE тр.   | м         | 120,00 |
| EL.BS-01.42               | Изтегляне на кабел СВТ-с12х2.5мм <sup>2</sup> в HDPE тр.   | м         | 12,00  |
| EL.BS-01.43               | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х6мм <sup>2</sup> .  | бр.       | 4,00   |
| EL.BS-01.45               | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с5х6мм <sup>2</sup> .  | бр.       | 2,00   |
| EL.BS-01.53               | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел САВТ3х35+16мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 2,00   |
| EL.BS-01.56               | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с12х2.5мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 2,00   |
| EL.BS-01.57               | Изпитване на кабел СВТ3х6мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 2,00   |
| EL.BS-01.59               | Изпитване на кабел СВТ-с5х6мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 1,00   |
| EL.BS-01.67               | Изпитване на кабел САВТ3х35+16мм <sup>2</sup> .  | бр.       | 1,00   |
| EL.BS-01.70               | Изпитване на кабел СВТ-с12х2.5мм <sup>2</sup> .  | бр.       | 1,00   |
| EL.BS-01.71               | Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки.   | бр.       | 67,00  |
|                           | <b>Забележка:</b> Препоръчва се след въвеждане в експлоатация на всички мощности да се направят едномесечни измервания на консумираната реактивна енергия за точното определяне на необходимата компенсираща мощност и стъпките за регулиране. |           |        |
| <b>EL.BP-02</b>           | <b>ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ</b>   |           |        |
| EL.BP-02.01               | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.  | м         | 542,00 |
| EL.BP-02.03               | Доставка и полагане на твърда трудногорима тр. Ø23 открито на скоби.   | м         | 23,00  |
| EL.BP-02.05               | Доставка на кабел СВТ3х1.5мм <sup>2</sup> .  | м         | 309,00 |
| EL.BP-02.06               | Доставка на кабел СВТ-с3х1.5мм <sup>2</sup> .  | м         | 121,00 |
| EL.BP-02.08               | Доставка на кабел СВТ3х2.5мм <sup>2</sup> .  | м         | 768,00 |
| EL.BP-02.09               | Доставка на кабел СВТ-с3х2.5мм <sup>2</sup> .  | м         | 132,00 |
| EL.BP-02.10               | Доставка на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> .  | м         | 38,00  |
| EL.BP-02.13               | Доставка на кабел СВТ4х1.5мм <sup>2</sup> .  | м         | 47,00  |
| EL.BP-02.15               | Полагане на кабел СВТ3х1.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.  | м         | 184,00 |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД         | ОПИСАНИЕ  | ЕД. МЯРКА | К-ВО   |
|-------------|---|-----------|--------|
| EL.BP-02.16 | Полагане на кабел CBT-с3x1.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.   | м         | 22,00  |
| EL.BP-02.18 | Полагане на кабел CBT3x2.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.   | м         | 488,00 |
| EL.BP-02.19 | Полагане на кабел CBT-с3x2.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.   | м         | 79,00  |
| EL.BP-02.20 | Полагане на кабел CBT3x4мм <sup>2</sup> на кабелна скара.   | м         | 32,00  |
| EL.BP-02.23 | Полагане на кабел CBT4x1.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.   | м         | 21,00  |
| EL.BP-02.25 | Изтегляне на кабел CBT3x1.5мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23.   | м         | 125,00 |
| EL.BP-02.26 | Изтегляне на кабел CBT-с3x1.5мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23.   | м         | 52,00  |
| EL.BP-02.28 | Изтегляне на кабел CBT3x2.5мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23.   | м         | 280,00 |
| EL.BP-02.29 | Изтегляне на кабел CBT-с3x2.5мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23.   | м         | 53,00  |
| EL.BP-02.30 | Изтегляне на кабел CBT3x4мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23.   | м         | 6,00   |
| EL.BP-02.32 | Изтегляне на кабел CBT4x1.5мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23.   | м         | 26,00  |
| EL.BP-02.35 | Изтегляне на кабел CBT-с3x1.5мм <sup>2</sup> в твърда трудногорима тр.Ø23.  | м         | 23,00  |
| EL.BP-02.38 | Изтегляне на кабел CBT-с3x1.5мм <sup>2</sup> в HDPE тр.   | м         | 24,00  |
| EL.BP-02.41 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x1.5мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 178,00 |
| EL.BP-02.42 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-с3x1.5мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 70,00  |
| EL.BP-02.44 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x2.5мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 148,00 |
| EL.BP-02.45 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-с3x2.5мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 10,00  |
| EL.BP-02.46 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x4мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 2,00   |
| EL.BP-02.49 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT4x1.5мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 14,00  |
| EL.BP-02.51 | Изпитване на кабел CBT3x1.5мм <sup>2</sup> .  | бр.       | 89,00  |
| EL.BP-02.52 | Изпитване на кабел CBT-с3x1.5мм <sup>2</sup> .  | бр.       | 35,00  |
| EL.BP-02.54 | Изпитване на кабел CBT3x2.5мм <sup>2</sup> .  | бр.       | 74,00  |
| EL.BP-02.55 | Изпитване на кабел CBT-с3x2.5мм <sup>2</sup> .  | бр.       | 5,00   |
| EL.BP-02.56 | Изпитване на кабел CBT3x4мм <sup>2</sup> .  | бр.       | 1,00   |
| EL.BP-02.59 | Изпитване на кабел CBT4x1.5мм <sup>2</sup> .  | бр.       | 7,00   |
| EL.BP-02.61 | Доставка и монтаж на бойлерно табло.  | бр.       | 1,00   |
| EL.BP-02.62 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен.   | бр.       | 21,00  |
| EL.BP-02.63 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен, IP44.   | бр.       | 8,00   |
| EL.BP-02.64 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - двоен.  | бр.       | 1,00   |
| EL.BP-02.66 | Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с:<br>- 2бр. контакти тип "Шуко" - бели;<br>- 1бр. розетка RJ45;<br>- 1бр. TV розетка.                          | бр.       | 1,00   |
| EL.BP-02.67 | Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с:<br>- 3бр. контакти с предпазен щифт - червени;<br>- 2бр. контакти тип "Шуко" - бели;<br>- 2бр. розетки RJ45. | бр.       | 1,00   |
| EL.BP-02.71 | Доставка и монтаж на ключ обикновен.  | бр.       | 1,00   |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД             | ОПИСАНИЕ  | ЕД. МЯРКА | К-ВО     |
|-----------------|---|-----------|----------|
| EL.BP-02.72     | Доставка и монтаж на ключ обикновен, IP44.  | бр.       | 1,00     |
| EL.BP-02.73     | Доставка и монтаж на ключ сериен.   | бр.       | 4,00     |
| EL.BP-02.74     | Доставка и монтаж на ключ сериен, IP44.   | бр.       | 6,00     |
| EL.BP-02.78     | Доставка и монтаж на детектор за движение „PIR“ с полезрение 360°.  | бр.       | 5,00     |
| EL.BP-02.79     | Доставка и монтаж на фотоклетка.  | бр.       | 1,00     |
| EL.BP-02.80     | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л.<br>2x28W/230V, IP44.  | бр.       | 8,00     |
| EL.BP-02.81     | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л.<br>2x28W/230V, IP44, с вграден аварийен блок.   | бр.       | 2,00     |
| EL.BP-02.82     | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л.<br>2x28W/230V, взривозащитено /Ex изпълнение/.  | бр.       | 1,00     |
| EL.BP-02.83     | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане л.л 4x14W/230V.  | бр.       | 6,00     |
| EL.BP-02.84     | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане л.л 4x14W/230V, с<br>аварийен блок.  | бр.       | 4,00     |
| EL.BP-02.85     | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л<br>4x14W/230V.   | бр.       | 16,00    |
| EL.BP-02.86     | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л<br>4x14W/230V, с аварийен блок.  | бр.       | 3,00     |
| EL.BP-02.89     | Доставка и монтаж на осветително тяло "Луна" 2x26W/230V.  | бр.       | 6,00     |
| EL.BP-02.90     | Доставка и монтаж на осветително тяло "Луна" 2x26W/230V, IP44.  | бр.       | 2,00     |
| EL.BP-02.92     | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло л.л. 1x8W/230V с<br>вграден акумулатор за 1ч. и пиктограма за изход.   | бр.       | 12,00    |
| EL.BP-02.93     | Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни<br>връзки.   | бр.       | 2 753,00 |
| <b>EL.BF-03</b> | <b>МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>   |           |          |
| <b>EL.BL-04</b> | <b>СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ</b>   |           |          |
| EL.BL-04.01     | Доставка и монтаж на слаботок RACK, 19" комуникационен шкаф 15U,<br>600x600мм в комплект с активно и пасивно оборудване (1бр. захранващ<br>панел, 1бр. пач панел 12мод. cat.5е зареден с кийстоун жак, 1бр.<br>вентилаторен модул 2 вент. и термостат, 2бр. аранжиращи панели, 1бр.<br>тава до 15кг., патрон с ключ, 5бр. пач кабели cat.5е (дължина и цвят<br>според аранжиране на място), допълнително оборудване спрямо<br>изисквания на възложител. | бр.       | 1,00     |
| EL.BL-04.05     | Доставка, монтаж в комуникационен шкаф и свързване на управляем<br>мрежов комутатор, 16 порта 10/100/1000 Mbps  | бр.       | 1,00     |
| EL.BL-04.07     | Доставка, монтаж и пуск на аксес поинит безжична компютърна мрежа с<br>възможност за съвместна работа.  | бр.       | 1,00     |
| EL.BL-04.08     | Доставка и монтаж на розетка RJ45   | бр.       | 1,00     |
| EL.BL-04.09     | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.   | м         | 24,00    |
| EL.BL-04.10     | Доставка на кабел FTP cat. 5е.  | м         | 59,00    |
| EL.BL-04.11     | Полагане на кабел FTP cat. 5е на кабелна скара.   | м         | 25,00    |
| EL.BL-04.12     | Изтегляне на кабел FTP cat. 5е в гофрирана трудногорима тр.Ø23.   | м         | 34,00    |
| <b>EL.BV-05</b> | <b>ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ</b>  |           |          |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД                      | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА | К-ВО  |
|--------------------------|--|-----------|-------|
| EL.BV-05.01              | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.  | м         | 17,00 |
| EL.BV-05.02              | Доставка на кабел FTP cat. 5е.   | м         | 16,00 |
| EL.BV-05.03              | Доставка на кабел FTP cat. 5е+2x0.75мм².   | м         | 60,00 |
| EL.BV-05.04              | Полагане на кабел FTP cat. 5е на кабелна скара.  | м         | 16,00 |
| EL.BV-05.05              | Полагане на кабел FTP cat. 5е+2x0.75мм² на кабелна скара.  | м         | 42,00 |
| EL.BV-05.06              | Изтегляне на кабел FTP cat. 5е+2x0.75мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.  | м         | 18,00 |
| <b>EL.BH-06</b>          | <b>ДОМОФОННА ИНСТАЛАЦИЯ</b>  |           |       |
| EL.BH-06.01              | Доставка и монтаж на домофонна инсталация в комплект с домофонна централа, домофонно табло и 2бр. домофонни слушалки.  | бр.       | 1,00  |
| EL.BH-06.02              | Доставка и монтаж на бутон за освобождаване на електрическа брава.   | бр.       | 1,00  |
| EL.BH-06.03              | Доставка и монтаж на електрическа брава (задържаш електромагнит).  | бр.       | 1,00  |
| EL.BH-06.04              | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø16 скрито.  | м         | 12,00 |
| EL.BH-06.05              | Доставка на кабел FTP cat. 5е.   | м         | 63,00 |
| EL.BH-06.06              | Полагане на кабел FTP cat. 5е на кабелна скара.  | м         | 50,00 |
| EL.BH-06.07              | Изтегляне на кабел FTP cat. 5е в гофрирана трудногорима тр.Ø16.  | м         | 13,00 |
| <b>EL.BS-07</b>          | <b>СОТ</b>   |           |       |
| EL.BS-07.01              | Доставка, монтаж и програмиране на безжичен паник бутон с обхват 45м.  | бр.       | 2,00  |
| EL.BS-07.02              | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø16 скрито.  | м         | 16,00 |
| EL.BS-07.03              | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.  | м         | 6,00  |
| EL.BS-07.04              | Доставка на кабел CQR 6x0.22мм².   | м         | 65,00 |
| EL.BS-07.05              | Доставка на кабел CBT3x1.5мм².   | м         | 28,00 |
| EL.BS-07.06              | Полагане на кабел CQR 6x0.22мм² на кабелна скара.  | м         | 47,00 |
| EL.BS-07.07              | Полагане на кабел CBT3x1.5мм² на кабелна скара.  | м         | 22,00 |
| EL.BS-07.08              | Изтегляне на кабел CQR 6x0.22мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø16.  | м         | 18,00 |
| EL.BS-07.09              | Изтегляне на кабел CBT3x1.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.  | м         | 6,00  |
| EL.BS-07.10              | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x1.5мм²  | бр.       | 9,00  |
| EL.BS-07.11              | Изпитване на кабел CBT3x1.5мм².  | бр.       | 14,00 |
| <b>EL.BI-08</b>          | <b>ИНТЕРКОМ СИСТЕМА</b>  |           |       |
| <b>EL.BHS-09</b>         | <b>БОЛНИЧНА СИСТЕМА</b>  |           |       |
| <b>EL.BC-10</b>          | <b>ЧАСОВНИКОВА СИСТЕМА</b>   |           |       |
| <b>EL.BF-11</b>          | <b>ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ</b>   |           |       |
| <b>EL.BT-12</b>          | <b>КОНТРОЛНИ ИЗПИТВАНИЯ</b>  |           |       |
| EL.BT-12.01              | Фактори на работна среда (осветеност);<br>Контрол по параметри на електробезопасност:<br>- импеданс на контура "фаза-защитен проводник"<br>- съпротивление на защитна заземителна уредба;<br>- съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба;<br>- съпротивление на изолацията на контролираните съоръжения;<br>- контрол на допирното напрежение, време на изключване, ток на задействане и съпротивление на предпазно заземяване на защитни прекъсвачи | бр.       | 1,00  |
| <b>EL.S/Specif Works</b> | <b>СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ</b>   |           |       |
| EL.S-01                  |  |           |       |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16754 - SOF301 ФСМП – НОВИ ИСКЪР

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ  
ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА, С ГАРАЖ ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ  
ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ V, КВ. 198, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР  
00357.5358.970, ГР. НОВИ ИСКЪР, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВиК)**

| КОД                      | ОПИСАНИЕ  | ЕД. МЯРКА    | К-ВО        |
|--------------------------|---|--------------|-------------|
| <b>WS</b>                | <b>ВиК</b>  |              |             |
| <b>WS.E/External Con</b> | <b>ВЪНШНИ ВРЪЗКИ</b>  |              |             |
| <b>WS.E-01</b>           | <b>СВО</b>  |              |             |
| WS.E-03.01               | Доставка и монтаж на водомер за студена вода за $Q_n=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ , 3/4"                       | бр.          | 1,00        |
| WS.E-03.03               | Доставка и монтаж на мрежест филтър 1"  | бр.          | 1,00        |
| WS.E-03.04               | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø32  | бр.          | 1,00        |
| WS.E-03.05               | Доставка и монтаж на обратна клапа Ø32  | бр.          | 1,00        |
| WS.E-03.06               | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø32 с изпразнител  | бр.          | 1,00        |
| <b>WS.P/Plot</b>         | <b>РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА</b>   |              | <b>P,00</b> |
| WS.P-02.01.02            | Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø160, SN4, вкл. фитинги                                       | м            | 5,00        |
| WS.P-02.01.03            | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 2,0 m и ширина 1,0 m                                  | $\text{m}^3$ | 6,00        |
| WS.P-02.01.04            | Направа на ръчен изкоп в земна почва 10 cm  | $\text{m}^3$ | 0,50        |
| WS.P-02.01.05            | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на канализационна тръба 20 cm над темето | $\text{m}^3$ | 1,50        |
| WS.P-02.01.06            | Доставка и направа на обратен насип с нестандартна баластра и трамбоване на пластове през 0,20 m            | $\text{m}^3$ | 5,00        |
| WS.P-02.01.07            | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km  | $\text{m}^3$ | 6,50        |
| WS.P-02.01.12            | Изпитване на хоризонтална канализация   | м            | 5,00        |
| <b>WS.F/ Funding</b>     | <b>ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА</b>  |              | <b>F,00</b> |
| WS.F-02.01               | Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø110, SN4, вкл. фитинги                                       | м            | 31,00       |
| WS.F-02.02               | Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø160, SN4, вкл. фитинги                                       | м            | 32,00       |
| WS.F-02.03               | Изпитване на хоризонтална канализация   | м            | 63,00       |
| WS.F-02.04               | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 1,00 m и ширина 1,0 m                                 | $\text{m}^3$ | 41,00       |
| WS.F-02.05               | Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m   | $\text{m}^3$ | 4,50        |
| WS.F-02.06               | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на канализационна тръба 20 cm над темето | $\text{m}^3$ | 13,50       |
| WS.F-02.07               | Направа на обратен насип с почва и трамбоване на пластове през 0,20 m                                       | $\text{m}^3$ | 32,00       |
| WS.F-02.08               | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km  | $\text{m}^3$ | 13,50       |
| WS.F-02.09               | Направа на зидана ревизионна шахта със светли размери 60/60 cm с дълбочина до 80cm                          | бр.          | 2,00        |





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД                       | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА      | К-ВО        |
|---------------------------|--|----------------|-------------|
| WS.F-02.10                | Доставка и монтаж на декоративен ревизионен капак за канализационна шахта 75/75 cm   | бр.            | 2,00        |
| <b>WS.B/Building Syst</b> | <b>СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ</b>  |                | <b>В,00</b> |
| <b>WS.B-01</b>            | <b>РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>  |                |             |
| WS.B-01.01                | Демонтаж на тоалетна чиния моноблок, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка                                      | бр.            | 1,00        |
| WS.B-01.03                | Демонтаж на тоалетна мивка, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка   | бр.            | 5,00        |
| WS.B-01.07                | Демонтаж на бойлер, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка   | бр.            | 1,00        |
| WS.B-01.08                | Демонтаж на водомер, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка  | бр.            | 1,00        |
| WS.B-01.11                | Демонтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка                         | бр.            | 5,00        |
| WS.B-01.15                | Демонтаж на подов сифон, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка  | бр.            | 4,00        |
| WS.B-01.17                | Демонтаж на канализационна тръба, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка   | м              | 16,00       |
| WS.B-01.18                | Демонтаж на водопроводна тръба, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка   | м              | 18,00       |
| WS.B-01.19                | Натоварване от временно депо на стр. площадка и извозване до разтоварище на строителни отпадъци  | м <sup>3</sup> | 5,00        |
| WS.B-01.20                | Разбиване и възстановяване на подова настилка  | м <sup>2</sup> | 46,00       |
| WS.B-01.23                | Направа на отвор с диаметър 125mm в стоманобетонна плоча с дебелина 25cm, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. Площадка | бр.            | 2,00        |
| <b>WS.B-02</b>            | <b>ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>   |                |             |
| WS.B-02.02                | Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø32 вкл. фитинги  | м              | 9,00        |
| WS.B-02.03                | Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø25 вкл. фитинги  | м              | 27,00       |
| WS.B-02.04                | Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø20 вкл. фитинги  | м              | 34,00       |
| WS.B-02.05                | Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø32 вкл. фитинги   | м              | 1,00        |
| WS.B-02.06                | Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø25 вкл. фитинги   | м              | 27,00       |
| WS.B-02.07                | Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø20 вкл. фитинги   | м              | 56,00       |
| WS.B-02.10                | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø32  | м              | 9,00        |
| WS.B-02.11                | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø25  | м              | 27,00       |
| WS.B-02.12                | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø20  | м              | 34,00       |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД                            | ОПИСАНИЕ  | ЕД. МЯРКА | К-ВО   |
|--------------------------------|---|-----------|--------|
| WS.B-02.13                     | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за тръба Ø32   | м         | 1,00   |
| WS.B-02.14                     | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за тръба Ø25   | м         | 27,00  |
| WS.B-02.15                     | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за тръба Ø20   | м         | 56,00  |
| WS.B-02.17                     | Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø32 включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8   | бр.       | 10,00  |
| WS.B-02.18                     | Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø25 включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8   | бр.       | 60,00  |
| WS.B-02.19                     | Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø20 включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8   | бр.       | 106,00 |
| WS.B-02.21                     | Доставка и монтаж на ел.бойлер за хоризонтален монтаж с обем V=100 l, емайлиран, комплект с предпазен клапан, вкл. всички монтажни и скрепителни елементи | бр.       | 1,00   |
| WS.B-02.26                     | Доставка и монтаж на СК Ø32   | бр.       | 2,00   |
| WS.B-02.27                     | Доставка и монтаж на СК Ø25   | бр.       | 2,00   |
| WS.B-02.28                     | Доставка и монтаж на СК Ø20   | бр.       | 2,00   |
| WS.B-02.29                     | Доставка и монтаж на ОК Ø32   | бр.       | 1,00   |
| WS.B-02.30                     | Доставка и монтаж на ОК Ø25   | бр.       | 1,00   |
| WS.B-02.31                     | Доставка и монтаж на ОК Ø20   | бр.       | 1,00   |
| WS.B-02.33                     | Доставка и монтаж на миниспирателен кран  | бр.       | 19,00  |
| WS.B-02.34                     | Изпитване и дезинфекция на водопровод   | м         | 154,00 |
| WS.B-02.35                     | Доставка и монтаж на циркулационна помпа с работни характеристики Q=0,1 m <sup>3</sup> /h, H=3m   | бр.       | 1,00   |
| <b>WS.B-03</b>                 | <b>КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ</b>  |           |        |
| WS.B-03.01                     | Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø110, SN4, вкл. фитинги   | м         | 16,00  |
| WS.B-03.02                     | Доставка и монтаж на PVC Ø50 тръба вкл. фитинги   | м         | 8,00   |
| WS.B-03.06                     | Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø32, PN16, вкл. фитинги   | м         | 26,00  |
| WS.B-03.07                     | Доставка и монтаж на "S"-сифон Ø32 за конденз, против миризми   | бр.       | 4,00   |
| WS.B-03.08                     | Доставка и монтаж на подов сифон с долно оттичане Ø110  | бр.       | 1,00   |
| WS.B-03.09                     | Доставка и монтаж на подов сифон Ø50 с долно оттичане   | бр.       | 2,00   |
| WS.B-03.10                     | Доставка и монтаж на подов сифон със странично оттичане Ø50   | бр.       | 1,00   |
| WS.B-03.12                     | Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø110 включващ скоба М10, шпилка М10 и анкер М10  | бр.       | 5,00   |
| WS.B-03.14                     | Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø50 включващ скоба М10, шпилка М10 и анкер М10   | бр.       | 4,00   |
| WS.B-03.15                     | Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø32 включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8  | бр.       | 26,00  |
| WS.B-03.16                     | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 9mm за тръба Ø32  | м         | 26,00  |
| WS.B-03.17                     | Доставка и монтаж на вентилационна шапка Ø110   | бр.       | 2,00   |
| WS.B-03.21                     | Доставка и монтаж на воронка с долно оттичане Ø110, вкл. хидроизолационна пола и листоуловител  | бр.       | 2,00   |
| <b>WS.SE/<br/>Sanit.Equipm</b> | <b>САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ</b>   |           |        |
| WS.SE-04.01                    | Доставка и монтаж на тоалетен умивалник, комплект със сифон и полуботуш, включително монтажен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения                | бр.       | 4,00   |
| WS.SE-04.02                    | Доставка и монтаж на смесителна батерия за умивалник  | бр.       | 5,00   |





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД                      | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|--------------------------|--|-----------|------|
| WS.SE-04.03              | Доставка и монтаж на кухненска мивка, комплект със сифон, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. уплътнения   | бр.       | 2,00 |
| WS.SE-04.04              | Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка   | бр.       | 2,00 |
| WS.SE-04.05              | Доставка и монтаж на изливна мивка - единична, комплект със сифон, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. уплътнения  | бр.       | 1,00 |
| WS.SE-04.06              | Доставка и монтаж на смесителна батерия за изливна мивка   | бр.       | 1,00 |
| WS.SE-04.07              | Доставка и монтаж на душ батерия, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. уплътнения   | бр.       | 1,00 |
| WS.SE-04.09              | Доставка и монтаж на клозетно седало за вграден монтаж, комплект със структура за вграждане и тоалетна дъска   | бр.       | 2,00 |
| WS.SE-04.10              | Доставка и монтаж на клозетно седало за инвалиди за вграден монтаж, комплект със структура за вграждане, странична неподвижна ръкохватка дължина 110см, подвижна ръкохватка и тоалетна дъска | бр.       | 1,00 |
| WS.SE-04.12              | Доставка и монтаж на хигиенен умивалник за инвалиди, комплект със сифон, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. уплътнения и стойки   | бр.       | 1,00 |
| <b>WS.S/Specif Works</b> | <b>СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ</b>   |           |      |
| WS.B-05.01               | Доставка и монтаж на отводнителна решетка - готов бетонов отводнителен улей с чугунена решетка, клас на натоварване C250, ширина 10см, дълбочина 6 см  | m         | 1,00 |
|                          |  |           |      |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16754 - SOF301 ФСМП – НОВИ ИСКЪР

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ  
ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА, С ГАРАЖ ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ  
ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ V, КВ. 198, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО ККРР  
00357.5358.970, ГР. НОВИ ИСКЪР, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

#### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ОВИК

| КОД                | ОПИСАНИЕ  | ЕД. МЯРКА | К-ВО  |
|--------------------|---|-----------|-------|
| НС                 | ОВИК  |           |       |
| НС.B/Building Syst | СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ  |           |       |
| НС.B-01            | ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ  |           |       |
| НС.B-01.17         | Доставка и монтаж на Битов вентилатор за санитарни помещения с дебит 90м <sup>3</sup> /h и напор 20Pa, в комплект с възвратна клапа   | бр.       | 2,00  |
| НС.B-01.19         | Доставка и монтаж на Битов вентилатор за санитарни помещения с дебит 150м <sup>3</sup> /h и напор 40Pa, в комплект с възвратна клапа.   | бр.       | 1,00  |
| НС.B-01.21         | Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø125 от поцинкована ламарина.   | л.м.      | 3,00  |
| НС.B-01.22         | Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø100 от поцинкована ламарина.   | л.м.      | 3,00  |
| НС.B-01.24         | Доставка и монтаж на Коляно <90° Ø125 от поцинкована ламарина.  | бр.       | 1,00  |
| НС.B-01.40         | Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка Ø100  | бр.       | 2,00  |
| НС.B-01.41         | Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка Ø125  | бр.       | 1,00  |
| НС.B-01.43         | Пуск на вентилационна система   | бр.       | 3,00  |
| НС.B-01.44         | Пробиване на отвори   | бр.       | 5,00  |
| НС.B-01.45         | Метална конструкция за укрепване.   | т.        | 0,200 |
| НС.B-01.48         | Доставка и монтаж на Трансферна решетка 400x100.  | бр.       | 1,00  |
| НС.B-02            | КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ   |           |       |
| НС.B-02.01         | Доставка и монтаж на Инверторна моносплит система за високостенен монтаж, с номинална охлаждателна мощност Q <sub>охл.</sub> =3.5kW, номинална отоплителна мощност Q <sub>от.</sub> =4.0kW, комплект с дистанционно управление, допълнителен тръбен път и комуникационен кабел, виброгасителни тампони, стойки за монтаж, кондензна вана с ел. нагревател. Средно сезонен коефициент на трансформация SEER>3.5. | бр.       | 3,00  |
| НС.B-02.06         | Пробиване на отвори   | бр.       | 3,00  |
| НС.B-02.07         | Пуск и проба на система.  | бр.       | 3,00  |
| НС.B-02.08         | Метална конструкция за укрепване.   | т.        | 0,03  |
| НС.B-03            | ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ  |           |       |
| НС.B-03.01         | Доставка и монтаж на Електрическа лира с отоплителна мощност Q=500W и клас на защита IP44   | бр.       | 1,00  |
| НС.B-03.02         | Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност Q <sub>от</sub> =0,5kW  | бр.       | 4,00  |
| НС.B-03.03         | Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност Q <sub>от</sub> =1,0kW  | бр.       | 1,00  |
| НС.B-03.05         | Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с отоплителна мощност Q <sub>от</sub> =0,3kW  | бр.       | 2,00  |
| НС.B-03.06         | Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с отоплителна мощност Q <sub>от</sub> =0,6kW  | бр.       | 2,00  |
| НС.B-03.15         | Пуск и единични изпитания на отоплителна система.   | бр.       | 10,00 |
| НС.B-03.16         | 72-часова топла проба на отоплителна инсталация   | бр.       | 10,00 |
| НС.B-03.17         | Метална конструкция за укрепване.   | т.        | 0,02  |
| НС.B-04            | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ   |           |       |
| НС.S/Specif Works  | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ   |           |       |
| НС.S-01            |   |           |       |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16754 - SOF301 ФСМП – НОВИ ИСКЪР

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА, С ГАРАЖ ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ V, КВ. 198, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 00357.5358.970, ГР. НОВИ ИСКЪР, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ИНСТАЛАЦИИ МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ

| КОД                       | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА | К-ВО  |
|---------------------------|--|-----------|-------|
| <b>MG</b>                 | <b>ТЕХНОЛОГИЯ - ИНСТАЛАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ /ИМГ/</b>  |           |       |
| <b>MG.B/Building Syst</b> | <b>СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ</b>  |           |       |
| <b>MG.B-01</b>            | <b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТАНЦИЯ ЗА КИСЛОРОД</b>  |           |       |
| MG.B-01.01                | Вентил- редуциращ от 150 bar. на 10 bar  | бр        | 1,00  |
| MG.B-01.02                | Вентил- редуциращ от 10 bar. на 5 bar  | бр        | 1,00  |
| MG.B-01.03                | Филтър от металокерамика (работещ при 200 bar. налягане)   | бр        | 1,00  |
| MG.B-01.04                | Стойка за 3бр. кислородни бутилки, окомплектована с шина за високо налягане 1200 мм.   | бр        | 1,00  |
| <b>MG.B-02</b>            | <b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИИ</b>   |           |       |
| MG.B-02.01                | Етажно разпределително табло за кислород със сигнализация - ЕРТ-1 - коридор  | бр.       | 1,00  |
| MG.B-02.03                | Панел сервизен (болничен) единичен (Y-09); захранен с един вид газ-кислород; <b>стенно</b> окачване -1500mm; дози за 3бр.кислород, вградено осветително тяло за локално осветление; 7бр. ел.контакти (3бр.резервирани от UPS); -манипулационна | бр.       | 2,00  |
| MG.B-02.04                | Шина двойна от неръждаема стомана за пациентски прибори (Y-01) -за всеки панел   | м.        | 6,00  |
| MG.B-02.05                | Система за газова терапия състояща се от ротаметър (Y-02), вакуум регулатор и съд за аспирация 2 l   | бр.       | 2,00  |
| MG.B-02.06                | Наладка на съоръженията  | ч         | 10,00 |
| MG.B-02.07                | 72-часова проба  | бр.       | 1,00  |
| <b>MG.B-03</b>            | <b>ВЪТРЕШНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>   |           |       |
| MG.B-03.02                | Доставка и монтаж на медна тръба с фитингови присъединителни материали, скрито изпълнение в окачен таван, с диаметър Ø 12 x 1 мм.  | м.        | 14,50 |
| MG.B-03.03                | Продухване на инсталация   | м.        | 14,50 |
| MG.B-03.04                | Изпробване на якост  | м.        | 14,50 |
| MG.B-03.05                | Изпробване на плътност   | м.        | 14,50 |
| <b>MG.S/Specif Works</b>  | <b>СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ</b>   |           |       |
| MG.S-01                   |  |           |       |
| MG.S-02                   |  |           |       |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16754 - SOF301 ФСМП – НОВИ ИСКЪР  
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ  
ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА, С ГАРАЖ ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ  
ОБЕКТ: ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ V, КВ. 198, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР  
00357.5358.970, ГР. НОВИ ИСКЪР, СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ

| КОД               | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|-------------------|--|-----------|------|
| FS                | ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ   |           |      |
| FS.B/Bilding      | СГРАДА   |           |      |
| FS.B-01           | Активни средства за пожарогасене                                   |           |      |
| FS.B-01.01        | Пожарогасител с вода за пожари клас А, 9 литра                     | бр.       | 1,00 |
| FS.B-01.02        | Пожарогасител с въглероден диоксид (CO <sub>2</sub> ), 5 килограма | бр.       | 1,00 |
| FS.B-02           | Пасивни средства за защита от пожар                                |           |      |
| FS.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ                            |           |      |
| FS.S-01           |  |           |      |
| FS.S-02           |  |           |      |