



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16765-SFO210 ФСМП – ИХТИМАН  
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ,  
ОБЕКТ: КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I-"ЗА БЪРЗА ПОМОЩ", КВ. 65Б,  
ГР. ИХТИМАН, ОБЩИНА ИХТИМАН  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

#### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

| КОД                   | ОПИСАНИЕ  | ЕД.<br>МЯРКА   | К-ВО   |
|-----------------------|---|----------------|--------|
| AR                    | АРХИТЕКТУРА   |                |        |
| AR.E/External W       | РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА   |                |        |
| AR.E1                 | НАВЕС ЛИНЕЙКИ/ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ   |                |        |
| AR.E1-01              | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ  |                |        |
| AR.E1-02              | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ НАВЕС ЛИНЕЙКИ   |                |        |
| AR.E1-03              | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ  |                |        |
| AR.E2                 | КОЗИРКА РАМПА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ   |                |        |
| AR.E2-01              | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ  |                |        |
| AR.E2-02              | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО КОЗИРКА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ  |                |        |
| AR.E2-02.01           | Козирка тип - плосък покрив със стоманобетонова конструкция   |                |        |
| AR.E2-02.02           | Козирка от покривен термопанел  |                |        |
| AR.E2-02.03           | Козирка друг тип  |                |        |
| AR.E3                 | РАМПА И СЪЛБИ - ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ   |                |        |
| AR.E3-01              | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ  |                |        |
| AR.E3-02              | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТОМАНОБЕТОННА РАМПА/СЪЛБИ   |                |        |
| AR.E4                 | ЕКСТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ  |                |        |
| AR.E4-01              | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ  |                |        |
| AR.E4-02              | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПАРАПЕТИ   |                |        |
| AR.EF/Earth W Funding | ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА   |                |        |
| AR.EF-01              | ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПО ФУНДАМЕНТИ И ЦОКЛИ  |                |        |
| AR.EF-01.01           | Доставка и полагане на 2 пласта битумна хидроизолация - газопламъчно полагане с дебелина 2x4мм  | м <sup>2</sup> | 79,93  |
| AR.EF-01.03           | Доставка и полагане на XPS топлоизолация с дебелина 8см по стоманобетонен цокъл, вкл. лепене с полиуретан .   | м <sup>2</sup> | 79,93  |
| AR.EF-01.04           | Доставка и полагане на дренажна HDPE мембрана – за защита на изолациите.  | м <sup>2</sup> | 79,93  |
| AR.EF-01.05           | Водоспираща лента при връзка фундаментна плоча страница на фундамент.   | м              | 53,28  |
| AR.EF-02              | ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПОД НАСТИЛКИ КОТА ± 0,00   |                |        |
| AR.EF-02.01           | Доставка и полагане на разделителен слой от полиетиленово фолио 100гр/м2  | м <sup>2</sup> | 156,78 |
| AR.EF-02.02           | Доставка и полагане на топлоизолация от XPS с дебелина 8 см ивица с ширина 100см по контур сграда (при фасадни стени) под стоманобетонена настилка.   | м <sup>2</sup> | 45,95  |
| AR.R/Rough Con        | ГРУБ СТРОЕЖ - ОСНОВНА СГРАДА  |                |        |
| AR.R-01               | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ЗИДАРИИ  |                |        |
| AR.R-02               | ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ЗИДАРИИ  |                |        |
| AR.R-02.02            | Направа на зидария с дебелина 25 см от керамични блокчета вароциментов разтвор, вкл. направа на (където се налага):<br>- минимално застъпване от двете страни на отвора 25см;<br>- хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/25см;<br>- армировка: 4xN8, стремена Ø6мм през 25см. | м <sup>3</sup> | 21,21  |



|                   |   |                |        |
|-------------------|---|----------------|--------|
| AR.R-02.03        | Направа на зидария с дебелина 12 см от керамични блокчета вароциментов разтвор, вкл. направа на (където се налага):<br>- минимално застъпване от двете страни на отвора 25см;<br>- хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/12см;<br>- Армировка: 4хN8, стремена Ø6мм през 25см. | м <sup>2</sup> | 30,97  |
| AR.R-02.04        | Доставка и направа на стоманобетонни щурцове над отвори с дължина максимум 2 метра  | бр.            | 9,00   |
| AR.F/ Finishing W | <b>ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ - ОСНОВНА СГРАДА</b>   |                |        |
| AR.FR             | <b>ПОКРИВИ</b>  |                |        |
| AR.FR-01          | <b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>  |                |        |
| AR.FR-02          | <b>ПОКРИВИ, БОРДОВЕ И ОБШИВКИ</b>   |                |        |
| AR.FR-02.01       | <b>Плоски покриви със стоманобетонна конструкция</b>  |                |        |
| AR.FR-02.01.01    | Доставка и полагане на пароиоляционна мембрана - битумна, вкл.обръщане по периферията.  | м <sup>2</sup> | 202,96 |
| AR.FR-02.01.02    | Доставка и монтаж на самозалепваща уплътнителна лента м/у пароиоляционна мембрана и основа  | м              | 56,41  |
| AR.FR-02.01.03    | Доставка и полагане на топлоиоляция от екструдирани пенополистирол (XPS) 15 см  | м <sup>2</sup> | 142,66 |
| AR.FR-02.01.04    | Доставка и полагане на армиран бетон за наклон 4-12см, вкл. всички съпътстващи операции и армировъчна мрежа.  | м <sup>2</sup> | 146,94 |
| AR.FR-02.01.05    | Доставка и полагане на двупластова битумна хидроиоляционна мембрана на газопламъчно залепване, втори пласт хидроиоляция с минерална посипка - вкл. битумен грунд, обръщане по борд, самопробивни винтове, направа на заварки с горещ въздух, застъпване и др.                         | м <sup>2</sup> | 202,96 |
| AR.FR-02.01.06    | Направа, доставка и монтаж на шапка от поцинкована, стоманена ламарина с дебелина 0.8мм за оформяне на бордове RAL по спецификация, вкл. всички скрепителни елементи и др.  | м              | 41,00  |
| AR.FR-02.01.07    | Доставка и полагане на топлоиоляция XPS 5 см вътрешна страна и върху конструкция на бордовете   | м <sup>2</sup> | 45,69  |
| AR.FR-02.02       | <b>Покриви с дървена покривна конструкция</b>   |                |        |
| AR.FF             | <b>ФАСАДИ</b>   |                |        |
| AR.FF-01          | <b>РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ФАСАДА</b>   |                |        |
| AR.FF-02          | <b>Фасадна система с финиш мазилка</b>  |                |        |
| AR.FF-02.01       | Полагане на XPS топлоиоляция с дебелина 8см по цокъл, включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи.  | м <sup>2</sup> | 23,10  |
| AR.FF-02.02       | Доставка и полагане на интегрирана топлоиоляционна система с EPS 10 см:<br>- включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи.   | м <sup>2</sup> | 127,00 |
| AR.FF-02.03       | Доставка и полагане на интегрирана топлоиоляционна система с EPS 2см - обръщане около прозорци и врати;<br>- включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи, ръбохранителни ланси.   | м              | 59,73  |
| AR.FF-02.04       | Доставка и полагане на фасадна силиконова мазилка в цвят по одобрена мостра, вкл. грундиране на основата  | м <sup>2</sup> | 133,50 |
| AR.FF-02.05       | Доставка и полагане на фасадна мозаечна мазилка в цвят по одобрена мостра по цокъл, вкл. грундиране на основата   | м <sup>2</sup> | 24,25  |
| AR.FF-02.06       | Преходна цокълна окомплектовка с водокап от поцинкована стоманена ламарина с дебелина 0,8мм, вкл. всички укрепващи и др. елементи   | м              | 53,28  |
| AR.FF-03          | <b>Фасадна система с финиш каменни плочи</b>  |                |        |
| AR.FF-04          | <b>Фасадна система с финиш метални, алуминиеви плоскости</b>  |                |        |



|                    |  |              |        |
|--------------------|--|--------------|--------|
| <b>AR.FF-05</b>    | <b>Екстериорни прозорци, витрини, первази, окомплектовки и слънцезащитни елементи</b>  |              |        |
| AR.FF-05.01        | Доставка и монтаж на фасадни прозорци с PVC профил - пет камерен, цвят бял; отваряеми крила - съгласно спецификация; двоен стъклопакет 4-16-4 мм, К-стъкло, коефициент на топлопреминаване на цялото изделие $U_g = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ , включително обков, окомплектовки и полагане на пароизоляционна и хидроизолационна лента около отвора.   | $\text{m}^2$ | 14,26  |
| AR.FF-05.02        | Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази ширина 20 см, $d=0.5\text{mm}$ , цвят бял, с водооткапващ профил, UV устойчивост, включително всички необходими елементи за монтажа.  | m            | 13,64  |
| AR.FF-05.03        | Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази ширина 15 см, $d=20\text{mm}$ , цвят бял, включително всички необходими елементи за монтажа.   | m            | 13,64  |
| AR.FF-05.04        | Доставка и монтаж на вътрешни слънцезащитни хоризонтални щори от алуминиеви ламели с ширина 25 мм, с цвят бял, ръчно управление /шокова зала, реанимация, Зала за диагн. уточняване и наблюдение до 24 ч., зала за спешно лечение, зала за наблюдение и манипулационна/  | $\text{m}^2$ | 4,62   |
| <b>AR.FW</b>       | <b>СТЕНИ</b>   |              |        |
| <b>AR.FW-01</b>    | <b>РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ СТЕНИ</b>  |              |        |
| <b>AR.FW-02</b>    | <b>СУХИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ</b>   |              |        |
| <b>AR.FW-02.01</b> | <b>Изпълнение на интериорни стени от гипсокартон</b>   |              |        |
| AR.FW-02.01.01     | Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 15cm, вкл.:<br>- единична конструкция от метални профили 10cm -до конст. плоча<br>- GKB 2x1,25cm от едната страна;<br>- GKB 2x1,25cm от другата страна;<br>- вкл. пълнеж от минерална вата;<br>- вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори.  | $\text{m}^2$ | 107,80 |
| AR.FW-02.01.05     | Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 15cm, вкл.:<br>- единична конструкция от метални профили 10cm -до конст. плоча<br>- GKB 2x1,25cm от едната страна;<br>- GKB 2x1,25cm от другата страна;<br>- пълнеж с минерална вата<br>- вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори.<br>-усилиена к-я за монтаж на мивки/тоалетни (при необходимост).    | $\text{m}^2$ | 50,44  |
| AR.FW-02.01.06     | Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 12,5cm, вкл.:<br>- единична конструкция от метални профили 7,5cm -до конст. плоча<br>- GKB 2x1,25cm от едната страна;<br>- GKB 2x1,25cm от другата страна;<br>- пълнеж с минерална вата<br>- вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори.<br>-усилиена к-я за монтаж на мивки/тоалетни (при необходимост). | $\text{m}^2$ | 11,08  |
| <b>AR.FW-02.02</b> | <b>Изпълнение на предстенни обшивки</b>  |              |        |



|                    |  |                |        |
|--------------------|--|----------------|--------|
| AR.FW-02.02.01     | Направа на предстенни обшивки от влагоустойчив гипсокартон на конструкция Шахови обшивки / Инсталационни куфари, вкл:<br>- единична конструкция от метални профили 5 см;<br>- GKB 2x1,25cm;<br>- вкл.стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка,ръбохранители, уплътнителна лента, вкл.обръщане около отвори с капаци.                                    | м <sup>2</sup> | 23,57  |
| AR.FW-02.02.02     | Направа на предстенни обшивки от гипсокартон на конструкция Шахови обшивки / Инсталационни куфари, вкл:<br>- единична конструкция от метални профили 5 см;<br>- GKB 2x1,25cm;<br>- вкл.стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка,ръбохранители, уплътнителна лента, вкл.обръщане около отвори с капаци.  | м <sup>2</sup> | 8,39   |
| <b>AR.FW-02.03</b> | <b>Прегради от HPL</b>   |                |        |
| AR.FW-02.03.01     | Доставка и мионтаж на преградни стени и врати за санитарни помещения от водоустойчиви компактни HPL-плоскости 10мм, алуминиева конструкция и обков от неръждаема стомана. Врата 80cm с дръжка и WC резе за заключване с индикатор. Обработка на кантовете – чрез фрезозване. Обща височина на преградите H=200cm. Стандартни цветове – по спецификация | м <sup>2</sup> | 3,03   |
| <b>AR.FW-03</b>    | <b>ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СЕНИ</b>   |                |        |
| <b>AR.FW-03.01</b> | <b>Вътрешни мазилки и шпакловане</b>   |                |        |
| AR.FW-03.01.01     | Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по сени, вкл.:<br>- шпакловане с шпакловка на варова основа;<br>- профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители<br>- платформи за работа на височина;  | м <sup>2</sup> | 52,87  |
| AR.FW-03.01.02     | Полагане на вътрешна гипсова мазилка по сени, вкл.:<br>- шпакловане с шпакловка на гипсова основа;<br>- профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители<br>- платформи за работа на височина;   | м <sup>2</sup> | 135,80 |
| <b>AR.FW-03.02</b> | <b>Боядисване</b>  |                |        |
| AR.FW-03.02.01     | Двукратно боядисване на сени с винилов антибактериален латекс, вкл. грундиране и платформи за работа на височина(при необходимост); Цвят по спецификация /зала за наблюдение, манипулационна, коридори и фойайета/   | м <sup>2</sup> | 76,02  |
| AR.FW-03.02.02     | Двукратно боядисване на сени с латекс, вкл.грундиране и платформи за работа на височина (при необходимост). Цвят по Спецификация   | м <sup>2</sup> | 237,97 |
| AR.FW-03.02.03     | Двукратно боядисване на сени с латекс за помещения с висока устойчивост на влага, цвят бял , вкл. грундиране и платформи за работа на височина (при необходимост). В санитарни помещения.  | м <sup>2</sup> | 69,73  |
| <b>AR.FW-03.03</b> | <b>Облицовки с плочки</b>  |                |        |
| AR.FW-03.03.01     | Доставка и направа на облицовка от гланцирани керамични плочки с размер 30/60 /1-во качество/.В санитарни помещения. Вкл.:<br>- лепило;<br>- фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на плочките.  | м <sup>2</sup> | 57,20  |
| AR.FW-03.03.02     | Доставка и направа на облицовка от гланцирани керамични плочки зад мивки в лекарски кабинети до височина 150cm и над шкафове с вградени умивалници - 60cm. Размер 30/60 /1-во качество/Включително фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на плочките.  | м <sup>2</sup> | 11,00  |



|                |  |                |        |
|----------------|--|----------------|--------|
| AR.FW-03.03.03 | Доставка и монтаж на ъглови ланси за гланцирани керамични плочки по стени, вкл. монтаж на силикон и скрепителни елементи (за вътр. и външни ъгли)  | м              | 48,40  |
| AR.FW-03.04    | <b>PVC покритие за стена</b>   |                |        |
| AR.FW-03.05    | <b>Други облицовки, протектори</b>   |                |        |
| AR.FW-03.05.01 | Доставка и монтаж на ламинирани ПДЧ плоскости/протектори по стени с мин. дебелина 8мм и с ширина 30см. Устойчиви на влага, надраскване и химикали, с висока здравина и антибактериалност. Вкл.:<br>- лепило;<br>- PVC кант;<br>- крепежни елементи и др.   | м'             | 9,15   |
| AR.FC          | <b>ТАВАНИ</b>  |                |        |
| AR.FC-01       | <b>РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ</b>  |                |        |
| AR.FC-02       | <b>РАСТЕРНИ ОКАЧЕНИ ТАВАНИ</b>   |                |        |
| AR.FC-02.01    | Доставка и монтаж на растерен окачен таван с минераловатни плочи 60/60см на видима конструкция, вкл. скрепителни елементи;   | м <sup>2</sup> | 45,69  |
| AR.FC-02.02    | Доставка и монтаж на растерен окачен таван с влагоустойчиви минераловатни плочи 60/60см на видима конструкция, вкл. скрепителни елементи;  | м <sup>2</sup> | 2,86   |
| AR.FC-03       | <b>ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ</b>   |                |        |
| AR.FC-03.01    | <b>Мазилки и шпакловане</b>  |                |        |
| AR.FC-03.01.01 | Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по тавани, вкл. шпакловане и платформи за работа на височина;   | м <sup>2</sup> | 10,85  |
| AR.FC-03.01.02 | Полагане на вътрешна гипсова мазилка по тавани, вкл. шпакловане и платформи за работа на височина;   | м <sup>2</sup> | 65,32  |
| AR.FC-04.02    | <b>Боядисване</b>  |                |        |
| AR.FC-04.02.01 | Двукратно боядисване на тавани с латекс за помещения с висока устойчивост на влага, цвят бял, вкл. грундиране и платформи за работа на височина;   | м <sup>2</sup> | 65,32  |
| AR.FC-04.02.02 | Двукратно боядисване на тавани с латекс цвят бял, включително грундиране и платформи за работа на височина;  | м <sup>2</sup> | 10,85  |
| AR.FF          | <b>ПОДОВЕ</b>  |                |        |
| AR.FF-01       | <b>РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПОДОВЕ</b>  |                |        |
| AR.FF-02       | <b>ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОДОВЕ</b>   |                |        |
| AR.FF-02.01    | Доставка и направа на двуслойна обмазъчна хидроизолация, вкл. хидроизолационна лента. Полагане по замазка в мокри помещения със задигане 50 см по стените в тоалетните и 200 см по стените в баните, вкл.<br>- хидроизолационна лента за оформяне на ъгли и фуги;<br>- хидроизолационни маншони около тръби, сифони и др.; | м <sup>2</sup> | 29,64  |
| AR.FF-03       | <b>ЗАМАЗКИ</b>   |                |        |
| AR.FF-03.01    | Доставка и направа на армирана циментова замазка със средна дебелина 8 см., вкл. арм. мрежа ф 4 мм / каре 20 x 20 см, вкл. доставка и полагане на бетонконтакт;<br>Изискване: готовата повърхност да бъде равна, без пукнатини.  | м <sup>2</sup> | 130,02 |
| AR.FF-03.03    | Доставка и полагане на изравнителна саморазливна замазка до 3 мм. Изпълнява се под PVC настилка.   | м <sup>2</sup> | 101,43 |
| AR.FF-04       | <b>ПОДОВИ НАСТИЛКИ</b>   |                |        |
| AR.FF-04.01    | <b>Подови настилки от гранитогрес, керамични плочки/естествени камъни (мокри помещения и складове)</b>   |                |        |



|                |   |                |        |
|----------------|---|----------------|--------|
| AR.FF-04.01    | Доставка и монтаж на гранитогрес плочи, вкл. :<br>- грундиране на основата;<br>- лепило;<br>- фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен - fuga от 2мм;<br>- еластични и температурни фуги;<br>Изисквания към плочите гранитогрес:<br>- квадратни с мин. размери 30/30 см, 1-во качество;<br>- минимална дебелина 8мм;<br>- устойчивост против плъзгане клас R10;<br>- с еднакъв състав в дълбочина.   | м <sup>2</sup> | 28,59  |
| AR.FF-04.02    | Доставка и монтаж на подов перваз от гранитогрес с височина 8см;<br>Включително фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на гранитогреса.  | м              | 11,42  |
| AR.FF-04.02    | <b>Мозаечна подова настилка</b>   |                |        |
| AR.FF-04.03    | <b>Подови настилки от естествен камък/ мраморни плочи и др.</b>   |                |        |
| AR.FF-04.03    | <b>PVC настилки</b>   |                |        |
| AR.FF-04.03.01 | Доставка и монтаж на хетерогенна винилова (PVC) настилка с мин. дебелина 2.0 мм. вкл.:<br>- почистване и обезпращаване на основата<br>- грундиране на основа;<br>- лепило;<br>- безфугово полагане с вкл. направа на заварки със съответния по вид и цвят заваръчен шнур.<br>Технически параметри:<br>- състав на настилка - частици от минерални кристали поставени в дълбочина с обща дебелина 2.0 мм.<br>- износостойчивия слой с дебелина мин. 1,0 мм;<br>- тегло 2 500 гр./м <sup>2</sup> ;<br>- горния и долния слой на настилка да са подсилени с армираща решетка (мрежа) помежду им от фибростъкло за устойчивост на натоварвания.<br>- фабрично положено покритие на износващия слой за висока издръжливост (тежки зони на движение);<br>- фабрично положено покритие на износващия слой против проникване на петна;<br>- износостойчивост клас 34-43;<br>- фабрично обработване на износващия слой за пълна антибактериалност и хигиена на повърхността;<br>- пожаростойчивост с клас на труднотгоримост Bfl - s1;<br>- антистатичност;<br>- устойчивост против плъзгане клас R10;<br>- произведена в завод на територията на Европейски Съюз. | м <sup>2</sup> | 101,43 |
| AR.FF-04.03.02 | Доставка и монтаж на холкер от хетерогенно винилово (PVC) покритие с мин. дебелина 2.0 мм и височина 10 см. от кп., вкл. ъглова подложка и завършващ кант.<br>Технически параметри: идентични с хетерогенна винилова (PVC) настилка.<br>Да се прилагат системни решения   | м'             | 99,72  |
| AR.FF-05       | <b>ДРУГИ</b>  |                |        |
| AR.FF-05.01    | <b>БУФЕРИ, СТОПЕРИ, ПРОТЕКТОРИ</b>  |                |        |
| AR.FF-05.01.01 | Доставка и монтаж на стопери за врати от неръждаема стомана и твърд каучук.   | бр.            | 8,00   |
| AR.FF-05.01.02 | Доставка и монтаж на алуминиев защитен ъгъл/ ръкохранител за стена 50/50 мм (с височина 200см), вкл. всички монтажни, крепежни елементи и др.   | м'             | 4,40   |
| AR.FF-05.02    | <b>ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ И ПРОФИЛИ</b>   |                |        |
| AR.FF-05.03    | <b>ИНТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ/ РЪКОХВАТКИ</b>  |                |        |



|                    |  |                |      |
|--------------------|--|----------------|------|
| AR.FF-05.03.01     | Доставка и монтаж на стенна алуминиева ръкохватка Ф50 на височина 95 см от кп за монтаж върху ПДЧ протектор, с вкл.:<br>- всички монтажни, крепежни елементи и др.   | м'             | 1,32 |
| <b>AR.FD</b>       | <b>ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ</b>  |                |      |
| <b>AR.FD-01</b>    | <b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ИНТЕРИОРНИ / ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ</b>  |                |      |
| <b>AR.FD-02</b>    | <b>АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ</b>  |                |      |
| <b>AR.FD-02.01</b> | <b>ЕКСТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ</b>  |                |      |
| AR.FD-02.01.14     | Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила алуминиева врата с надстройка ( <b>Тип DY</b> по архитектурна спецификация) с размери 100/210+50(х). Алуминиев профил с прекъснат термомост с термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с надстройка - двоен стъклопакет.<br>вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи. | м <sup>2</sup> | 5,20 |
| <b>AR.FD-02.02</b> | <b>ИНТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ</b>   |                |      |
| AR.FD-02.02.01     | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата ( <b>Тип DA</b> по архитектурна спецификация) с размери 80/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса.<br>вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.                                     | м <sup>2</sup> | 3,36 |
| AR.FD-02.02.02     | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата ( <b>Тип DA</b> по архитектурна спецификация) с размери 90/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса.<br>вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.                                     | м <sup>2</sup> | 9,45 |
| AR.FD-02.02.03     | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата ( <b>Тип DA</b> по архитектурна спецификация) с размери 100/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса.<br>вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.                                    | м <sup>2</sup> | 2,10 |
| AR.FD-02.02.04     | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата ( <b>Тип DA</b> по архитектурна спецификация) с размери 110/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса.<br>вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.                                    | м <sup>2</sup> | 2,31 |
| AR.FD-02.02.07     | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата ( <b>Тип DB</b> по архитектурна спецификация) с размери 90/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло и обхватна каса.<br>вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.    | м <sup>2</sup> | 1,89 |





|                    |   |                |      |
|--------------------|---|----------------|------|
| AR.FD-02.02.08     | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DB по архитектурна спецификация) с размери 110/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финална обработка и декоративни елементи. | м <sup>2</sup> | 2,31 |
| AR.FD-02.02.12     | Доставка и монтаж на интериорна двукрила алуминиева врата с летящи крила (Тип DF по архитектурна спецификация) с размери 140/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финална обработка и декоративни елементи.                    | м <sup>2</sup> | 2,94 |
| AR.FD-02.03        | <b>МЕТАЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ</b>   |                |      |
| AR.FD-03           | <b>МЕТАЛНИ ВРАТИ</b>  |                |      |
| AR.FD-03.02        | Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила метална врата с надстройка (Тип DG по архитектурна спецификация) с размери 100/210+50(х). Метална врата прахово боядисана по RAL 9016 с надстройка двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финална обработка.  | м <sup>2</sup> | 5,20 |
| AR.FD-04           | <b>СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ</b>   |                |      |
| AR.FD-04.01        | <b>ЕКСТЕРИОРНИ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ</b>   |                |      |
| AR.FD-04.01.04     | Доставка и монтаж на екстериорна витрина с вградена двукрила врата 140/210 (Тип ED по архитектурна спецификация). Алуминиев профил с прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финална обработка  | м <sup>2</sup> | 5,20 |
| AR.FD-04.02        | <b>ИНТЕРИОРНИ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ</b>  |                |      |
| AR.FD-04.02.06     | Доставка и монтаж на интериорна витрина с вградена двукрила врата 140/210 (Тип ID по архитектурна спецификация). Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена единично стъкло. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финална обработка  | м <sup>2</sup> | 5,24 |
| AR.O/Other works   | <b>ДРУГИ</b>  |                |      |
| AR.O-01            | <b>ПАРАПЕТИ В ИНТЕРИОРА</b>   |                |      |
| AR.O-01.01         | <b>Разрушителни и демонтажни работи</b>   |                |      |
| AR.O-01.02         | <b>Довършителни работи по парапети</b>  |                |      |
| AR.O-02            | <b>ВЕЛОСИПЕДНИ СТОЙКИ</b>   |                |      |
| AR.O-02.01         | Доставка и монтаж на външни велосипедни стойки от неръждаема стомана за две места за велосипедно паркиране., вкл. всички монтажни, крепежни елементи и др.  | бр.            | 1,00 |
| AR.O-03            | <b>ПРОЗОРЕЧНА РЕШЕТКА</b>   |                |      |
| AR.L/Lifts         | <b>АСАНСЬОРИ И ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ</b>   |                |      |
| AR.L-01            | <b>ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И РАМПИ</b>   |                |      |
| AR.L-02            | <b>АСАНСЬОРИ</b>  |                |      |
| AR.S/Sanitary      | <b>САНИТАРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ</b>  |                |      |
| AR.S-01            | Доставка и монтаж на сешоар за ръце с фотоклетка, с вкл. скрепителни елементи   | бр.            | 2,00 |
| AR.S-02            | Доставка и монтаж на огледала над мивка 50/70, с вкл. скрепителни елементи  | бр.            | 2,00 |
| AR.S-05            | Доставка и монтаж на държач тоалетна хартия, с вкл. скрепителни елементи  | бр.            | 3,00 |
| ES/External Spaces | <b>БЛАГОУСТРОЙСТВО ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА</b>  |                |      |





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

|                   |   |                |      |
|-------------------|---|----------------|------|
| ES1               | ДЕМОНТАЖ / РАЗРУШАВАНЕ НА НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА   |                |      |
| AS2               | ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА  |                |      |
| ES2-01            | Насипи  |                |      |
| ES2-02            | Бетонова паважна настилка за тежко движение   |                |      |
| ES2-03            | Асфалтова настилка  |                |      |
| ES2-04            | Пешеходна настилка  |                |      |
| ES2-05            | Елементи към настилка   |                |      |
| ES2-06            | Други   |                |      |
| ES2-06.02         | Доставка и монтаж на пътен рефлектиращ пътен знак Д21 "Инвалид" в съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 и 109 от 2004 г.), вкл.:<br>- скоби, съгласно схематапътен знак;<br>- стълб за пътен знак с h=3.50м, ф60 | бр.            | 1,00 |
| ES2-06.03         | Доставка на бяла маркировъчна боя с перли за изпълнение на пътна маркировка   | м <sup>2</sup> | 1,60 |
| ES2-06.04         | Доставка на синя маркировъчна боя с перли за изпълнение на символ   | м <sup>2</sup> | 1,00 |
| AR.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ   |                |      |
| AR.S-01           |   |                |      |
| AR.S-02           |   |                |      |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16765-SFO210 ФСМП – ИХТИМАН  
ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА,  
ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I-"ЗА БЪРЗА ПОМОЩ", КВ. 65Б, ГР. ИХТИМАН,  
ОБЩИНА ИХТИМАН  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

| КОД                    | ОПИСАНИЕ   | ЕД.<br>МЯРКА   | К-ВО  |
|------------------------|--|----------------|-------|
| <b>ST</b>              | <b>КОНСТРУКЦИИ</b>   |                |       |
| <b>ST.E/External W</b> | <b>РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА</b>   |                |       |
| <b>ST.EW</b>           | <b>ВОДОМЕРНА ШАХТА</b>   |                |       |
| <b>ST.EW-01</b>        | <b>ИЗКОПИ (вкл. извозване)</b>   |                |       |
| <b>ST.EW-02</b>        | <b>НАСИПИ</b>  |                |       |
| <b>ST.EW-03</b>        | <b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>  |                |       |
| <b>ST.EW-04</b>        | <b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>   |                |       |
| <b>ST.EW-04</b>        | <b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>  |                |       |
| <b>SR.EG</b>           | <b>ФУНДАМЕНТ ЗА ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР</b>  |                |       |
| <b>ST.EF-01</b>        | <b>ИЗКОПИ (вкл. извозване)</b>   |                |       |
| ST.EF-01.01            | Изпълнение на машинен изкоп  | м <sup>3</sup> | 2,00  |
| ST.EF-01.03            | Натоварване и извозване на земни маси (коэф. на разб. 1,35)  | м <sup>3</sup> | 1,00  |
| <b>ST.EF-02</b>        | <b>НАСИПИ</b>  |                |       |
| ST.EF-02.02            | Доставка и изпълнение на обратен насип от трошен камък под стоманобетонна настилка с дебелина 30 см на пластове по 15 см; Ev2=80MPa; Ev2/Ev1>2,2 | м <sup>3</sup> | 1,00  |
| <b>SR.EG-01</b>        | <b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>  |                |       |
| SR.EG-01.01            | Кофраж за плоча  | м <sup>2</sup> | 3,00  |
| <b>SR.EG-02</b>        | <b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>   |                |       |
| SR.EG-02.01            | Армировъчна стомана B500b на кота(+6.50)   | кг             | 90,00 |
| <b>SR.EG-03</b>        | <b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>  |                |       |
| SR.EG-03.01            | Армиран бетон за плоча C20/25  | м <sup>3</sup> | 1,50  |
| SR.EG-03.02            | Подложен бетон C10/12  | м <sup>3</sup> | 1,00  |
| <b>ST.EF</b>           | <b>ПОДПОРНИ СТЕНИ</b>  |                |       |
| <b>ST.EF-01</b>        | <b>ИЗКОПИ (вкл. извозване)</b>   |                |       |
| <b>ST.EF-02</b>        | <b>НАСИПИ</b>  |                |       |
| <b>ST.EF-01</b>        | <b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>  |                |       |
| <b>ST.EF-02</b>        | <b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>   |                |       |
| <b>ST.EF-03</b>        | <b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>  |                |       |
| <b>ST.ER</b>           | <b>РАМПА</b>   |                |       |
| <b>ST.EF-01</b>        | <b>ИЗКОПИ (вкл. извозване)</b>   |                |       |
| <b>ST.EF-02</b>        | <b>НАСИПИ</b>  |                |       |
| <b>ST.ER-01</b>        | <b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>  |                |       |
| <b>ST.ER-02</b>        | <b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>   |                |       |
| <b>ST.ER-03</b>        | <b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>  |                |       |
| <b>ST.EC</b>           | <b>КОЗИРКА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ</b>   |                |       |
| <b>ST.EC-01</b>        | <b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>  |                |       |
| <b>ST.EC-02</b>        | <b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>   |                |       |
| <b>ST.EC-03</b>        | <b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>  |                |       |
| <b>ST.EC-04</b>        | <b>СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ (вкл. доставка и монтаж)</b>  |                |       |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД                      | ОПИСАНИЕ   | ЕД.<br>МЯРКА   | К-ВО     |
|--------------------------|--|----------------|----------|
| <b>ST.EF/EarthW Fund</b> | <b>ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА</b><br><i>(хидроизолационните работи са дадени в част арх.)</i>                                     |                |          |
| <b>ST.EF-01</b>          | <b>ИЗКОПИ (вкл. извозване)</b>   |                |          |
| ST.EF-01.01              | Изпълнение на машинен изкоп  | м <sup>3</sup> | 290,00   |
| ST.EF-01.02              | Изпълнение на ръчен изкоп  | м <sup>3</sup> | 21,00    |
| ST.EF-01.03              | Натоварване и извозване на земни маси (коэф. на разб. 1,35)  | м <sup>3</sup> | 150,00   |
| <b>ST.EF-02</b>          | <b>НАСИПИ</b>  |                |          |
| ST.EF-02.01              | Доставка и изпълнение на обратен насип от несвързана почва   | м <sup>3</sup> | 200,00   |
| ST.EF-02.02              | Доставка и изпълнение на обратен насип от трошен камък под стоманобетонна настилка с дебелина 30 см на пластове по 15 см; Ev2=80MPa; Ev2/Ev1>2,2 | м <sup>3</sup> | 60,00    |
| <b>ST.EF-03</b>          | <b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>  |                |          |
| ST.EF-03.01              | Котраж за единични и ивични фундаменти и рандбалки   | м <sup>2</sup> | 80,00    |
| ST.EF-03.02              | Котраж за цокълни стени  | м <sup>2</sup> | 85,00    |
| ST.EF-03.03              | Котраж за колони   | м <sup>2</sup> | 5,00     |
| ST.EF-03.04              | Котраж за шайби  | м <sup>2</sup> | 25,00    |
| ST.EF-03.05              | Котраж за подложен бетон   | м <sup>2</sup> | 17,00    |
| <b>ST.EF-04</b>          | <b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>   |                |          |
| ST.EF-04.01              | Армировъчна стомана B500b  | кг             | 4 050,00 |
| <b>ST.EF-05</b>          | <b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>  |                |          |
| ST.EF-05.01              | Армиран бетон за единични и ивични фундаменти и рандбалки C20/25   | м <sup>3</sup> | 25,00    |
| ST.EF-05.02              | Армиран бетон за цокълни стени C20/25  | м <sup>3</sup> | 10,00    |
| ST.EF-05.03              | Армиран бетон за колони C20/25   | м <sup>3</sup> | 1,00     |
| ST.EF-05.04              | Армиран бетон за шайби C20/25  | м <sup>3</sup> | 3,00     |
| ST.EF-05.05              | Армиран бетон за настилка C20/25   | м <sup>3</sup> | 21,00    |
| ST.EF-05.06              | Подложен бетон C10/12  | м <sup>3</sup> | 7,00     |
| <b>ST.R/Rough C</b>      | <b>ГРУБ СТРОЕЖ - ОСНОВНА СГРАДА</b>  |                |          |
| <b>ST.RL1</b>            | <b>КОТА (+3.20)</b>  |                |          |
| <b>ST.RL1-01</b>         | <b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>  |                |          |
| ST.RL1-01.01             | Котраж за плоча на кота (+3.20)  | м <sup>2</sup> | 155,00   |
| ST.RL1-01.03             | Котраж за греди и бордове на кота (+3.20)  | м <sup>2</sup> | 75,00    |
| ST.RL1-01.04             | Котраж за колони на кота (+3.20)   | м <sup>2</sup> | 31,00    |
| ST.RL1-01.05             | Котраж за шайби на кота (+3.20)  | м <sup>2</sup> | 88,00    |
| <b>ST.RL1-02</b>         | <b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>   |                |          |
| ST.RL1-02.01             | Армировъчна стомана B500b на кота(+3.20)   | кг             | 5 390,00 |
| <b>ST.RL1-03</b>         | <b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>  |                |          |
| ST.RL1-03.01             | Армиран бетон за плоча C20/25 на кота (+3.20)  | м <sup>3</sup> | 30,00    |
| ST.RL1-03.03             | Армиран бетон за греди и бордове C20/25 на кота (+3.20)  | м <sup>3</sup> | 5,00     |
| ST.RL1-03.04             | Армиран бетон за колони C20/25 на кота (+3.20)   | м <sup>3</sup> | 3,00     |
| ST.RL1-03.05             | Армиран бетон за шайби C20/25 на кота (+3.20)  | м <sup>3</sup> | 12,00    |
| <b>ST.RL2</b>            | <b>КОТА (+6.50)</b>  |                |          |
| <b>ST.RL2-01</b>         | <b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>  |                |          |
| <b>ST.RL2-02</b>         | <b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>   |                |          |
| <b>ST.RL2-03</b>         | <b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>  |                |          |
| <b>ST.L/Lift</b>         | <b>АСАНСЬОР / ВЕРТИКАЛНА ПЛАТФОРМА</b>   |                |          |
| <b>ST.L1</b>             | <b>СТОМАНОВЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ</b>  |                |          |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД                  | ОПИСАНИЕ                                       | ЕД.<br>МЯРКА | К-ВО |
|----------------------|--|--------------|------|
| ST.L1-01             | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)       |              |      |
| ST.L1-02             | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)  |              |      |
| ST.L1-03             | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)     |              |      |
| ST.L2                | СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ                          |              |      |
| ST.L2-01             | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)       |              |      |
| ST.L2-02             | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)  |              |      |
| ST.L2-03             | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)     |              |      |
| ST.L2-04             | СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ (вкл. доставка и монтаж) |              |      |
| ST.L2-04.01          | Стоманена конструкция за асансьор              | кг           |      |
| ST.S/Specif<br>Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ        |              |      |
| ST.S-01              |  |              |      |
| ST.S-02              |  |              |      |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16765-SFO210 ФСМП – ИХТИМАН

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ  
ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I-"ЗА БЪРЗА ПОМОЩ", КВ. 65Б, ГР. ИХТИМАН, ОБЩИНА  
ИХТИМАН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА

| КОД                   | ОПИСАНИЕ  | ЕД. МЯРКА      | К-ВО   |
|-----------------------|---|----------------|--------|
| EL                    | ЕЛЕКТРИЧЕСКА  |                |        |
| EL.DW                 | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ   |                |        |
| EL.DW-01              | Земни работи и кабелни мрежи  |                |        |
| EL.EP/External Plot   | РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА  |                |        |
| EL.EP-01              | Земни работи и кабелни мрежи  |                |        |
| EL.EP-01.01           | Доставка, монтаж, свързване и пробен пуск на дизелов генератор за открит монтаж, с шумозаглушителен кожух, с резервоар за горивото, първична мощност 15kVA/12kW, 230/400V, 50Hz.  | бр.            | 1,00   |
| EL.EP-01.06           | Доставка, монтаж и свързване на онлайн UPS, 6kVA/5.4kW, монофазен вход- изход, КПД в режим онлайн до 92% (сертифицирана), автоматичен и ръчен байпас (табло с 3 бр. товари прекъсвача), WEB/SNMP мрежова карта за мониторинг. Модул с батерии за 10 мин.      | бр.            | 1,00   |
| EL.EP-01.11           | Трасиране на изкоп за полагане на HDPE тръба.   | м              | 29,00  |
| EL.EP-01.12           | Направа на изкоп В/Ш 1.1/0.3м.  | м <sup>3</sup> | 5,00   |
| EL.EP-01.13           | Направа на изкоп В/Ш 1.1/0.4м.  | м <sup>3</sup> | 7,00   |
| EL.EP-01.14           | Доставка на HDPE тръба Ø50.   | м              | 11,00  |
| EL.EP-01.15           | Доставка на HDPE тръба Ø110.  | м              | 96,00  |
| EL.EP-01.16           | Полагане на HDPE тръба Ø50 в изкоп.   | м              | 11,00  |
| EL.EP-01.17           | Полагане на HDPE тръба Ø110 в изкоп.  | м              | 96,00  |
| EL.EP-01.18           | Направа на кабелна щакта единична с плътни бетонови блокчета В/Ш/Д 1.2/0.6/0.9м. Доставка и монтаж на капак за достъп, уплътнения за водоплътност, заключаем. Сертифицирани за клас на натоварване до В125, съгласно БДС EN124 и до М125 съгласно БДС EN1253. | бр.            | 3,00   |
| EL.EP-01.19           | Доставка и полагане на PVC сигнална лента в изкоп.  | м              | 36,00  |
| EL.EP-01.20           | Зариване и трамбоване на изкоп В/Ш 1.1/0.3м.  | м <sup>3</sup> | 5,00   |
| EL.EP-01.21           | Зариване и трамбоване на изкоп В/Ш 1.1/0.4м.  | м <sup>3</sup> | 7,00   |
| EL.EF/Earth W Funding | ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ  |                |        |
| EL.EF-01              | Заземителна инсталация  |                |        |
| EL.EF-01.01           | Доставка на FeZn шина 40/4мм.   | м              | 104,00 |
| EL.EF-01.02           | Доставка на изолирана с PVC 3мм FeZn шина 40/4мм.   | м              | 19,00  |
| EL.EF-01.03           | Полагане на FeZn шина 40/4мм в подова плоча.  | м              | 93,00  |
| EL.EF-01.04           | Полагане на FeZn шина 40/4мм в изкоп h=0.7м.  | м              | 11,00  |
| EL.EF-01.05           | Полагане на изолирана с PVC 3мм FeZn шина 40/4мм в изкоп h=0.7м.  | м              | 17,00  |
| EL.EF-01.06           | Полагане на FeZn шина 40/4мм под фасадна облицовка.   | м              | 5,00   |
| EL.EF-01.07           | Полагане на изолирана с PVC 3мм FeZn шина 40/4мм под фасадна облицовка.   | м              | 2,00   |
| EL.EF-01.10           | Доставка и монтаж на PVC контролна кутия със свързваща клапа.   | бр.            | 7,00   |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД                       | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА | К-ВО   |
|---------------------------|--|-----------|--------|
| EL.EF-01.11               | Монтаж на прав съединител / клемна връзка.   | бр.       | 7,00   |
| EL.EF-01.12               | Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод“ от по 26р. Ø20/1,5м от поцинкована стомана, в комплект с клема за връзка с шина 40/4мм.  | бр.       | 7,00   |
| EL.EF-01.13               | Доставка и монтаж на шина за изравняване на потенциалите.  | бр.       | 3,00   |
| EL.EF-01.14               | Доставка и монтаж на заземителна клема.  | бр.       | 1,00   |
| <b>EL.B/Building Syst</b> | <b>СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ</b>  |           |        |
| <b>EL.BS-01</b>           | <b>ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ</b>   |           |        |
| EL.BS-01.02               | Доставка и монтаж на метална перфорирана кабелна скара 300/60мм, комплект с делител и укрепваща арматура.  | м         | 28,00  |
| EL.BS-01.04               | Доставка и монтаж на ГРТ по схема.   | бр.       | 1,00   |
| EL.BS-01.06               | Доставка и монтаж на Типс по схема, в комплект с разделителен трансформатор и система за следене на изолацията.  | бр.       | 1,00   |
| EL.BS-01.09               | Доставка на кабел СВТ3х6мм <sup>2</sup> .  | м         | 14,00  |
| EL.BS-01.11               | Доставка на кабел СВТ-с5х6мм <sup>2</sup> .  | м         | 21,00  |
| EL.BS-01.19               | Доставка на кабел САВТ3х35+16мм <sup>2</sup> .   | м         | 120,00 |
| EL.BS-01.22               | Доставка на кабел СВТ-с12х2.5мм <sup>2</sup> .   | м         | 21,00  |
| EL.BS-01.23               | Полагане на кабел СВТ3х6мм <sup>2</sup> на кабелна скара.  | м         | 14,00  |
| EL.BS-01.25               | Полагане на кабел СВТ-с5х6мм <sup>2</sup> на кабелна скара.  | м         | 9,00   |
| EL.BS-01.30               | Полагане на кабел СВТ-с12х2.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.   | м         | 9,00   |
| EL.BS-01.34               | Изтегляне на кабел СВТ-с5х6мм <sup>2</sup> в HDPE тр.  | м         | 12,00  |
| EL.BS-01.39               | Изтегляне на кабел САВТ3х35+16мм <sup>2</sup> в HDPE тр.   | м         | 120,00 |
| EL.BS-01.42               | Изтегляне на кабел СВТ-с12х2.5мм <sup>2</sup> в HDPE тр.   | м         | 12,00  |
| EL.BS-01.43               | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х6мм <sup>2</sup> .  | бр.       | 4,00   |
| EL.BS-01.45               | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с5х6мм <sup>2</sup> .  | бр.       | 2,00   |
| EL.BS-01.53               | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел САВТ3х35+16мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 2,00   |
| EL.BS-01.56               | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с12х2.5мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 2,00   |
| EL.BS-01.57               | Изпитване на кабел СВТ3х6мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 2,00   |
| EL.BS-01.59               | Изпитване на кабел СВТ-с5х6мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 1,00   |
| EL.BS-01.67               | Изпитване на кабел САВТ3х35+16мм <sup>2</sup> .  | бр.       | 1,00   |
| EL.BS-01.70               | Изпитване на кабел СВТ-с12х2.5мм <sup>2</sup> .  | бр.       | 1,00   |
| EL.BS-01.71               | Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки.   | бр.       | 107,00 |
|                           | <b>Забележка:</b> Препоръчва се след въвеждане в експлоатация на всички мощности да се направят едномесечни измервания на консумираната реактивна енергия за точното определяне на необходимата компенсираща мощност и стълките за регулиране. |           |        |
| <b>EL.BP-02</b>           | <b>ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ</b>   |           |        |
| EL.BP-02.01               | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.  | м         | 483,00 |
| EL.BP-02.03               | Доставка и полагане на твърда трудногорима тр. Ø23 открито на скоби.   | м         | 23,00  |
| EL.BP-02.05               | Доставка на кабел СВТ3х1.5мм <sup>2</sup> .  | м         | 192,00 |
| EL.BP-02.06               | Доставка на кабел СВТ-с3х1.5мм <sup>2</sup> .  | м         | 95,00  |
| EL.BP-02.08               | Доставка на кабел СВТ3х2.5мм <sup>2</sup> .  | м         | 669,00 |
| EL.BP-02.09               | Доставка на кабел СВТ-с3х2.5мм <sup>2</sup> .  | м         | 210,00 |
| EL.BP-02.10               | Доставка на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> .  | м         | 30,00  |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД         | ОПИСАНИЕ  | ЕД. МЯРКА | К-ВО   |
|-------------|---|-----------|--------|
| EL.BP-02.13 | Доставка на кабел СВТ4х1.5мм <sup>2</sup> .                                   | м         | 37,00  |
| EL.BP-02.14 | Доставка на кабел СВТ-с4х1.5мм <sup>2</sup> .                                 | м         | 20,00  |
| EL.BP-02.15 | Полагане на кабел СВТ3х1.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.                   | м         | 113,00 |
| EL.BP-02.16 | Полагане на кабел СВТ-с3х1.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.                 | м         | 38,00  |
| EL.BP-02.18 | Полагане на кабел СВТ3х2.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.                   | м         | 406,00 |
| EL.BP-02.19 | Полагане на кабел СВТ-с3х2.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.                 | м         | 114,00 |
| EL.BP-02.20 | Полагане на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> на кабелна скара.                     | м         | 21,00  |
| EL.BP-02.23 | Полагане на кабел СВТ4х1.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.                   | м         | 16,00  |
| EL.BP-02.24 | Полагане на кабел СВТ-с4х1.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.                 | м         | 17,00  |
| EL.BP-02.25 | Изтегляне на кабел СВТ3х1.5мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23.   | м         | 79,00  |
| EL.BP-02.26 | Изтегляне на кабел СВТ-с3х1.5мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м         | 23,00  |
| EL.BP-02.28 | Изтегляне на кабел СВТ3х2.5мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23.   | м         | 263,00 |
| EL.BP-02.29 | Изтегляне на кабел СВТ-с3х2.5мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м         | 85,00  |
| EL.BP-02.30 | Изтегляне на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23.     | м         | 9,00   |
| EL.BP-02.32 | Изтегляне на кабел СВТ4х1.5мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23.   | м         | 21,00  |
| EL.BP-02.33 | Изтегляне на кабел СВТ-с4х1.5мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м         | 3,00   |
| EL.BP-02.35 | Изтегляне на кабел СВТ-с3х1.5мм <sup>2</sup> в твърда трудногорима тр.Ø23.    | м         | 23,00  |
| EL.BP-02.38 | Изтегляне на кабел СВТ-с3х1.5мм <sup>2</sup> в HDPE тр.                       | м         | 11,00  |
| EL.BP-02.39 | Изтегляне на кабел СВТ-с3х2.5мм <sup>2</sup> в HDPE тр.                       | м         | 11,00  |
| EL.BP-02.41 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х1.5мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 136,00 |
| EL.BP-02.42 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с3х1.5мм <sup>2</sup> . | бр.       | 26,00  |
| EL.BP-02.44 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х2.5мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 140,00 |
| EL.BP-02.45 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с3х2.5мм <sup>2</sup> . | бр.       | 26,00  |
| EL.BP-02.46 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> .     | бр.       | 2,00   |
| EL.BP-02.49 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ4х1.5мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 20,00  |
| EL.BP-02.50 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с4х1.5мм <sup>2</sup> . | бр.       | 2,00   |
| EL.BP-02.51 | Изпитване на кабел СВТ3х1.5мм <sup>2</sup> .                                  | бр.       | 68,00  |
| EL.BP-02.52 | Изпитване на кабел СВТ-с3х1.5мм <sup>2</sup> .                                | бр.       | 13,00  |
| EL.BP-02.54 | Изпитване на кабел СВТ3х2.5мм <sup>2</sup> .                                  | бр.       | 70,00  |
| EL.BP-02.55 | Изпитване на кабел СВТ-с3х2.5мм <sup>2</sup> .                                | бр.       | 13,00  |
| EL.BP-02.56 | Изпитване на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> .                                    | бр.       | 1,00   |
| EL.BP-02.59 | Изпитване на кабел СВТ4х1.5мм <sup>2</sup> .                                  | бр.       | 10,00  |
| EL.BP-02.60 | Изпитване на кабел СВТ-с4х1.5мм <sup>2</sup> .                                | бр.       | 1,00   |
| EL.BP-02.61 | Доставка и монтаж на бойлерно табло.  | бр.       | 1,00   |
| EL.BP-02.62 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен.                               | бр.       | 21,00  |
| EL.BP-02.63 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен, IP44.                         | бр.       | 7,00   |
| EL.BP-02.64 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - двоен.                                  | бр.       | 1,00   |





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД             | ОПИСАНИЕ  | ЕД. МЯРКА | К-ВО     |
|-----------------|---|-----------|----------|
| EL.BP-02.66     | Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с:<br>- 2бр. контакти тип "Шуко" - бели;<br>- 1бр. розетка RJ45;<br>- 1бр. TV розетка.  | бр.       | 1,00     |
| EL.BP-02.67     | Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с:<br>- 3бр. контакти с предпазен щифт - червени;<br>- 2бр. контакти тип "Шуко" - бели;<br>- 2бр. розетки RJ45.   | бр.       | 1,00     |
| EL.BP-02.71     | Доставка и монтаж на ключ обикновен.  | бр.       | 2,00     |
| EL.BP-02.72     | Доставка и монтаж на ключ обикновен, IP44.  | бр.       | 1,00     |
| EL.BP-02.73     | Доставка и монтаж на ключ сериен.   | бр.       | 3,00     |
| EL.BP-02.74     | Доставка и монтаж на ключ сериен, IP44.   | бр.       | 4,00     |
| EL.BP-02.76     | Доставка и монтаж на ключ девиаторен, IP44.   | бр.       | 2,00     |
| EL.BP-02.78     | Доставка и монтаж на детектор за движение „PIR“ с полезрение 360°.  | бр.       | 4,00     |
| EL.BP-02.79     | Доставка и монтаж на фотоклетка.  | бр.       | 1,00     |
| EL.BP-02.80     | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л.<br>2x28W/230V, IP44.  | бр.       | 10,00    |
| EL.BP-02.81     | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л.<br>2x28W/230V, IP44, с вграден аварийен блок.   | бр.       | 2,00     |
| EL.BP-02.82     | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л.<br>2x28W/230V, взривозащитено /Ех изпълнение/.  | бр.       | 1,00     |
| EL.BP-02.83     | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане л.л 4x14W/230V.  | бр.       | 5,00     |
| EL.BP-02.84     | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане л.л 4x14W/230V, с<br>аварийен блок.  | бр.       | 4,00     |
| EL.BP-02.85     | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л<br>4x14W/230V.   | бр.       | 18,00    |
| EL.BP-02.86     | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л<br>4x14W/230V, с аварийен блок.  | бр.       | 3,00     |
| EL.BP-02.89     | Доставка и монтаж на осветително тяло "Луна" 2x26W/230V.  | бр.       | 6,00     |
| EL.BP-02.90     | Доставка и монтаж на осветително тяло "Луна" 2x26W/230V, IP44.  | бр.       | 2,00     |
| EL.BP-02.92     | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло л.л. 1x8W/230V с<br>вграден акумулатор за 1ч. и пиктограма за изход.   | бр.       | 10,00    |
| EL.BP-02.93     | Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни<br>връзки.   | бр.       | 2 417,00 |
| <b>EL.BF-03</b> | <b>МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>   |           |          |
| EL.BF-03.01     | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито под<br>фасадна облицовка.  | м         | 11,00    |
| EL.BF-03.02     | Доставка и монтаж на изолационни носачи с височина h=50см за<br>изолиран AlMgSi проводник Ø8, състоящ се от:<br>- бетонна студоустойчива основа 10кг., ø289 мм;<br>- подложка, полипропилен ø295 мм;<br>- изолационна щанга 50 см., ø20 мм;<br>- държач за проводник ø8÷10 мм., "полиамид". | бр.       | 12,00    |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД             | ОПИСАНИЕ  | ЕД. МЯРКА | К-ВО  |
|-----------------|---|-----------|-------|
| EL.BF-03.03     | Доставка и монтаж на мълниеприемнен прът Н=3,50м в комплект с диелектрична опора мин. Н=0,50м и стойка за закрепване, състоящ се от:<br>- 3бр. бетонна студоустойчива основа 16кг., Ø289 мм;<br>- подложка, полипропилен Ø295 мм;<br>- триножник;<br>- мълниеприемнен прът Н=3,50м в комплект с диелектрична опора мин. Н=0,50м.  | бр.       | 1,00  |
| EL.BF-03.04     | Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие с време на изпреварване 60µs, на прът с височина 4м. и радиус на мълниезащита 31м. спрямо покрив и съоръжения на него, и 63м. спрямо площадкови паркинги.   | бр.       | 1,00  |
| EL.BF-03.06     | Доставка на изолиран AlMgSi проводник Ø8.   | м         | 23,00 |
| EL.BF-03.07     | Монтаж на изолиран AlMgSi проводник Ø8 на носачи.   | м         | 12,00 |
| EL.BF-03.09     | Изтегляне на изолиран AlMgSi проводник Ø8 в тр. Ø23.  | м         | 11,00 |
| <b>EL.BL-04</b> | <b>СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ</b>   |           |       |
| EL.BL-04.01     | Доставка и монтаж на слаботокос RACK, 19" комуникационен шкаф 15U, 600x600мм в комплект с активно и пасивно оборудване (1бр. захранващ панел, 1бр. пач панел 12мод. cat.5е зареден с кийстоун жак, 1бр. вентилаторен модул 2 вент. и термостат, 2бр. аранжиращи панели, 1бр. тава до 15кг., патрон с ключ, 5бр. пач кабели cat.5е (дължина и цвят според аранжиране на място), допълнително оборудване спрямо изисквания на възложител. | бр.       | 1,00  |
| EL.BL-04.05     | Доставка, монтаж в комуникационен шкаф и свързване на управляем мрежов комутатор, 16 порта 10/100/1000 Mbps   | бр.       | 1,00  |
| EL.BL-04.07     | Доставка, монтаж и пуск на аксес поинит безжична компютърна мрежа с възможност за съвместна работа.   | бр.       | 1,00  |
| EL.BL-04.08     | Доставка и монтаж на розетка RJ45   | бр.       | 1,00  |
| EL.BL-04.09     | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.   | м         | 15,00 |
| EL.BL-04.10     | Доставка на кабел FTP cat. 5е.  | м         | 75,00 |
| EL.BL-04.11     | Полагане на кабел FTP cat. 5е на кабелна скара.   | м         | 56,00 |
| EL.BL-04.12     | Изтегляне на кабел FTP cat. 5е в гофрирана трудногорима тр.Ø23.   | м         | 19,00 |
| <b>EL.BV-05</b> | <b>ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ</b>  |           |       |
| EL.BV-05.01     | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.   | м         | 35,00 |
| EL.BV-05.02     | Доставка на кабел FTP cat. 5е.  | м         | 20,00 |
| EL.BV-05.03     | Доставка на кабел FTP cat. 5е+2x0.75мм².  | м         | 94,00 |
| EL.BV-05.04     | Полагане на кабел FTP cat. 5е на кабелна скара.   | м         | 20,00 |
| EL.BV-05.05     | Полагане на кабел FTP cat. 5е+2x0.75мм² на кабелна скара.   | м         | 57,00 |
| EL.BV-05.06     | Изтегляне на кабел FTP cat. 5е+2x0.75мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.   | м         | 37,00 |
| <b>EL.BH-06</b> | <b>ДОМОФОННА ИНСТАЛАЦИЯ</b>   |           |       |
| EL.BH-06.01     | Доставка и монтаж на домофонна инсталация в комплект с домофонна централа, домофонно табло и 2бр. домофонни слушалки.   | бр.       | 1,00  |
| EL.BH-06.02     | Доставка и монтаж на бутон за освобождаване на електрическа брава.  | бр.       | 1,00  |
| EL.BH-06.03     | Доставка и монтаж на електрическа брава (задържаш електромагнит).   | бр.       | 1,00  |
| EL.BH-06.04     | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø16 скрито.   | м         | 12,00 |
| EL.BH-06.05     | Доставка на кабел FTP cat. 5е.  | м         | 63,00 |
| EL.BH-06.06     | Полагане на кабел FTP cat. 5е на кабелна скара.   | м         | 50,00 |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД                      | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА | К-ВО  |
|--------------------------|--|-----------|-------|
| EL.BH-06.07              | Изтегляне на кабел FTP cat. 5е в гофрирана трудногорима тр.Ø16.  | м         | 13,00 |
| <b>EL.BS-07</b>          | <b>СОТ</b>   |           |       |
| EL.BS-07.01              | Доставка, монтаж и програмиране на безжичен паник бутон с обхват 45м.  | бр.       | 2,00  |
| EL.BS-07.02              | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø16 скрито.  | м         | 12,00 |
| EL.BS-07.03              | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.  | м         | 6,00  |
| EL.BS-07.04              | Доставка на кабел CQR 6x0.22мм <sup>2</sup> .  | м         | 99,00 |
| EL.BS-07.05              | Доставка на кабел СBT3x1.5мм <sup>2</sup> .  | м         | 28,00 |
| EL.BS-07.06              | Полагане на кабел CQR 6x0.22мм <sup>2</sup> на кабелна скара.  | м         | 85,00 |
| EL.BS-07.07              | Полагане на кабел СBT3x1.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.  | м         | 22,00 |
| EL.BS-07.08              | Изтегляне на кабел CQR 6x0.22мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø16.  | м         | 14,00 |
| EL.BS-07.09              | Изтегляне на кабел СBT3x1.5мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23.  | м         | 6,00  |
| EL.BS-07.10              | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СBT3x1.5мм <sup>2</sup>  | бр.       | 9,00  |
| EL.BS-07.11              | Изпитване на кабел СBT3x1.5мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 14,00 |
| <b>EL.BI-08</b>          | <b>ИНТЕРКОМ СИСТЕМА</b>  |           |       |
| <b>EL.BHS-09</b>         | <b>БОЛНИЧНА СИСТЕМА</b>  |           |       |
| <b>EL.BC-10</b>          | <b>ЧАСОВНИКОВА СИСТЕМА</b>   |           |       |
| <b>EL.BF-11</b>          | <b>ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ</b>   |           |       |
| <b>EL.BT-12</b>          | <b>КОНТРОЛНИ ИЗПИТВАНИЯ</b>  |           |       |
| EL.BT-12.01              | Фактори на работна среда (осветеност);<br>Контрол по параметри на електробезопасност:<br>- импеданс на контура "фаза-защитен проводник"<br>- съпротивление на защитна заземителна уредба;<br>- съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба;<br>- съпротивление на изолацията на контролираните съоръжения;<br>- контрол на допирното напрежение, време на изключване, ток на задействане и съпротивление на предпазно заземяване на защитни прекъсвачи | бр.       | 1,00  |
| <b>EL.S/Specif Works</b> | <b>СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ</b>   |           |       |
| EL.S-01                  |  |           |       |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16765-SFO210 ФСМП – ИХТИМАН

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ  
ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I-"ЗА БЪРЗА ПОМОЩ", КВ. 65Б, ГР. ИХТИМАН, ОБЩИНА  
ИХТИМАН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВиК)**

| КОД                      | ОПИСАНИЕ  | ЕД. МЯРКА      | К-ВО   |
|--------------------------|---|----------------|--------|
| <b>WS</b>                | <b>ВиК</b>  |                |        |
| <b>WS.E/External Con</b> | <b>ВЪНШНИ ВРЪЗКИ</b>  |                |        |
| <b>WS.E-01</b>           | <b>СВО</b>  |                |        |
| WS.E-01.01               | Доставка и монтаж на РЕHD тръба Ø32 PN10 вкл. фитинги   | м              | 26,00  |
| WS.E-01.03               | Доставка и монтаж на ТСК 1" (комплект с шиш и предпазно гърне)  | бр.            | 1,00   |
| WS.E-01.04               | Направа на бетонов опорен блок 20/20/20 см  | бр.            | 2,00   |
| WS.E-01.05               | Доставка и полагане на детекторна лента за водопровод   | м              | 26,00  |
| WS.E-01.06               | Доставка и полагане на сигнална лента за водопровод   | м              | 26,00  |
| WS.E-01.07               | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 2,00 m и ширина 1,0 m   | м <sup>3</sup> | 30,00  |
| WS.E-01.08               | Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m   | м <sup>3</sup> | 2,30   |
| WS.E-01.09               | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на водопроводна тръба 20 cm над темето   | м <sup>3</sup> | 6,90   |
| WS.E-01.10               | Доставка и направа на обратен насип с нестандартна баластра и трамбоване на пластове през 0,20 m  | м <sup>3</sup> | 25,40  |
| WS.E-01.11               | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km  | м <sup>3</sup> | 32,30  |
| WS.E-01.12               | Изпитване и дезинфекция на водопровод   | м              | 26,00  |
| WS.E-01.13               | Разваляне и възстановяване на пътна настилка  | м <sup>2</sup> | 19,00  |
| WS.E-01.14               | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка  | м <sup>2</sup> | 4,50   |
| <b>WS.E-02</b>           | <b>СКО</b>  |                |        |
| WS.E-02.01               | Доставка и полагане на канализационна тръба PVC-U Ø160 SN8  | м              | 23,00  |
| WS.E-02.02               | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина от 2,00 до 3,00 m и ширина 1,00 m  | м <sup>3</sup> | 60,00  |
| WS.E-02.03               | Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m   | м <sup>3</sup> | 2,50   |
| WS.E-02.04               | Направа на плътно укрепване и разваляне на укрепване на изкоп   | м <sup>2</sup> | 110,00 |
| WS.E-02.05               | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на канализационна тръба 20 cm над темето   | м <sup>3</sup> | 7,50   |
| WS.E-02.06               | Доставка и направа на обратен насип с нестандартна баластра и трамбоване на пластове през 0,20 m  | м <sup>3</sup> | 60,00  |
| WS.E-02.07               | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km  | м <sup>3</sup> | 69,00  |
| WS.E-02.08               | Хидравлично изпитване на канализация от тръби   | м              | 23,00  |
| WS.E-02.09               | Доставка и полагане на сигнална лента за канализация  | м              | 23,00  |
| WS.E-02.10               | Доставка и направа на канализационна ревизионна шахта Ø1000 от готови бетонни елементи, вкл. дъно, пръстени, КРШ, нивелиращи сегменти, метални стъпала и чугунув капак Ø600 mm с гривна и клас на натоварване D400, с дълбочина от 2,00 до 3,00 m | бр.            | 1,00   |
| WS.E-02.12               | Разваляне и възстановяване на пътна настилка  | м <sup>2</sup> | 16,00  |
| WS.E-02.13               | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка  | м <sup>2</sup> | 2,20   |
| <b>WS.E-03</b>           | <b>ВОДОМЕРНА ШАХТА</b>  |                |        |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД               | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА      | К-ВО  |
|-------------------|--|----------------|-------|
| WS.E-03.01        | Доставка и монтаж на водомер за студена вода за $Q_n=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ , 3/4"  | бр.            | 1,00  |
| WS.E-03.02        | Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ø32, вкл. фитинги   | м              | 3,00  |
| WS.E-03.03        | Доставка и монтаж на мрежест филтър 1"   | бр.            | 1,00  |
| WS.E-03.04        | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø32   | бр.            | 1,00  |
| WS.E-03.05        | Доставка и монтаж на обратна клапа Ø32   | бр.            | 1,00  |
| WS.E-03.06        | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø32 с изпразнител   | бр.            | 1,00  |
| WS.E-03.07        | Доставка и монтаж на подов сифон Ø110 с долно оттичане   | бр.            | 1,00  |
| WS.E-03.08        | Доставка и монтаж на PVC тръба Ø110, SN4, вкл. фитинги   | м              | 2,00  |
| WS.E-03.09        | Направа на дренажно тяло от промита баластра и геотекстил с размери 60/60/60см   | бр.            | 1,00  |
| WS.E-03.10        | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø32  | м              | 3,00  |
| WS.E-03.11        | Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø32 включващ скоба M8, шпилка M8 и анкер M8  | бр.            | 5,00  |
| WS.E-03.12        | Изпитване и дезинфекция на водопровод  | м              | 3,00  |
| WS.E-03.13        | Доставка и монтаж на топлоизолиран капак от рифелова ламарина с размери 1050/850/3 mm, вкл. две ръкохватки   | бр.            | 1,00  |
| <b>WS.E-04</b>    | <b>ИЗГРЕБЕН РЕЗЕРВОАР</b>  |                |       |
| <b>WS.P/Plot</b>  | <b>РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА</b>  |                |       |
| <b>WS.P-01</b>    | <b>ПЛОЩАДКОВ ВОДОПОРОД</b>   |                |       |
| <b>WS.P-01.01</b> | <b>Битов водопровод</b>  |                |       |
| WS.P-01.01.01     | Доставка и монтаж на PEHD тръба Ø32 PN10 вкл. фитинги  | м              | 24,00 |
| WS.P-01.01.03     | Доставка и монтаж на детекторна лента за водопровод  | м              | 24,00 |
| WS.P-01.01.04     | Доставка и монтаж на сигнална лента за водопровод  | м              | 24,00 |
| WS.P-01.01.05     | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 2,00 m и ширина 1,0 m  | м <sup>3</sup> | 20,00 |
| WS.P-01.01.06     | Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m  | м <sup>3</sup> | 2,00  |
| WS.P-01.01.07     | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на водопроводна тръба 20 cm над темето  | м <sup>3</sup> | 6,00  |
| WS.P-01.01.08     | Доставка и направа на обратен насип с нестандартна баластра и трамбоване на пластове през 0,20 m   | м <sup>3</sup> | 16,00 |
| WS.P-01.01.09     | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km   | м <sup>3</sup> | 22,00 |
| WS.P-01.01.10     | Изпитване и дезинфекция на водопровод  | м              | 24,00 |
| WS.P-01.01.11     | Направа на бетонов опорен блок 20/20/20 cm   | бр.            | 1,00  |
| <b>WS.P-02</b>    | <b>ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ</b>  |                |       |
| <b>WS.P-02.01</b> | <b>Битова канализация</b>  |                |       |
| WS.P-02.01.02     | Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø160, SN4, вкл. фитинги  | м              | 26,00 |
| WS.P-02.01.03     | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 2,0 m и ширина 1,0 m   | м <sup>3</sup> | 27,00 |
| WS.P-02.01.04     | Направа на ръчен изкоп в земна почва 10 cm   | м <sup>3</sup> | 2,00  |
| WS.P-02.01.05     | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на канализационна тръба 20 cm над темето  | м <sup>3</sup> | 6,00  |
| WS.P-02.01.06     | Доставка и направа на обратен насип с нестандартна баластра и трамбоване на пластове през 0,20 m   | м <sup>3</sup> | 23,00 |
| WS.P-02.01.07     | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km   | м <sup>3</sup> | 29,00 |
| WS.P-02.01.08     | Доставка и направа на канализационна ревизионна шахта Ø1000 от готови бетонни елементи, вкл. дъно, пръстени, КРШ, нивелиращи сегменти, метални стъпала и чугунен капак Ø600 mm с гивна и клас на натоварване D400, с дълбочина до 2,00 m | бр.            | 1,00  |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД                       | ОПИСАНИЕ  | ЕД. МЯРКА      | К-ВО  |
|---------------------------|---|----------------|-------|
| WS.P-02.01.12             | Изпитване на хоризонтална канализация   | м              | 26,00 |
| <b>WS.F/ Funding</b>      | <b>ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА</b>  |                |       |
| <b>WS.F-01</b>            | <b>ВКОПАН ВОДОПРОВОД</b>  |                |       |
| WS.F-01.01.01             | Доставка и монтаж на PEHD тръба Ø32 PN10 вкл. фитинги   | м              | 2,00  |
| WS.F-01.01.03             | Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m   | м <sup>3</sup> | 0,30  |
| WS.F-01.01.04             | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на водопроводна тръба 20 cm над темето   | м <sup>3</sup> | 0,10  |
| WS.F-01.01.05             | Направа на обратен насип с почва и трамбоване на пластове през 0,20 m                                       | м <sup>3</sup> | 0,20  |
| WS.F-01.01.06             | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km  | м <sup>3</sup> | 0,30  |
| WS.F-01.01.07             | Изпитване и дезинфекция на водопровод   | м              | 2,00  |
| <b>WS.F-02</b>            | <b>ВКОПАНА КАНАЛИЗАЦИЯ</b>  |                |       |
| WS.F-02.01                | Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø110, SN4, вкл. фитинги                                       | м              | 11,00 |
| WS.F-02.02                | Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø160, SN4, вкл. фитинги                                       | м              | 17,00 |
| WS.F-02.03                | Изпитване на хоризонтална канализация   | м              | 28,00 |
| WS.F-02.04                | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 1,00 m и ширина 1,0 m                                 | м <sup>3</sup> | 17,00 |
| WS.F-02.05                | Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m   | м <sup>3</sup> | 2,00  |
| WS.F-02.06                | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на канализационна тръба 20 cm над темето | м <sup>3</sup> | 6,00  |
| WS.F-02.07                | Направа на обратен насип с почва и трамбоване на пластове през 0,20 m                                       | м <sup>3</sup> | 13,00 |
| WS.F-02.08                | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km  | м <sup>3</sup> | 19,00 |
| <b>WS.B/Building Syst</b> | <b>СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ</b>   |                |       |
| <b>WS.B-01</b>            | <b>РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>   |                |       |
| <b>WS.B-02</b>            | <b>ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>  |                |       |
| WS.B-02.02                | Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø32 вкл. фитинги   | м              | 9,00  |
| WS.B-02.03                | Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø25 вкл. фитинги   | м              | 22,00 |
| WS.B-02.04                | Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø20 вкл. фитинги   | м              | 26,00 |
| WS.B-02.06                | Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø25 вкл. фитинги  | м              | 22,00 |
| WS.B-02.07                | Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø20 вкл. фитинги  | м              | 43,00 |
| WS.B-02.10                | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø32                             | м              | 9,00  |
| WS.B-02.11                | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø25                             | м              | 22,00 |
| WS.B-02.12                | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø20                             | м              | 26,00 |
| WS.B-02.14                | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за тръба Ø25                             | м              | 22,00 |
| WS.B-02.15                | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за тръба Ø20                             | м              | 43,00 |
| WS.B-02.17                | Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø32 включващ скоба M8, шпилка M8 и анкер M8                       | бр.            | 9,00  |
| WS.B-02.18                | Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø25 включващ скоба M8, шпилка M8 и анкер M8                       | бр.            | 49,00 |
| WS.B-02.19                | Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø20 включващ скоба M8, шпилка M8 и анкер M8                       | бр.            | 82,00 |





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД                            | ОПИСАНИЕ  | ЕД. МЯРКА | К-ВО   |
|--------------------------------|---|-----------|--------|
| WS.B-02.21                     | Доставка и монтаж на ел.бойлер за хоризонтален монтаж с обем V=100 l, емайлиран, комплект с предпазен клапан, вкл. всички монтажни и скрепителни елементи | бр.       | 1,00   |
| WS.B-02.26                     | Доставка и монтаж на СК Ø32   | бр.       | 1,00   |
| WS.B-02.27                     | Доставка и монтаж на СК Ø25   | бр.       | 6,00   |
| WS.B-02.28                     | Доставка и монтаж на СК Ø20   | бр.       | 9,00   |
| WS.B-02.30                     | Доставка и монтаж на ОК Ø25   | бр.       | 1,00   |
| WS.B-02.31                     | Доставка и монтаж на ОК Ø20   | бр.       | 1,00   |
| WS.B-02.33                     | Доставка и монтаж на миниспирателен кран  | бр.       | 17,00  |
| WS.B-02.34                     | Изпитване и дезинфекция на водопровод   | м         | 122,00 |
| WS.B-02.35                     | Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с работни характеристики Q=0,1 m <sup>3</sup> /h, H=3m   | бр.       | 1,00   |
| <b>WS.B-03</b>                 | <b>КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ</b>  |           |        |
| WS.B-03.01                     | Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø110, SN4, вкл. фитинги   | м         | 13,00  |
| WS.B-03.02                     | Доставка и монтаж на PVC Ø50 тръба вкл. фитинги   | м         | 6,00   |
| WS.B-03.04                     | Доставка и монтаж на PVC-UV тръби устойчиви на UV лъчи, Ø75, вкл. фасонни части   | м         | 10,00  |
| WS.B-03.06                     | Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø32, PN16, вкл. фитинги   | м         | 7,00   |
| WS.B-03.07                     | Доставка и монтаж на "S"-сифон Ø32 за конденз, против миризми   | бр.       | 2,00   |
| WS.B-03.08                     | Доставка и монтаж на подов сифон с долно оттичане Ø110  | бр.       | 1,00   |
| WS.B-03.10                     | Доставка и монтаж на подов сифон със странично оттичане Ø50   | бр.       | 3,00   |
| WS.B-03.12                     | Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø110 включващ скоба M10, шпилка M10 и анкер M10  | бр.       | 6,00   |
| WS.B-03.13                     | Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø75 включващ скоба M10, шпилка M10 и анкер M10   | бр.       | 4,00   |
| WS.B-03.15                     | Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø32 включващ скоба M8, шпилка M8 и анкер M8  | бр.       | 7,00   |
| WS.B-03.16                     | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 9mm за тръба Ø32  | м         | 7,00   |
| WS.B-03.17                     | Доставка и монтаж на вентилационна шапка Ø110   | бр.       | 3,00   |
| WS.B-03.20                     | Доставка и монтаж на воронка със странично оттичане Ø75, вкл. хидроизолационна пола и листоуловител   | бр.       | 2,00   |
| WS.B-03.23                     | Заустване на конденз от въшни тела по детайл  | бр.       | 3,00   |
| <b>WS.SE/<br/>Sanit.Equipm</b> | <b>САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ</b>   |           |        |
| WS.SE-04.01                    | Доставка и монтаж на тоалетен умивалник, комплект със сифон и полуботуш, включително монтажен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения                | бр.       | 3,00   |
| WS.SE-04.02                    | Доставка и монтаж на смесителна батерия за умивалник  | бр.       | 4,00   |
| WS.SE-04.03                    | Доставка и монтаж на кухненска мивка, комплект със сифон, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения                              | бр.       | 2,00   |
| WS.SE-04.04                    | Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка  | бр.       | 2,00   |
| WS.SE-04.05                    | Доставка и монтаж на изливна мивка - единична, комплект със сифон, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения                     | бр.       | 1,00   |
| WS.SE-04.06                    | Доставка и монтаж на смесителна батерия за изливна мивка  | бр.       | 1,00   |
| WS.SE-04.07                    | Доставка и монтаж на душ батерия, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения  | бр.       | 1,00   |





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД                      | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|--------------------------|--|-----------|------|
| WS.SE-04.09              | Доставка и монтаж на клозетно седало за вграден монтаж, комплект със структура за вграждане и тоалетна дъска   | бр.       | 2,00 |
| WS.SE-04.10              | Доставка и монтаж на клозетно седало за инвалиди за вграден монтаж, комплект със структура за вграждане, странична неподвижна ръкохватка дължина 110см, подвижна ръкохватка и тоалетна дъска | бр.       | 1,00 |
| WS.SE-04.12              | Доставка и монтаж на хигиенен умивалник за инвалиди, комплект със сифон, включително монтажен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения и стойки  | бр.       | 1,00 |
| <b>WS.S/Specif Works</b> | <b>СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ</b>   |           |      |
| <b>WS.E-05.01</b>        | Доставка и монтаж на водовземна скоба за тръба Ø100/1"   | бр        | 1,00 |
| WS.E-05.02               | Доставка и монтаж на обсадна PVC SN8 тръба Ø110 за СВО   | m         | 7,00 |
| WS.E-05.03               | Доставка и монтаж на топлоизолация от каменна вата с дебелина 30mm за СВО Ø32  | m         | 7,00 |
|                          |  |           |      |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16765-SFO210 ФСМП – ИХТИМАН  
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ  
ОБЕКТ: ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I-"ЗА БЪРЗА ПОМОЩ", КВ. 65Б, ГР. ИХТИМАН, ОБЩИНА  
ИХТИМАН  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

#### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ОВиК

| КОД                | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА | К-ВО  |
|--------------------|--|-----------|-------|
| НС                 | ОВиК   |           |       |
| НС.B/Building Syst | СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ   |           |       |
| НС.B-01            | ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ   |           |       |
| НС.B-01.17         | Доставка и монтаж на Битов вентилатор за санитарни помещения с дебит 90m <sup>3</sup> /h и напор 20Pa, в комплект с възвратна клапа  | бр.       | 4,00  |
| НС.B-01.19         | Доставка и монтаж на Битов вентилатор за санитарни помещения с дебит 150m <sup>3</sup> /h и напор 40Pa, в комплект с възвратна клапа.  | бр.       | 1,00  |
| НС.B-01.21         | Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø125 от поцинкована ламарина.  | л.м.      | 3,00  |
| НС.B-01.22         | Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø100 от поцинкована ламарина.  | л.м.      | 6,00  |
| НС.B-01.23         | Доставка и монтаж на Коляно <90° Ø100 от поцинкована ламарина.   | бр.       | 1,00  |
| НС.B-01.26         | Доставка и монтаж на Преход Ø125>Ø100 от поцинкована ламарина.   | бр.       | 1,00  |
| НС.B-01.29         | Доставка и монтаж на Седлово отклонение Ø125>Ø100 от поцинкована ламарина.   | бр.       | 1,00  |
| НС.B-01.40         | Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка Ø100   | бр.       | 2,00  |
| НС.B-01.41         | Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка Ø125   | бр.       | 2,00  |
| НС.B-01.43         | Пуск на вентилационна система  | бр.       | 5,00  |
| НС.B-01.44         | Пробиване на отвори  | бр.       | 5,00  |
| НС.B-01.45         | Метална конструкция за укрепване.  | т.        | 0,050 |
| НС.B-02            | КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ  |           |       |
| НС.B-02.01         | Доставка и монтаж на Инверторна моносплит система за високостенен монтаж, с номинална охладителна мощност Q <sub>охл.</sub> =3.5kW, номинална отоплителна мощност Q <sub>от.</sub> =4.0kW, комплект с дистанционно управление, допълнителен тръбен път и комуникационен кабел, виброгасителни тампони, стойки за монтаж, кондензна вана с ел. нагревател. Средно сезонен коефициент на трансформация SEER>3,5. | бр.       | 3,00  |
| НС.B-02.04         | Доставка и монтаж на тръбно трасе Cu Ø6.35 и CuØ9.52, с топлоизолация от микропореста гума с дебелина 6mm, комуникационен кабел и вакумиране на системата.   | л.м       | 15,00 |
| НС.B-02.05         | Допълнително количество хладилен агент   | кг.       | 0,50  |
| НС.B-02.06         | Пробиване на отвори  | бр.       | 3,00  |
| НС.B-02.07         | Пуск и проба на система.   | бр.       | 3,00  |
| НС.B-02.08         | Метална конструкция за укрепване.  | т.        | 0,10  |
| НС.B-03            | ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ   |           |       |
| НС.B-03.01         | Доставка и монтаж на Електрическа лира с отоплителна мощност Q=500W и клас на защита IP44  | бр.       | 1,00  |
| НС.B-03.02         | Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност Q <sub>от.</sub> =0,5kW  | бр.       | 1,00  |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД               | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|-------------------|--|-----------|------|
| НС.В-03.03        | Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност $Q_{от}=1,0kW$               | бр.       | 2,00 |
| НС.В-03.05        | Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с отоплителна мощност $Q_{от}=0,3kW$ | бр.       | 2,00 |
| НС.В-03.06        | Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с отоплителна мощност $Q_{от}=0,6kW$ | бр.       | 2,00 |
| НС.В-03.15        | Пуск и единични изпитания на отоплителна система.  | бр.       | 9,00 |
| НС.В-03.17        | Метална конструкция за укрепване.  | t.        | 0,05 |
| НС.В-04           | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ  |           |      |
| НС.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ  |           |      |
| НС.S-01           |  |           |      |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16765-SFO210 ФСМП – ИХТИМАН

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ  
ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I-"ЗА БЪРЗА ПОМОЩ", КВ. 65Б, ГР. ИХТИМАН, ОБЩИНА  
ИХТИМАН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ИНСТАЛАЦИИ МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ

| КОД                       | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА | К-ВО  |
|---------------------------|--|-----------|-------|
| <b>MG</b>                 | <b>ТЕХНОЛОГИЯ - ИНСТАЛАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ /ИМГ/</b>  |           |       |
| <b>MG.B/Building Syst</b> | <b>СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ</b>  |           |       |
| <b>MG.B-01</b>            | <b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТАНЦИЯ ЗА КИСЛОРОД</b>  |           |       |
| MG.B-01.01                | Вентил- редуциращ от 150 bar. на 10 bar  | бр        | 1,00  |
| MG.B-01.02                | Вентил- редуциращ от 10 bar. на 5 bar  | бр        | 1,00  |
| MG.B-01.03                | Филтър от металокерамика (работещ при 200 bar. налягане)   | бр        | 1,00  |
| MG.B-01.04                | Стойка за 3бр. кислородни бутилки, окомплектована с шина за високо налягане 1200 мм.   | бр        | 1,00  |
| <b>MG.B-02</b>            | <b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИИ</b>   |           |       |
| MG.B-02.01                | Етажно разпределително табло за кислород със сигнализация - ЕРТ-1 - коридор  | бр.       | 1,00  |
| MG.B-02.03                | Панел сервизен (болничен) единичен (Y-09); захранен с един вид газ-кислород; <b>стенно</b> окачване -1500mm; дози за 3бр.кислород, вградено осветително тяло за локално осветление; 7бр. ел.контакти (3бр.резервирани от UPS); -манипулационна | бр.       | 2,00  |
| MG.B-02.04                | Шина двойна от неръждаема стомана за пациентски прибори (Y-01) -за всеки панел   | м.        | 6,00  |
| MG.B-02.05                | Система за газова терапия състояща се от ротаметър (Y-02), вакуум регулатор и съд за аспирация 2 l   | бр.       | 2,00  |
| MG.B-02.06                | Наладка на съоръженията  | ч         | 10,00 |
| MG.B-02.07                | 72-часова проба  | бр.       | 1,00  |
| <b>MG.B-03</b>            | <b>ВЪТРЕШНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>   |           |       |
| MG.B-03.02                | Доставка и монтаж на медна тръба с фитингови присъединителни материали, скрито изпълнение в окачен таван, с диаметър Ø 12 x 1 мм.  | м.        | 13,75 |
| MG.B-03.03                | Продухване на инсталация   | м.        | 13,75 |
| MG.B-03.04                | Изпробване на якост  | м.        | 13,75 |
| MG.B-03.05                | Изпробване на плътност   | м.        | 13,75 |
| <b>MG.S/Specif Works</b>  | <b>СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ</b>   |           |       |
| MG.S-01                   |  |           |       |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16765-SFO210 ФСМП – ИХТИМАН  
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ  
ОБЕКТ: ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I-"ЗА БЪРЗА ПОМОЩ", КВ. 65Б, ГР. ИХТИМАН, ОБЩИНА  
ИХТИМАН  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

#### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ

| КОД                       | ОПИСАНИЕ  | ЕД. МЯРКА      | К-ВО  |
|---------------------------|---|----------------|-------|
| <b>GD</b>                 | <b>ГЕОДЕЗИЯ</b>   |                |       |
| <b>GD.E/Earth Works</b>   | <b>ЗЕМНИ РАБОТИ</b>   |                |       |
| <b>GD.E-01</b>            | <b>ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХУМУС</b>  |                |       |
| GD.E-01.01                | Изкоп горен пласт земни маси за 50% от площта на имота с дълб. до 80 см, с натоварване на камиони и транспортиране на излишъка до 15 км на указаното място                                      | м <sup>3</sup> | 187,9 |
| <b>GD.DW/Destr. Works</b> | <b>ДЕМОНТАЖ / РАЗРУШАВАНЕ НА НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА</b>  |                |       |
| GD.DW-01                  | Разрушаване на съществуваща армирана бетонова настилка  | м <sup>3</sup> | 2,3   |
| GD.DW-06                  | Почистване и изнасяне на строителни отпадъци до 15 км.  | м <sup>3</sup> | 3,4   |
| <b>GD.R/Roads</b>         | <b>ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА</b>   |                |       |
| <b>GD.R-01</b>            | <b>ИЗКОПИ</b>   |                |       |
| GD.R-01.01                | Изкопи земни маси до достигане ниво под дъно нова настилка, съгласно картограма   | м <sup>3</sup> | 50,5  |
| GD.R-01.02                | Натоварване на камиони и транспортиране до 15 км до указаното място излишни земни маси (коэф. на разб. 1,35)  | м <sup>3</sup> | 68,2  |
| <b>GD.R-02</b>            | <b>НАСИПИ</b>   |                |       |
| GD.R-02.01                | Доставка и насип на земни маси/трошен камък или друг минерален материал подходящ за строителна основа на настилка съгласно картограма   | м <sup>3</sup> | 22,4  |
| <b>GD.R-03</b>            | <b>ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ</b>   |                |       |
| GD.R-03.01                | Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови плочи плочи 40/40/5, съгл. детайл с всички доп. работи  | м <sup>2</sup> | 38,9  |
| GD.R-03.02                | Доставка и полагане 4см на циментопясъчен р-р 1:3, съгл. детайл с всички доп. работи  | м <sup>2</sup> | 38,9  |
| GD.R-03.03                | Доставка и полагане на трошен камък фракция d<45 mm с дебелина 20см (E=250MPa, БДС EN 13043:2005), уплътнен на един пласт, съгл. детайл с всички доп. работи                                    | м <sup>3</sup> | 7,8   |
| <b>GD.R-04</b>            | <b>НАСТИЛКИ ЗА ПЪТНА ЧАСТ И ПАРКИНГ</b>   |                |       |
| <b>GD.R-04.01</b>         | <b>Паважна настилка</b>   |                |       |
| GD.R-04.01.01             | Доставка и полагане усилен бетонови павета 20/20/10см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл   | м <sup>2</sup> | 340,3 |
| GD.R-04.01.02             | Доставка и полагане на уплътнен фин трошен камък 0/5мм /филц/, с дебелина 4см (E=250MPa, БДС EN 13043:2005), вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                                   | м <sup>3</sup> | 13,6  |
| GD.R-04.01.03             | Доставка и полагане на трошен камък (0mm<D<75mm), несортиран, с дебелина 45см (E=250MPa, БДС EN 13043:2005), положен и уплътнен на два пласта, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м <sup>3</sup> | 153,1 |
| GD.R-04.01.04             | Доставка на бетонови стандартни бордюри 18/35/50 см и монтаж върху бетонна основа от В12.5, съгл. детайли, вкл. транспорт   | м              | 86,4  |
| GD.R-04.01.05             | Доставка градински бордюри 8/16/50 см и монтаж върху бетонна основа от В12.5, съгл. детайл, вкл. транспорт  | м              | 34,8  |
| <b>GD.R-04.02</b>         | <b>Асфалтова настилка</b>   |                |       |
| <b>GD.S/Specif Works</b>  | <b>СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ</b>  |                |       |
| GD.S-01                   | Разрушаване на съществуваща масивна ограда  | м              | 34,8  |
| GD.S-02                   |   |                |       |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16765-SFO210 ФСМП – ИХТИМАН  
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ  
ОБЕКТ: ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I-"ЗА БЪРЗА ПОМОЩ", КВ. 65Б, ГР. ИХТИМАН, ОБЩИНА  
ИХТИМАН  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

| КОД               | ОПИСАНИЕ  | ЕД. МЯРКА      | К-ВО |
|-------------------|---|----------------|------|
| ТО                | ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО   |                |      |
| ТО.P/ Plot        | ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В ПЛОЩАДКАТА  |                |      |
| ТО.P- 01          | Пътни знаци. Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - II-ри типоразмер и табели ( Б2 и Д21) - за площадката и скоби за тях, съгласно схемата, включително всички свързани с това разходи | бр.            | 2,00 |
| ТО.P- 02          | Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.50м, ф60, съгласно детайл, включително всички свързани с това разходи  | бр.            | 2,00 |
| ТО.P- 03          | Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с перли за изпълнение на пътна маркировка, включително всички свързани с това разходи  | м <sup>2</sup> | 3,50 |
| ТО.P- 04          | Доставка и полагане на синя маркировъчна боя с перли за изпълнение на символ, включително всички свързани с това разходи  | м <sup>2</sup> | 1,00 |
| ТО.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ   |                |      |
| ТО.S-01           |   |                |      |
| ТО.S-02           |   |                |      |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16765-SFO210 ФСМП – ИХТИМАН  
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ  
ОБЕКТ: ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I-"ЗА БЪРЗА ПОМОЩ", КВ. 65Б, ГР. ИХТИМАН, ОБЩИНА  
ИХТИМАН  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

| КОД               | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА      | К-ВО   |
|-------------------|--|----------------|--------|
| LD                | ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ  |                |        |
| LD.P/Plot         | РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА   |                |        |
| LD.P-01           | ОЗЕЛЕНЯВАНЕ  |                |        |
| LD.PCT-01.01      | Доставка и засаждане на иглолистни видове  |                |        |
| LD.PCT-01.01.02   | Abies concolor 180-200cm   | бр.            | 1,00   |
| LD.PCT-01.01.03   | Cedrus deodara 250-300cm   | бр.            | 2,00   |
| LD.PCT-01.01.05   | Pinus nigra 180-200cm  | бр.            | 3,00   |
| LD.PBT-01.02      | Доставка и засаждане на широколистна дървесна растителност с включено укрепване с по 2 броя струговани дървени колове за видовете        |                |        |
| LD.PBT-01.02.01   | Acer platanoides 200-250cm   | бр.            | 4,00   |
| LD.PBT-01.02.03   | Acer platanoides 'Royal Red' 250-300cm   | бр.            | 1,00   |
| LD.PBT-01.02.04   | Betula pendula 200-250cm   | бр.            | 1,00   |
| LD.PBT-01.02.05   | Fraxinus excelsior 200-250cm   | бр.            | 5,00   |
| LD.PBT-01.02.06   | Ginkgo biloba 200-250cm  | бр.            | 1,00   |
| LD.PBT-01.02.09   | Quercus robur 250-300cm  | бр.            | 3,00   |
| LD.PBT-01.02.11   | Rhus typhina 180-200cm   | бр.            | 1,00   |
| LD.PCB-01.03      | Доставка и засаждане на иглолистни храсти  |                |        |
| LD.PCB-01.03.01   | Juniperus horizontalis 'Wiltonii' 15-20cm  | бр.            | 28,00  |
| LD.PCB-01.03.02   | Juniperus media 'Mint Julep' 30-40cm   | бр.            | 84,00  |
| LD.PCB-01.03.05   | Thuja occidentalis 'Globosa' 50-60cm   | бр.            | 1,00   |
| LD.PCB-01.03.07   | Thuja occidentalis 'Smaragd' 150-160cm   | бр.            | 3,00   |
| LD.PBB-01.04      | Доставка и засаждане на широколистни храсти  |                |        |
| LD.PBB-01.04.04   | Buddleia davidii 'White Bouquet' 40-50cm   | бр.            | 49,00  |
| LD.PBB-01.04.06   | Cornus alba 'Spaetii' 40-50cm  | бр.            | 114,00 |
| LD.PBB-01.04.10   | Hibiscus syriacus 'Totus Albus' 100-120cm  | бр.            | 26,00  |
| LD.PBB-01.04.12   | Viburnum opulus 'Rosea' 40-50cm  | бр.            | 35,00  |
| LD.PG-01.05       | Доставка и засаждане на декоративни треви и почвопокритни растения:  |                |        |
| LD.PQ-01.06       | Доставка и засаждане на жив плет:  |                |        |
| LD.PQ-01.06.01    | Ligustrum ovalifolium 40-50cm  | бр.            | 201,00 |
| LD.PO-01.07       | Други / Others   |                |        |
| LD.PO-01.07.01    | Доставка и разстилане на повърхностен слой плодородна хумусна почва 20cm с включен коеф. на разбухване (1.3) (за 1/2 от площта на имота) | м <sup>3</sup> | 197,40 |
| LD.PO-01.07.02    | Затревяване с тревна смеска - с включени всички манипулации до първо косене вкл. (за 1/2 от площта на имота)                             | м <sup>2</sup> | 759,15 |
| LD.PO-01.07.03    | Повдигане на корони на дървесна растителност и прочистване от пречупени клони и участъци със суховършия                                  | бр.            | 4,00   |
| LD.PO-01.07.04    | Товарене и извозване на отпадъци до сметище  | м <sup>3</sup> | 10,00  |
| LD.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ  |                |        |
| LD.S-01           |  |                |        |





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16765-SFO210 ФСМП – ИХТИМАН  
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ  
ОБЕКТ: ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I-"ЗА БЪРЗА ПОМОЩ", КВ. 65Б, ГР. ИХТИМАН, ОБЩИНА  
ИХТИМАН  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ

| КОД               | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|-------------------|--|-----------|------|
| FS                | ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ   |           |      |
| FS.B/Bilding      | СГРАДА   |           |      |
| FS.B-01           | Активни средства за пожарогасене                                   |           |      |
| FS.B-01.01        | Пожарогасител с вода за пожари клас А, 9 литра                     | бр.       | 1,00 |
| FS.B-01.02        | Пожарогасител с въглероден диоксид (CO <sub>2</sub> ), 5 килограма | бр.       | 1,00 |
| FS.B-02           | Пасивни средства за защита от пожар                                |           |      |
| FS.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ                            |           |      |
| FS.S-01           |  |           |      |
| FS.S-02           |  |           |      |