



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16798 - ЯМ101 ЦСМП – ЯМБОЛ  
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ЦСМП) - ПРОМЯНА ПО ЧЛ. 154 ОТ  
ЗУТ ЗА ОБЕКТ БОЛНИЧЕН КОМПЛЕКС КЪМ МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“ - АД -  
ОБЕКТ: ЕТАП I, В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 87374.525.5, ГР. ЯМБОЛ, ОБЩИНА  
ЯМБОЛ  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

#### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
AR	АРХИТЕКТУРА		
AR.E/External W	РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА		
AR.E1	НАВЕС ЛИНЕЙКИ/ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ		
AR.E1-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
AR.E1-02	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ НАВЕС ЛИНЕЙКИ		
AR.E1-03	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ		
AR.E2	КОЗИРКА РАМПА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ		
AR.E2-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
AR.E2-02	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО КОЗИРКА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ		
AR.E2-02.01	Козирка тип - плосък покрив със стоманобетонова конструкция		
AR.E2-02.02	Козирка от покривен термопанел		
AR.E2-02.03	Козирка друг тип		
AR.E3	РАМПА И СЪЛБИ - ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ		
AR.E3-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
AR.E3-02	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТОМАНОБЕТОННА РАМПА/СЪЛБИ		
AR.E4	ЕКСТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ		
AR.E4-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
AR.E4-02	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПАРАПЕТИ		
AR.EF/Earth W Funding	ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА		
AR.EF-01	ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПО ФУНДАМЕНТИ И ЦОКЛИ		
AR.EF-02	ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПОД НАСТИЛКИ КОТА ± 0,00		
AR.R/Rough Con	ГРУБ СТРОЕЖ - ОСНОВНА СГРАДА		
AR.R-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ЗИДАРИИ		
AR.R-01.01	Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата	м <sup>3</sup>	17,60
AR.R-01.04	Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/	м <sup>3</sup>	26,00
AR.R-02	ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ЗИДАРИИ		
AR.R-02.02	Направа на зидария с дебелина 25 см от керамични блокчета вароциментов разтвор, вкл. направа на (където се налага): - минимално застъпване от двете страни на отвора 25см; - хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/25см; - армировка: 4хN8, стремена Ø6мм през 25см.	м <sup>3</sup>	0,30
AR.R-02.03	Направа на зидария с дебелина 12 см от керамични блокчета вароциментов разтвор, вкл. направа на (където се налага): - минимално застъпване от двете страни на отвора 25см; - хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/12см; - Армировка: 4хN8, стремена Ø6мм през 25см.	м <sup>2</sup>	70,00
AR.R-02.04	Доставка и направа на стоманобетонни щурцове над отвори с дължина максимум 2 метра	бр.	2,00



AR.R-02.05	Доставка и направа на пълнеж от газобетонни блокчета на съществуващи стени, вкл. зидарски разтвор и др. съпътстващи операции	м <sup>3</sup>	1,40
AR.F/ Finishing W	<b>ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ - ОСНОВНА СГРАДА</b>		
AR.FR	<b>ПОКРИВИ</b>		
AR.FR-01	<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>		
AR.FR-02	<b>ПОКРИВИ, БОРДОВЕ И ОБШИВКИ</b>		
AR.FR-02.01	Плоски покриви със стоманобетонна конструкция		
AR.FR-02.02	Покриви с дървена покривна конструкция		
AR.FF	<b>ФАСАДИ</b>		
AR.FF-01	<b>РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ФАСАДА</b>		
AR.FF-01.04	Разваляне на фасадна облицовка от плочи на циментов разтвор, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата.	м <sup>2</sup>	2,50
AR.FF-01.05	Демонтаж екстериорни прозорци, витрини, врати, первази и окомплектовки, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата.	бр.	2,00
AR.FF-01.08	Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/	м <sup>3</sup>	0,50
AR.FF-02	<b>Фасадна система с финиш мазилка</b>		
AR.FF-03	<b>Фасадна система с финиш каменни плочи</b>		
AR.FF-04	<b>Фасадна система с финиш метални, алуминиеви плоскости</b>		
AR.FF-05	<b>Екстериорни прозорци, витрини, первази, окомплектовки и слънцезащитни елементи</b>		
AR.FW	<b>СТЕНИ</b>		
AR.FW-01	<b>РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ СТЕНИ</b>		
AR.FW-01.03	Сваляне на стара вътрешна мазилка, вкл.: - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка;	м <sup>2</sup>	5,00
AR.FW-01.07	Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/	м <sup>3</sup>	1,00
AR.FW-02	<b>СУХИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ</b>		
AR.FW-02.01	<b>Изпълнение на интериорни стени от гипсокартон</b>		
AR.FW-02.01.01	Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 15см, вкл.: - единична конструкция от метални профили 10см -до конст. плоча - GKB 2x1,25cm от едната страна; - GKB 2x1,25cm от другата страна; - вкл. пълнеж от минерална вата; - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори.	м <sup>2</sup>	105,00



AR.FW-02.01.03	Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 15cm - единична конструкция от метални профили 10cm -до конст. плоча - GKB 2x1,25cm от едната страна; - GKB 2x1,25cm от другата страна; - пълнеж с минерална вата; - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори. -усилена к-я за монтаж на мивки/тоалетни (при необходимост).	м <sup>2</sup>	6,00
AR.FW-02.01.05	Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 15cm, вкл.: - единична конструкция от метални профили 10cm -до конст. плоча - GKB 2x1,25cm от едната страна; - GKB 2x1,25cm от другата страна; - пълнеж с минерална вата - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори. -усилена к-я за монтаж на мивки/тоалетни (при необходимост).	м <sup>2</sup>	40,00
AR.FW-02.02	<b>Изпълнение на предстенни обшивки</b>		
AR.FW-02.02.01	Направа на предстенни обшивки от влагоустойчив гипсокартон на конструкция Шахови обшивки / Инсталационни куфари, вкл.: - единична конструкция от метални профили 5 см; - GKB 2x1,25cm; - вкл.стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка,ръбохранители, уплътнителна лента, вкл.обръщане около отвори с капаци.	м <sup>2</sup>	10,00
AR.FW-02.02.02	Направа на предстенни обшивки от гипсокартон на конструкция Шахови обшивки / Инсталационни куфари, вкл.: - единична конструкция от метални профили 5 см; - GKB 2x1,25cm; - вкл.стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка,ръбохранители, уплътнителна лента, вкл.обръщане около отвори с капаци.	м <sup>2</sup>	3,00
AR.FW-02.02.07	Доставка и монтаж на ревизионни капаци мин размери 30x30, вкл.: - всички аксесоари, - рамки;	бр.	5,00
AR.FW-02.02.08	Замонолитване около отвори за преминаване на ВиК, ОВК и ЕЛ инсталации през стени	бр.	5,00
AR.FW-02.03	<b>Прегради от HPL</b>		
AR.FW-03	<b>ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ</b>		
AR.FW-03.01	<b>Вътрешни мазилки и шпакловане</b>		
AR.FW-03.01.01	Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по стени, вкл.: - шпакловане с шпакловка на варова основа; - профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители - платформи за работа на височина;	м <sup>2</sup>	312,00
AR.FW-03.01.02	Полагане на вътрешна гипсова мазилка по стени, вкл.: - шпакловане с шпакловка на гипсова основа; - профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители - платформи за работа на височина;	м <sup>2</sup>	435,00
AR.FW-03.01.04	Шпакловане на гладки мазилки с гипсово лепило по съществуващи стари мазилки, вкл. - профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители - платформи за работа на височина;	м <sup>2</sup>	115,00
AR.FW-03.02	<b>Боядисване</b>		



AR.FW-03.02.02	Двукратно боядисване на стени с латекс, вкл. грундиране и платформи за работа на височина (при необходимост). Цвят по Спецификация	м <sup>2</sup>	1150,00
AR.FW-03.02.03	Двукратно боядисване на стени с латекс за помещения с висока устойчивост на влага, цвят бял, вкл. грундиране и платформи за работа на височина (при необходимост). В санитарни помещения.	м <sup>2</sup>	28,00
<b>AR.FW-03.03</b>	<b>Облицовки с плочки</b>		
AR.FW-03.03.01	Доставка и направа на облицовка от гланцирани керамични плочки с размер 30/60 /1-во качество/. В санитарни помещения. Вкл.: - лепило; - фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на плочките.	м <sup>2</sup>	75,00
AR.FW-03.03.03	Доставка и монтаж на ъглови ланси за гланцирани керамични плочки по стени, вкл. монтаж на силикон и крепежни елементи (за вътр. и външни ъгли)	м	35,00
<b>AR.FW-03.04</b>	<b>PVC покритие за стена</b>		
<b>AR.FW-03.05</b>	<b>Други облицовки, протектори</b>		
<b>AR.FC</b>	<b>ТАВАНИ</b>		
<b>AR.FC-01</b>	<b>РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ</b>		
AR.FC-01.02	Сваляне на стара вътрешна мазилка, вкл. - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	м <sup>2</sup>	20,00
AR.FC-01.05	Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/	м <sup>3</sup>	0,50
<b>AR.FC-02</b>	<b>РАСТЕРНИ ОКАЧЕНИ ТАВАНИ</b>		
AR.FC-02.01	Доставка и монтаж на растерен окачен таван с минераловатни плочи 60/60см на видима конструкция, вкл. крепежни елементи;	м <sup>2</sup>	175,00
AR.FC-02.02	Доставка и монтаж на растерен окачен таван с влагустойчиви минераловатни плочи 60/60см на видима конструкция, вкл. крепежни елементи;	м <sup>2</sup>	1,60
<b>AR.FC-03</b>	<b>ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ</b>		
<b>AR.FC-03.01</b>	<b>Мазилки и шпакловане</b>		
AR.FC-03.01.01	Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по тавани, вкл. шпакловане и платформи за работа на височина;	м <sup>2</sup>	202,00
<b>AR.FC-04.02</b>	<b>Боядисване</b>		
AR.FC-04.02.01	Двукратно боядисване на тавани с латекс за помещения с висока устойчивост на влага, цвят бял, вкл. грундиране и платформи за работа на височина;	м <sup>2</sup>	8,00
AR.FC-04.02.02	Двукратно боядисване на тавани с латекс цвят бял, включително грундиране и платформи за работа на височина;	м <sup>2</sup>	245,00
<b>AR.FF</b>	<b>ПОДОВЕ</b>		
<b>AR.FF-01</b>	<b>РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПОДОВЕ</b>		
<b>AR.FF-02</b>	<b>ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОДОВЕ</b>		
AR.FF-02.01	Доставка и направа на двуслойна обмазъчна хидроизолация, вкл. хидроизолационна лента. Полагане по замазка в мокри помещения със задигане 50 см по стените в тоалетните и 200 см по стените в баните, вкл. - хидроизолационна лента за оформяне на ъгли и фуги; - хидроизолационни маншони около тръби, сифони и др.;	м <sup>2</sup>	32,00
<b>AR.FF-03</b>	<b>ЗАМАЗКИ</b>		



AR.FF-03.02	Доставка и направа на неармирана циментова замазка със мин. дебелина 2 см, вкл. доставка и полагане на бетонконтакт; Изискване: готовата повърхност да бъде равна, без пукнатини.	м <sup>2</sup>	168,00
AR.FF-03.03	Доставка и полагане на изравнителна саморазливна замазка до 3 мм. Изпълнява се под PVC настилка.	м <sup>2</sup>	410,00
AR.FF-04	<b>ПОДОВИ НАСТИЛКИ</b>		
AR.FF-04.01	<b>Подови настилки от гранитогрес, керамични плочки/естествени камъни (мокри помещения и складове)</b>		
AR.FF-04.01	Доставка и монтаж на гранитогрес плочи, вкл. : - грундиране на основата; - лепило; - фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен - fuga от 2мм; - еластични и температурни фуги; Изисквания към плочите гранитогрес: - квадратни с мин. размери 30/30 см, 1-во качество; - минимална дебелина 8мм; - устойчивост против плъзгане клас R10; <b>- с еднакъв състав в дълбочина.</b>	м <sup>2</sup>	16,00
AR.FF-04.02	Доставка и монтаж на подов перваз от гранитогрес с височина 8см; Включително фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на гранитогреса.	м	7,00
AR.FF-04.02	<b>Мозаечна подова настилка</b>		
AR.FF-04.03	<b>Подови настилки от естествен камък/ мраморни плочи и др.</b>		
AR.FF-04.03	<b>PVC настилки</b>		
AR.FF-04.03.01	Доставка и монтаж на хетерогенна винилова (PVC) настилка с мин. дебелина 2.0 мм. вкл.: - почистване и обезпрашаване на основата - грундиране на основа; - лепило; - безфугово полагане с вкл. направа на заварки със съответния по вид и цвят заваръчен шнур. Технически параметри: - състав на настилка - частици от минерални кристали поставени в дълбочина с обща дебелина 2.0 мм. - износоустойчивия слой с дебелина мин. 1,0 мм; - тегло 2 500 гр./м2; - горния и долния слой на настилка да са подсилени с армираща решетка (мрежа) помежду им от фибростъкло за устойчивост на натоварвания. - фабрично положено покритие на износващия слой за висока издръжливост (тежки зони на движение); - фабрично положено покритие на износващия слой против проникване на петна; - износоустойчивост клас 34-43; - фабрично обработване на износващия слой за пълна антибактериалност и хигиена на повърхността; - пожароустойчивост с клас на трудногоримост Bfl - s1; - антистатичност; - устойчивост против плъзгане клас R10; - произведена в завод на територията на Европейски Съюз.	м <sup>2</sup>	410,00
AR.FF-04.03.02	Доставка и монтаж на холкер от хетерогенно винилово (PVC) покритие с мин. дебелина 2.0 мм и височина 10 см. от кгп., вкл. ъглова подложка и завършващ кант. Технически параметри: идентични с хетерогенна винилова (PVC) настилка. <b>Да се прилагат системни решения</b>	м'	400,00



AR.FF-05	ДРУГИ		
AR.FF-05.01	БУФЕРИ, СТОПЕРИ, ПРОТЕКТОРИ		
AR.FF-05.01.01	Доставка и монтаж на стопери за врати от неръждаема стомана и твърд каучук.	бр.	42,00
AR.FF-05.02	ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ И ПРОФИЛИ		
AR.FF-05.03	ИНТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ/ РЪКОХВАТКИ		
AR.FD	ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ		
AR.FD-01	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ИНТЕРИОРНИ / ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ		
AR.FD-01.01	Демонтаж на врати, витрини, каси и первази, вкл. - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка;	бр.	32,00
AR.FD-01.02	Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/	м <sup>3</sup>	8,00
AR.FD-02	АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ		
AR.FD-02.01	ЕКСТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ		
AR.FD-02.01.12	Доставка и монтаж на екстериорна двукрила алуминиева врата с пасивно крило и надстройка (Тип DO по архитектурна спецификация) с размери 100+40/210+50(х). Алуминиев профил с прекъснат термомост с термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част и надстройка двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи.	м <sup>2</sup>	3,40
AR.FD-02.02	ИНТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ		
AR.FD-02.02.01	Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DA по архитектурна спецификация) с размери 80/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи.	м <sup>2</sup>	5,04
AR.FD-02.02.02	Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DA по архитектурна спецификация) с размери 90/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи.	м <sup>2</sup>	26,46
AR.FD-02.02.03	Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DA по архитектурна спецификация) с размери 100/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи.	м <sup>2</sup>	10,50
AR.FD-02.02.04	Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DA по архитектурна спецификация) с размери 110/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи.	м <sup>2</sup>	2,31



AR.FD-02.02.16	Доставка и монтаж на интериорна двукрила алуминиева врата с пасивно крило ( <b>Тип DU</b> по архитектурна спецификация) с размери 100+40/210. Алюминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.	м <sup>2</sup>	2,94
<b>AR.FD-02.03</b>	<b>МЕТАЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ</b>		
AR.FD-02.03.02	Доставка и монтаж на противопожарна еднокрила метална врата ( <b>Тип DT</b> по архитектурна спецификация) с размери 80(90/100/110)/210 . - плътно крило; - стоманена каса - обхватна; - цвят на крилото и касата RAL 9016; - огнеустойчивост EI 60; - механизъм за самозатваряне, клас "С3"; - включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финашна обработка и декоративни елементи.	м <sup>2</sup>	11,76
AR.FD-02.03.03	Доставка и монтаж на противопожарна еднокрила метална врата ( <b>Тип DV</b> по архитектурна спецификация) с размери 80(90/100/110)/210 . - плътно крило; - стоманена каса - обхватна; - цвят на крилото и касата RAL 9016; - огнеустойчивост EI 90; - механизъм за самозатваряне, клас "С3"; - включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финашна обработка и декоративни елементи.	м <sup>2</sup>	9,45
AR.FD-02.03.04	Доставка и монтаж на противопожарна двукрила метална врата EI 30. ( <b>Тип DW</b> по архитектурна спецификация) с размери 140/210 . - плътни крила; - стоманена каса - обхватна; - цвят на крила и касата RAL 9016; - огнеустойчивост EI 30; - механизъм за самозатваряне, клас "С"; - включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финашна обработка и декоративни елементи.	м <sup>2</sup>	5,88
AR.FD-02.03.05	Доставка и монтаж на противопожарна двукрила метална врата EI 60. ( <b>Тип DX</b> по архитектурна спецификация) с размери 140/210 . - плътни крила; - стоманена каса - обхватна; - цвят на крила и касата RAL 9016; - огнеустойчивост EI 60; - механизъм за самозатваряне, клас "С3"; - включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финашна обработка и декоративни елементи.	м <sup>2</sup>	5,88
<b>AR.FD-03</b>	<b>МЕТАЛНИ ВРАТИ</b>		
AR.FD-03.02	Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила метална врата с надстройка ( <b>Тип DG</b> по архитектурна спецификация) с размери 100/210+50(х). Метална врата прахово боядисана по RAL 9016 с надстройка двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финашна обработка.	м <sup>2</sup>	2,40
<b>AR.FD-04</b>	<b>СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ</b>		
<b>AR.FD-04.01</b>	<b>ЕКСТЕРИОРНИ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ</b>		





<b>AR.FD-04.02</b>	<b>ИНТЕРИОРНИ СЪТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ</b>		
AR.FD-04.02.03	Доставка и монтаж на интериорна витрина с вградена еднокрила врата 80/210 (Тип IB по архитектурна спецификация). Алюминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финална обработка	м <sup>2</sup>	8,93
AR.FD-04.02.07	Доставка и монтаж на интериорна витрина с три равни модула (Тип IE по архитектурна спецификация). Алюминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена единично стъкло. вкл., обков, окомплектовки и всички необходими елементи за монтажа, финална обработка	м <sup>2</sup>	4,20
<b>AR.O/Other works</b>	<b>ДРУГИ</b>		
<b>AR.O-01</b>	<b>ПАРАПЕТИ В ИНТЕРИОРА</b>		
<b>AR.O-01.01</b>	<b>Разрушителни и демонтажни работи</b>		
<b>AR.O-01.02</b>	<b>Довършителни работи по парапети</b>		
<b>AR.O-02</b>	<b>ВЕЛОСИПЕДНИ СТОЙКИ</b>		
AR.O-02.01	Доставка и монтаж на външни велосипедни стойки от неръждаема стомана за две места за велосипедно паркиране., вкл. всички монтажни, крепежни елементи и др.	бр.	4,00
<b>AR.O-03</b>	<b>ПРОЗОРЕЧНА РЕШЕТКА</b>		
<b>AR.L/Lifts</b>	<b>АСАНСЬОРИ И ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ</b>		
<b>AR.L-01</b>	<b>ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И РАМПИ</b>		
<b>AR.L-02</b>	<b>АСАНСЬОРИ</b>		
<b>AR.S/Sanitary</b>	<b>САНИТАРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ</b>		
AR.S-01	Доставка и монтаж на сешоар за ръце с фотоклетка, с вкл. скрепителни елементи	бр.	2,00
AR.S-02	Доставка и монтаж на огледала над мивка 50/70, с вкл. скрепителни елементи	бр.	4,00
AR.S-05	Доставка и монтаж на държач тоалетна хартия, с вкл. скрепителни елементи	бр.	4,00
<b>ES/External Spaces</b>	<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА</b>		
<b>ES1</b>	<b>ДЕМОНТАЖ / РАЗРУШАВАНЕ НА НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА</b>		
<b>AS2</b>	<b>ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА</b>		
<b>ES2-01</b>	<b>Насипи</b>		
<b>ES2-02</b>	<b>Бетонова паважна настилка за тежко движение</b>		
ES2-02.01	Доставка и полагане усилен бетонни павета 20/20/10см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м <sup>2</sup>	2540,00
ES2-02.02	Доставка и полагане на уплътнен фин трошен камък/ филц (0мм<D<5мм), с дебелина 4см (E=250MPa, БДС EN 13043:2005), вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м <sup>3</sup>	102,00
ES2-02.03	Доставка и полагане на трошен камък (0мм<D<75мм), несортиран, с дебелина мин 45см (E=250MPa, БДС EN 13043:2005), положен и уплътнен на два пласта, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м <sup>3</sup>	1143,00
<b>ES2-03</b>	<b>Асфалтова настилка</b>		
<b>ES2-04</b>	<b>Пешеходна настилка</b>		
ES2-04.01	Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонни плочи 40/40/5, съгл. детайл с всички доп. работи	м <sup>2</sup>	815,00
ES2-04.02	Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор 1:3 с дебелина 3см, съгл. детайл с всички доп. работи	м <sup>2</sup>	815,00
ES2-04.03	Доставка и полагане на трошен камък фракция (0мм<D<45мм)mm с дебелина мин. 20см (E=250MPa, БДС EN 13043:2005), уплътнен на един пласт, съгл. детайл с всички доп. работи	м <sup>3</sup>	163,00
<b>ES2-05</b>	<b>Елементи към настилка</b>		





ES2-05.01	Доставка и полагане на потопен бетонов пътен бордюр 18/35/50 см и монтаж върху бетонна основа от В12,5, съгл. детайли , вкл. транспорт	м	9,00
ES2-05.02	Доставка на бетонови стандартни бордюри 18/35/50 см и монтаж върху бетонна основа от В12,5, съгл. детайли , вкл. транспорт	м	600,00
<b>ES2-06</b>	<b>Други</b>		
ES2-06.02	Доставка и монтаж на пътен рефлектиращ пътен знак Д21 "Инвалид" в съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 и 109 от 2004 г.), вкл.: - скоби, съгласно схемата пътен знак; - стълб за пътен знак с h=3.50м, ф60	бр.	3,00
ES2-06.03	Доставка на бяла маркировъчна боя с перли за изпълнение на пътна маркировка	м <sup>2</sup>	4,80
ES2-06.04	Доставка на синя маркировъчна боя с перли за изпълнение на символ	м <sup>2</sup>	3,00
<b>AR.S/Specif Works</b>	<b>СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ</b>		
AR.S-01	Направа на интериорни преградни стени от гипскартон 15см, EI 120 вкл.: - единична конструкция от метални профили 10см -до конст. плоча - GKB 2x1,25см от едната страна; - GKB 2x1,25см от другата страна; - вкл. пълнеж от минерална вата; - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усиlena к-я за отвори.	м <sup>2</sup>	60,00
AR.S-02	Направа на интериорна предстенна обшивка от гипскартон вкл.: - единична конструкция от метални профили 10см до конструктивна плоча - GKF 2x1,25см от вътрешната страна - вкл. пълнеж от топлоизолация от минерална вата; - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усиlena к-я за отвори	м <sup>2</sup>	130,00
AR.S-03	Доставка и полагане на интегрирана топлоизолационна система с минерална вата 2см - обръщане около прозорци и врати; - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента	м	150,00
AR.S-04			
AR.S-05			
<b>ВСИЧКО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА:</b>			
<b>ВСИЧКО:</b>			

#### **ЗАБЕЛЕЖКИ:**

- Изпълнителят следва да прегледа и провери всички
- количествени сметки, чертежи, обяснителни записки към проекта.  
Ако след преглеждане на всички чертежи, цялата текстова част, техническите изисквания и количествената сметка Изпълнителят смята, че за цялостното и качествено завършване на обекта са необходими допълнителни видове работи и/или допълнителни количества по тази част, то той следва да ги съвмести в сходните по дейност позиции.  
Възложителят ще счита, че всички необходими дейности са включени в единичните цени на офериранияте видове работи.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- В настоящите СМР са включени всички необходими постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др. необходими за изпълнение на съответните видове СМР, така че да бъдат годни за въвеждане
3. в експлоатация. Евантуално пропуснатите постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др., включващи се в съответния вид СМР не дават основание за последващо коригиране на цената на Договора.

- В настоящите СМР са включени всички дейности свързани с почистване /метене, измиване/ на помещенията /в това число
4. настилки, стени, врати, прозорци и др./ след приключване на съответния вид работа, включително поправяне на повредени повърхности, ако има такива.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16798 - JAM101 ЦСМП – ЯМБОЛ

ОБЕКТ: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ЦСМП) - ПРОМЯНА ПО ЧЛ. 154 ОТ ЗУТ ЗА  
ОБЕКТ БОЛНИЧЕН КОМПЛЕКС КЪМ МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“ - АД - ЕТАП I, В ПИ С  
ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 87374.525.5, ГР. ЯМБОЛ, ОБЩИНА ЯМБОЛ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
<b>ST</b>	<b>КОНСТРУКЦИИ</b>		
<b>ST.E/External W</b>	<b>РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА</b>		
<b>ST.EW</b>	<b>ВОДОМЕРНА ШАХТА</b>		
<b>ST.EW-01</b>	<b>ИЗКОПИ (вкл. извозване)</b>		
<b>ST.EW-02</b>	<b>НАСИПИ</b>		
<b>ST.EW-03</b>	<b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>		
<b>ST.EW-04</b>	<b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>		
<b>ST.EW-04</b>	<b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>		
<b>SR.EG</b>	<b>ФУНДАМЕНТ ЗА ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР</b>		
<b>ST.EF-01</b>	<b>ИЗКОПИ (вкл. извозване)</b>		
ST.EF-01.01	Изпълнение на машинен изкоп	м <sup>3</sup>	4,00
ST.EF-01.02	Изпълнение на ръчен изкоп	м <sup>3</sup>	0,50
ST.EF-01.03	Натоварване и извозване на земни маси (коеф. на разб. 1,35)	м <sup>3</sup>	3,00
<b>ST.EF-02</b>	<b>НАСИПИ</b>		
ST.EF-02.01	Доставка и изпълнение на обратен насип от несвързана почва	м <sup>3</sup>	2,00
ST.EF-02.02	Доставка и изпълнение на обратен насип от трошен камък под стоманобетонна настилка с дебелина 30 см на пластове по 15 см; Ev2=80MPa; Ev2/Ev1>2,2	м <sup>3</sup>	0,50
<b>SR.EG-01</b>	<b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>		
SR.EG-01.01	Кофраж за плоча	м <sup>2</sup>	3,00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
<b>SR.EG-02</b>	<b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>		
SR.EG-02.01	Армировъчна стомана B500b на кота(+6.50)	кг	70,00
<b>SR.EG-03</b>	<b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>		
SR.EG-03.01	Армиран бетон за плоча C20/25	м <sup>3</sup>	1,00
SR.EG-03.02	Подложен бетон C10/12	м <sup>3</sup>	0,50
	<b>ВСИЧКО ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА:</b>		
	<b>ВСИЧКО:</b>		

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

- 1 Изпълнителят следва да прегледа и провери всички количествени сметки, чертежи, обяснителни записки към проекта.
- 2 Ако след преглеждане на всички чертежи, цялата текстова част, техническите изисквания и количествената сметка Изпълнителят смята, че за цялостното и качествено завършване на обекта са необходими допълнителни видове работи и/или допълнителни количества по тази част, то той следва да ги съвмести в сходните по дейност позиции. Възложителят ще счита, че всички необходими дейности са включени в единичните цени на оферираните видове работи.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
-----	----------	--------------	------

3 В настоящите СМР са включени всички необходими постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др. необходими за изпълнение на съответните видове СМР, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация. Евентуално пропуснатите постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др., включващи се в съответния вид СМР не дават основание за последващо коригиране на цената на Договора.

4 В настоящите СМР са включени всички дейности, свързани с почистване /метене, измиване/ на помещенията /, в това число настилки, стени, врати, прозорци и др./ след приключване на съответния вид работа, включително поправяне на повредени повърхности, ако има такива.

5 Площта на антикорозионното покритие е дадена за 1 пласт.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16798 - JAM101 ЦСМП – ЯМБОЛ

ОБЕКТ: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ЦСМП) - ПРОМЯНА ПО ЧЛ. 154 ОТ ЗУТ ЗА ОБЕКТ  
БОЛНИЧЕН КОМПЛЕКС КЪМ МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“ - АД - ЕТАП I, В ПИ С  
ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 87374.525.5, ГР. ЯМБОЛ, ОБЩИНА ЯМБОЛ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

#### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
EL	ЕЛЕКТРИЧЕСКА		
EL.DW	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
EL.DW-01	Земни работи и кабелни мрежи		
EL.DW-01.01	Демонтаж на разпределителни ел. табла - комплект.	бр.	1,00
EL.DW-01.02	Демонтаж на осветителни ел. инсталации - комплект.	бр.	1,00
EL.DW-01.03	Демонтаж на силнотокowi ел. инсталации - комплект.	бр.	1,00
EL.DW-01.04	Демонтаж на слаботокowi ел. инсталации - комплект.	бр.	1,00
EL.EP/External Plot	РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА		
EL.EP-01	Земни работи и кабелни мрежи		
EL.EP-01.01	Доставка, монтаж, свързване и пробен пуск на дизелов генератор за открит монтаж, с шумозаглушителен кожух, с резервоар за горивото, първична мощност 15kVA/12kW, 230/400V, 50Hz.	бр.	1,00
EL.EP-01.06	Доставка, монтаж и свързване на онлайн UPS, 6kVA/5.4kW, монофазен вход- изход, КПД в режим онлайн до 92% (сертифицирана), автоматичен и ръчен байпас (табло с 3 бр. товари прекъсвача), WEB/SNMP мрежова карта за мониторинг. Модул с батерии за 10 мин.	бр.	1,00
EL.EP-01.11	Трасиране на изкоп за полагане на HDPE тръба.	м	48,00
EL.EP-01.12	Направа на изкоп В/Ш 1.1/0.3м.	м³	13,00
EL.EP-01.13	Направа на изкоп В/Ш 1.1/0.4м.	м³	6,00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
EL.EP-01.14	Доставка на HDPE тръба Ø50.	м	65,00
EL.EP-01.15	Доставка на HDPE тръба Ø110.	м	148,00
EL.EP-01.16	Полагане на HDPE тръба Ø50 в изкоп.	м	65,00
EL.EP-01.17	Полагане на HDPE тръба Ø110 в изкоп.	м	148,00
EL.EP-01.18	Направа на кабелна шахта единична с плътни бетонови блокчета В/Ш/Д 1.2/0.6/0.9м. Доставка и монтаж на капак за достъп, уплътнения за водоуплътност, заключаем. Сертифицирани за клас на натоварване до В125, съгласно БДС EN124 и до М125 съгласно БДС EN1253.	бр.	2,00
EL.EP-01.19	Доставка и полагане на PVC сигнална лента в изкоп.	м	49,00
EL.EP-01.20	Зариване и трамбоване на изкоп В/Ш 1.1/0.3м.	м³	13,00
EL.EP-01.21	Зариване и трамбоване на изкоп В/Ш 1.1/0.4м.	м³	6,00
<b>EL.EF/Earth W Funding</b>	<b>ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ</b>		
<b>EL.EF-01</b>	<b>Заземителна инсталация</b>		
EL.EF-01.01	Доставка на FeZn шина 40/4мм.	м	16,00
EL.EF-01.04	Полагане на FeZn шина 40/4мм в изкоп h=0.7м.	м	4,00
EL.EF-01.06	Полагане на FeZn шина 40/4мм под фасадна облицовка.	м	7,00
EL.EF-01.08	Полагане на FeZn шина 40/4мм скрито.	м	5,00
EL.EF-01.10	Доставка и монтаж на PVC контролна кутия със свързваща клапа.	бр.	2,00
EL.EF-01.11	Монтаж на прав съединител / клемна връзка.	бр.	2,00
EL.EF-01.12	Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод“ от по 2бр. Ø20/1,5м от поцинкована стомана, в комплект с клема за връзка с шина 40/4мм.	бр.	2,00
EL.EF-01.13	Доставка и монтаж на шина за изравняване на потенциалите.	бр.	1,00
EL.EF-01.14	Доставка и монтаж на заземителна клема.	бр.	2,00
<b>EL.B/Building Syst</b>	<b>СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ</b>		
<b>EL.BS-01</b>	<b>ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ</b>		
EL.BS-01.02	Доставка и монтаж на метална перфорирана кабелна скара 300/60мм, комплект с делител и укрепваща арматура.	м	73,00





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
EL.BS-01.04	Доставка и монтаж на ГРТ по схема.	бр.	1,00
EL.BS-01.05	Доставка и монтаж на Tups по схема.	бр.	1,00
EL.BS-01.09	Доставка на кабел СВТ3х6мм <sup>2</sup> .	м	30,00
EL.BS-01.11	Доставка на кабел СВТ-с5х6мм <sup>2</sup> .	м	14,00
EL.BS-01.16	Доставка на кабел СВТ-с3х50+25мм <sup>2</sup> .	м	120,00
EL.BS-01.22	Доставка на кабел СВТ-с12х2.5мм <sup>2</sup> .	м	14,00
EL.BS-01.23	Полагане на кабел СВТ3х6мм <sup>2</sup> на кабелна скара.	м	30,00
EL.BS-01.34	Изтегляне на кабел СВТ-с5х6мм <sup>2</sup> в HDPE тр.	м	14,00
EL.BS-01.36	Изтегляне на кабел СВТ-с3х50+25мм <sup>2</sup> в HDPE тр.	м	120,00
EL.BS-01.42	Изтегляне на кабел СВТ-с12х2.5мм <sup>2</sup> в HDPE тр.	м	14,00
EL.BS-01.43	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х6мм <sup>2</sup> .	бр.	4,00
EL.BS-01.45	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с5х6мм <sup>2</sup> .	бр.	2,00
EL.BS-01.50	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с3х50+25мм <sup>2</sup> .	бр.	2,00
EL.BS-01.56	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с12х2.5мм <sup>2</sup> .	бр.	2,00
EL.BS-01.57	Изпитване на кабел СВТ3х6мм <sup>2</sup> .	бр.	2,00
EL.BS-01.59	Изпитване на кабел СВТ-с5х6мм <sup>2</sup> .	бр.	1,00
EL.BS-01.64	Изпитване на кабел СВТ-с3х50+25мм <sup>2</sup> .	бр.	1,00
EL.BS-01.70	Изпитване на кабел СВТ-с12х2.5мм <sup>2</sup> .	бр.	1,00
EL.BS-01.71	Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки.	бр.	100,00
	<b>Забележка:</b> Препоръчва се след въвеждане в експлоатация на всички мощности да се направят едномесечни измервания на консумираната реактивна енергия за точното определяне на необходимата компенсираща мощност и стъпките за регулиране.		
<b>EL.BP-02</b>	<b>ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ</b>		
EL.BP-02.01	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.	м	2087,00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
EL.BP-02.03	Доставка и полагане на твърда трудногорима тр. Ø23 открито на скоби.	м	237,00
EL.BP-02.05	Доставка на кабел СВТ3х1.5мм².	м	1475,00
EL.BP-02.06	Доставка на кабел СВТ-с3х1.5мм².	м	259,00
EL.BP-02.08	Доставка на кабел СВТ3х2.5мм².	м	2909,00
EL.BP-02.09	Доставка на кабел СВТ-с3х2.5мм².	м	1119,00
EL.BP-02.10	Доставка на кабел СВТ3х4мм².	м	53,00
EL.BP-02.13	Доставка на кабел СВТ4х1.5мм².	м	132,00
EL.BP-02.15	Полагане на кабел СВТ3х1.5мм² на кабелна скара.	м	871,00
EL.BP-02.16	Полагане на кабел СВТ-с3х1.5мм² на кабелна скара.	м	66,00
EL.BP-02.18	Полагане на кабел СВТ3х2.5мм² на кабелна скара.	м	1735,00
EL.BP-02.19	Полагане на кабел СВТ-с3х2.5мм² на кабелна скара.	м	640,00
EL.BP-02.20	Полагане на кабел СВТ3х4мм² на кабелна скара.	м	48,00
EL.BP-02.23	Полагане на кабел СВТ4х1.5мм² на кабелна скара.	м	101,00
EL.BP-02.25	Изтегляне на кабел СВТ3х1.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	604,00
EL.BP-02.26	Изтегляне на кабел СВТ-с3х1.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	26,00
EL.BP-02.28	Изтегляне на кабел СВТ3х2.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	1174,00
EL.BP-02.29	Изтегляне на кабел СВТ-с3х2.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	247,00
EL.BP-02.30	Изтегляне на кабел СВТ3х4мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	5,00
EL.BP-02.32	Изтегляне на кабел СВТ4х1.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	31,00
EL.BP-02.35	Изтегляне на кабел СВТ-с3х1.5мм² в твърда трудногорима тр.Ø23.	м	125,00
EL.BP-02.37	Изтегляне на кабел СВТ-с3х2.5мм² в твърда трудногорима тр.Ø23.	м	112,00
EL.BP-02.38	Изтегляне на кабел СВТ-с3х1.5мм² в HDPE тр.	м	42,00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
EL.BP-02.39	Изтегляне на кабел СВТ-с3х2.5мм <sup>2</sup> в HDPE тр.	м	120,00
EL.BP-02.41	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х1.5мм <sup>2</sup> .	бр.	702,00
EL.BP-02.42	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с3х1.5мм <sup>2</sup> .	бр.	88,00
EL.BP-02.44	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х2.5мм <sup>2</sup> .	бр.	594,00
EL.BP-02.45	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с3х2.5мм <sup>2</sup> .	бр.	50,00
EL.BP-02.46	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> .	бр.	2,00
EL.BP-02.49	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ4х1.5мм <sup>2</sup> .	бр.	46,00
EL.BP-02.51	Изпитване на кабел СВТ3х1.5мм <sup>2</sup> .	бр.	351,00
EL.BP-02.52	Изпитване на кабел СВТ-с3х1.5мм <sup>2</sup> .	бр.	44,00
EL.BP-02.54	Изпитване на кабел СВТ3х2.5мм <sup>2</sup> .	бр.	297,00
EL.BP-02.55	Изпитване на кабел СВТ-с3х2.5мм <sup>2</sup> .	бр.	25,00
EL.BP-02.56	Изпитване на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> .	бр.	1,00
EL.BP-02.59	Изпитване на кабел СВТ4х1.5мм <sup>2</sup> .	бр.	23,00
EL.BP-02.61	Доставка и монтаж на бойлерно табло.	бр.	1,00
EL.BP-02.62	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен.	бр.	53,00
EL.BP-02.63	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен, IP44.	бр.	12,00
EL.BP-02.64	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - двоен.	бр.	1,00
EL.BP-02.65	Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 2бр. контакти тип "Шуко" - бели; - 1бр. розетка RJ45.	бр.	1,00
EL.BP-02.66	Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 2бр. контакти тип "Шуко" - бели; - 1бр. розетка RJ45; - 1бр. TV розетка.	бр.	1,00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
EL.BP-02.67	Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 3бр. контакти с предпазен щифт - червени; - 2бр. контакти тип "Шуко" - бели; - 2бр. розетки RJ45.	бр.	17,00
EL.BP-02.68	Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 5бр. контакти с предпазен щифт - червени; - 2бр. розетки RJ45.	бр.	3,00
EL.BP-02.71	Доставка и монтаж на ключ обикновен.	бр.	18,00
EL.BP-02.72	Доставка и монтаж на ключ обикновен, IP44.	бр.	6,00
EL.BP-02.73	Доставка и монтаж на ключ сериен.	бр.	12,00
EL.BP-02.74	Доставка и монтаж на ключ сериен, IP44.	бр.	4,00
EL.BP-02.78	Доставка и монтаж на детектор за движение „PIR“ с полезрение 360°.	бр.	11,00
EL.BP-02.79	Доставка и монтаж на фотоклетка.	бр.	1,00
EL.BP-02.80	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л. 2x28W/230V, IP44.	бр.	14,00
EL.BP-02.81	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л. 2x28W/230V, IP44, с вграден аварийен блок.	бр.	1,00
EL.BP-02.83	Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане л.л 4x14W/230V.	бр.	22,00
EL.BP-02.84	Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане л.л 4x14W/230V, с аварийен блок.	бр.	9,00
EL.BP-02.85	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л 4x14W/230V.	бр.	74,00
EL.BP-02.86	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л 4x14W/230V, с аварийен блок.	бр.	5,00
EL.BP-02.89	Доставка и монтаж на осветително тяло "Луна" 2x26W/230V.	бр.	5,00
EL.BP-02.90	Доставка и монтаж на осветително тяло "Луна" 2x26W/230V, IP44.	бр.	2,00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
EL.BP-02.92	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло л.л. 1x8W/230V с вграден акумулатор за 1ч. и пиктограма за изход.	бр.	15,00
EL.BP-02.93	Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки.	бр.	11260,00
<b>EL.BF-03</b>	<b>МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>		
<b>EL.BL-04</b>	<b>СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ</b>		
EL.BL-04.03	Доставка и монтаж на слаботокос RACK, 19" комуникационен шкаф 22U, 600x600мм в комплект с активно и пасивно оборудване (1бр. захранващ панел, 2бр. пач панел 24мод. cat.5е зареден с кийстоун жак, 1бр. вентилаторен модул 2 вент. и термостат, 2бр. аранжирани панели, 1бр. тава до 15кг., патрон с ключ, 44бр. пач кабели cat.5е (дължина и цвят според аранжиране на място), допълнително оборудване спрямо изисквания на възпожител.	бр.	1,00
EL.BL-04.06	Доставка, монтаж в комуникационен шкаф и свързване на управляем мрежов комутатор, 24 порта 10/100/1000 Mbps	бр.	4,00
EL.BL-04.07	Доставка, монтаж и пуск на аксес поинит безжична компютърна мрежа с възможност за съвместна работа.	бр.	1,00
EL.BL-04.08	Доставка и монтаж на розетка RJ45	бр.	1,00
EL.BL-04.09	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.	м	288,00
EL.BL-04.10	Доставка на кабел FTP cat. 5е.	м	2086,00
EL.BL-04.11	Полагане на кабел FTP cat. 5е на кабелна скара.	м	1266,00
EL.BL-04.12	Изтегляне на кабел FTP cat. 5е в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	820,00
<b>EL.BV-05</b>	<b>ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ</b>		
EL.BV-05.01	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.	м	59,00
EL.BV-05.02	Доставка на кабел FTP cat. 5е.	м	128,00
EL.BV-05.03	Доставка на кабел FTP cat. 5е+2x0.75мм².	м	170,00
EL.BV-05.04	Полагане на кабел FTP cat. 5е на кабелна скара.	м	128,00
EL.BV-05.05	Полагане на кабел FTP cat. 5е+2x0.75мм² на кабелна скара.	м	109,00
EL.BV-05.06	Изтегляне на кабел FTP cat. 5е+2x0.75мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	61,00
<b>EL.BNI-06</b>	<b>ДОМОФОННА ИНСТАЛАЦИЯ</b>		



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
EL.BH-06.02	Доставка и монтаж на бутон за освобождаване на електрическа брава.	бр.	1,00
<b>EL.BS-07</b>	<b>СОТ</b>		
EL.BS-07.01	Доставка, монтаж и програмиране на безжичен паник бутон с обхват 45м.	бр.	1,00
EL.BS-07.02	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø16 скрито.	м	36,00
EL.BS-07.03	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.	м	8,00
EL.BS-07.04	Доставка на кабел CQR 6x0.22мм².	м	271,00
EL.BS-07.05	Доставка на кабел CBT3x1.5мм².	м	81,00
EL.BS-07.06	Полагане на кабел CQR 6x0.22мм² на кабелна скара.	м	241,00
EL.BS-07.07	Полагане на кабел CBT3x1.5мм² на кабелна скара.	м	64,00
EL.BS-07.08	Изтегляне на кабел CQR 6x0.22мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø16.	м	30,00
EL.BS-07.09	Изтегляне на кабел CBT3x1.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	17,00
EL.BS-07.10	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x1.5мм²	бр.	22,00
EL.BS-07.11	Изпитване на кабел CBT3x1.5мм².	бр.	11,00
<b>EL.BI-08</b>	<b>ИНТЕРКОМ СИСТЕМА</b>		
<b>EL.BHS-09</b>	<b>БОЛНИЧНА СИСТЕМА</b>		
<b>EL.BC-10</b>	<b>ЧАСОВНИКОВА СИСТЕМА</b>		
<b>EL.BF-11</b>	<b>ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ</b>		
EL.BF-11.02	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.	м	162,00
EL.BF-11.04	Доставка на кабел J-Y(St)YFR 2x2x0.8мм.	м	417,00
EL.BF-11.05	Полагане на кабел J-Y(St)YFR 2x2x0.8мм на кабелна скара.	м	185,00
EL.BF-11.06	Изтегляне на кабел J-Y(St)YFR 2x2x0.8мм в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	232,00
EL.BF-11.08	Доставка и монтаж на адресируем максимално температурен датчик IP44.	бр.	21,00
EL.BF-11.09	Доставка и монтаж на адресируем димнооптичен датчик .	бр.	29,00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
EL.BF-11.10	Доставка и монтаж на адресируем комбиниран димно-оптичен и температурен датчик .	бр.	2,00
EL.BF-11.12	Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестителен бутон.	бр.	3,00
EL.BF-11.13	Доставка и монтаж на адресируем входно изходен релеен модул с превключващ контакт.	бр.	2,00
EL.BF-11.15	Доставка и монтаж на светлинен индикатор.	бр.	7,00
EL.BF-11.16	Доставка и монтаж на сирена със звуково-светлинна сигнализация.	бр.	3,00
EL.BF-11.17	Доставка и монтаж на сирена със звуково-светлинна сигнализация IP44 за външен монтаж.	бр.	1,00
<b>EL.BT-12</b>	<b>КОНТРОЛНИ ИЗПИТВАНИЯ</b>		
EL.BT-12.01	Фактори на работна среда (осветеност); Контрол по параметри на електробезопасност: - импеданс на контура "фаза-защитен проводник" - съпротивление на защитна заземителна уредба; - съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба; - съпротивление на изолацията на контролираните съоръжения; - контрол на допирното напрежение, време на изключване, ток на задействане и съпротивление на предпазно заземяване на защитни прекъсвачи	бр.	1,00
<b>EL.S/Specif Works</b>	<b>СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ</b>		
EL.S-01	Доставка и монтаж на осветително тяло тип "фасунга".	бр.	13,00
EL.S-02			
	<b>ВСИЧКО ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА:</b>		
	<b>ВСИЧКО:</b>		

#### ЗАБЕЛЕЖКИ:

- 1 Изпълнителят следва да прегледа и провери всички количествени сметки, чертежи, обяснителни записки към проекта.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
	<p>2 Ако след преглеждане на всички чертежи, цялата текстова част, техническите изисквания и количествената сметка Изпълнителят смята, че за цялостното и качествено завършване на обекта са необходими допълнителни видове работи и/или допълнителни количества по тази част, то той следва да ги съвмести в сходните по дейност позиции. Възложителят ще счита, че всички необходими дейности са включени в единичните цени на предлаганите видове работи.</p> <p>3 В настоящите СМР са включени всички необходими постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др. необходими за изпълнение на съответните видове СМР, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация. Евантуално пропуснатите постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др., включващи се в съответния вид СМР не дават основание за последващо коригиране на цената на Договора.</p> <p>4 В настоящите СМР са включени всички дейности свързани с почистване /метене, измиване/ на помещенията /в това число настилки, стени, врати, прозорци и др./ след приключване на съответния вид работа, включително поправяне на повредени повърхности, ако има такива.</p>		



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16798 - JAM101 ЦСМП – ЯМБОЛ

ОБЕКТ: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ЦСМП) - ПРОМЯНА ПО ЧЛ. 154 ОТ ЗУТ ЗА ОБЕКТ  
БОЛНИЧЕН КОМПЛЕКС КЪМ МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“ - АД - ЕТАП I, В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР  
ПО КККР 87374.525.5, ГР. ЯМБОЛ, ОБЩИНА ЯМБОЛ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВиК)

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
WS	ВиК		
WS.E/External Con	ВЪНШНИ ВРЪЗКИ		
WS.E-01	СВО		
WS.E-02	СКО		
WS.E-03	ВОДОМЕРНА ШАХТА		
WS.E-04	ИЗГРЕБЕН РЕЗЕРВОАР		
WS.P/Plot	РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА		
WS.P-01	ПЛОЩАДКОВ ВОДОПОРОД		
WS.P-01.01	Битов водопровод		
WS.P-02	ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ		
WS.P-02.01	Битова канализация		
WS.F/ Funding	ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА		
WS.F-01	ВКОПАН ВОДОПРОВОД		
WS.F-02	ВКОПАНА КАНАЛИЗАЦИЯ		
WS.B/Building Syst	СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ		
WS.B-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
WS.B-01.01	Демонтаж на тоалетна чиния моноблок, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	бр.	10,00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
WS.B-01.03	Демонтаж на тоалетна мивка, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	бр.	15,00
WS.B-01.05	Демонтаж на аусгус, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	бр.	1,00
WS.B-01.11	Демонтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	бр.	15,00
WS.B-01.13	Демонтаж на смесителна батерия за аусгус, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	бр.	1,00
WS.B-01.14	Демонтаж на смесителна батерия за душ, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	бр.	9,00
WS.B-01.15	Демонтаж на подов сифон, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	бр.	15,00
WS.B-01.17	Демонтаж на канализационна тръба, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	м	21,00
WS.B-01.18	Демонтаж на водопроводна тръба, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	м	48,00
WS.B-01.19	Натоварване от временно депо на стр. площадка и извозване до разтоварище на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	6,00
WS.B-01.21	Затапване на съществуващ водопровод	бр.	15,00
<b>WS.B-02</b>	<b>ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>		
WS.B-02.02	Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø32 вкл. фитинги	м	18,00
WS.B-02.03	Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø25 вкл. фитинги	м	11,00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
WS.B-02.04	Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø20 вкл. фитинги	м	23,00
WS.B-02.05	Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø32 вкл. фитинги	м	18,00
WS.B-02.06	Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø25 вкл. фитинги	м	8,00
WS.B-02.07	Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø20 вкл. фитинги	м	51,00
WS.B-02.10	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø32	м	18,00
WS.B-02.11	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø25	м	37,00
WS.B-02.12	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø20	м	23,00
WS.B-02.13	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за тръба Ø32	м	18,00
WS.B-02.14	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за тръба Ø25	м	49,00
WS.B-02.15	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за тръба Ø20	м	51,00
WS.B-02.17	Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø32 включващ скоба M8, шпилка M8 и анкер M8	бр.	26,00
WS.B-02.18	Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø25 включващ скоба M8, шпилка M8 и анкер M8	бр.	63,00
WS.B-02.19	Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø20 включващ скоба M8, шпилка M8 и анкер M8	бр.	26,00
WS.B-02.26	Доставка и монтаж на СК Ø32	бр.	2,00
WS.B-02.27	Доставка и монтаж на СК Ø25	бр.	8,00
WS.B-02.28	Доставка и монтаж на СК Ø20	бр.	2,00
WS.B-02.29	Доставка и монтаж на ОК Ø32	бр.	1,00
WS.B-02.30	Доставка и монтаж на ОК Ø25	бр.	2,00
WS.B-02.33	Доставка и монтаж на миниспирателен кран	бр.	16,00
WS.B-02.34	Изпитване и дезинфекция на водопровод	м	129,00
WS.B-02.35	Доставка и монтаж на циркулационна помпа с работни характеристики Q=0,1 m <sup>3</sup> /h, H=3m	бр.	1,00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
<b>WS.B-03</b>	<b>КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ</b>		
WS.B-03.01	Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø110, SN4, вкл. фитинги	м	2,00
WS.B-03.02	Доставка и монтаж на PVC Ø50 тръба вкл. фитинги	м	21,00
WS.B-03.06	Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø32, PN16, вкл. фитинги	м	15,00
WS.B-03.07	Доставка и монтаж на "S"-сифон Ø32 за конденз, против миризми	бр.	7,00
WS.B-03.10	Доставка и монтаж на подов сифон със странично оттичане Ø50	бр.	4,00
WS.B-03.16	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 9mm за тръба Ø32	м	15,00
<b>WS.SE/ Sanit.Equipm</b>	<b>САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ</b>		
WS.SE-04.01	Доставка и монтаж на тоалетен умивалник, комплект със сифон и полуботуш, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. уплътнения	бр.	1,00
WS.SE-04.02	Доставка и монтаж на смесителна батерия за умивалник	бр.	2,00
WS.SE-04.03	Доставка и монтаж на кухненска мивка, комплект със сифон, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. уплътнения	бр.	1,00
WS.SE-04.04	Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка	бр.	1,00
WS.SE-04.05	Доставка и монтаж на изливна мивка - единична, комплект със сифон, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. уплътнения	бр.	1,00
WS.SE-04.06	Доставка и монтаж на смесителна батерия за изливна мивка	бр.	1,00
WS.SE-04.07	Доставка и монтаж на душ батерия, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. уплътнения	бр.	1,00
WS.SE-04.09	Доставка и монтаж на клозетно седало за вграден монтаж, комплект със структура за вграждане и тоалетна дъска	бр.	1,00
WS.SE-04.10	Доставка и монтаж на клозетно седало за инвалиди за вграден монтаж, комплект със структура за вграждане, странична неподвижна ръкохватка дължина 110см, подвижна ръкохватка и тоалетна дъска	бр.	1,00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
WS.SE-04.12	Доставка и монтаж на хигиенен умивалник за инвалиди, комплект със сифон, включително монтажен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения и стойки	бр.	1,00
<b>WS.S/Specif Works</b>	<b>СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ</b>		
WS.S-01	Доставка и монтаж на водомер за студена вода за $Q_n=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ , 3/4"	бр.	1,00
WS.S-02	Доставка и монтаж на ел.бойлер за вертикален монтаж с обем $V=150 \text{ l}$ , емайлиран, комплект с предпазен клапан, вкл. всички монтажни и скрепителни елементи	бр.	1,00
WS.S-03			
WS.S-04			
WS.S-05			
	<b>ВСИЧКО ЧАСТ ВНК:</b>		
	<b>ВСИЧКО:</b>		

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

- 1 Изпълнителят следва да прегледа и провери всички количествени сметки, чертежи, обяснителни записки към проекта.
- 2 Ако след преглеждане на всички чертежи, цялата текстова част, техническите изисквания и количествената сметка Изпълнителят смята, че за цялостното и качествено завършване на обекта са необходими допълнителни видове работи и/или допълнителни количества по тази част, то той следва да ги съвмести в сходните по дейност позиции. Възложителят ще счита, че всички необходими дейности са включени в единичните цени на оферирания видове работи.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
-----	----------	-----------	------

3 В настоящите СМР са включени всички необходими постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др. необходими за изпълнение на съответните видове СМР, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация. Евентуално пропуснатите постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др., включващи се в съответния вид СМР не дават основание за последващо коригиране на цената на Договора.

4 В настоящите СМР са включени всички дейности свързани с почистване /метене, измиване/ на помещенията /в това число настилки, стени, врати, прозорци и др./ след приключване на съответния вид работа, включително поправяне на повредени повърхности, ако има такива.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16798 - JAM101 ЦСМП – ЯМБОЛ

ОБЕКТ: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ЦСМП) - ПРОМЯНА ПО ЧЛ. 154 ОТ ЗУТ ЗА ОБЕКТ  
БОЛНИЧЕН КОМПЛЕКС КЪМ МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“ - АД - ЕТАП I, В ПИ С  
ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 87374.525.5, ГР. ЯМБОЛ, ОБЩИНА ЯМБОЛ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ОВиК

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
НС	ОВиК		
НС.В/Building Syst	СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ		
НС.В-01	ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ		
НС.В-01.17	Доставка и монтаж на Битов вентилатор за санитарни помещения с дебит 90m <sup>3</sup> /h и напор 20Pa, в комплект с възвратна клапа	бр.	8,00
НС.В-01.21	Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø125 от поцинкована ламарина.	л.м.	12,00
НС.В-01.22	Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø100 от поцинкована ламарина.	л.м.	18,00
НС.В-01.26	Доставка и монтаж на Преход Ø125>Ø100 от поцинкована ламарина.	бр.	2,00
НС.В-01.29	Доставка и монтаж на Седлово отклонение Ø125>Ø100 от поцинкована ламарина.	бр.	2,00
НС.В-01.40	Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка Ø100	бр.	3,00
НС.В-01.41	Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка Ø125	бр.	2,00
НС.В-01.43	Пуск на вентилационна система	бр.	5,00
НС.В-01.44	Пробиване на отвори	бр.	12,00
НС.В-01.45	Метална конструкция за укрепване.	т.	0,07
НС.В-01.47	Доставка и монтаж на Седлово отклонение Ø100>Ø100 от поцинкована ламарина.	бр.	2,00
НС.В-01.48	Доставка и монтаж на Трансферна решетка 400x100.	бр.	6,00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
<b>НС.В-02</b>	<b>КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ</b>		
НС.В-02.01	Доставка и монтаж на Инверторна моносплит система за високостенен монтаж, с номинална охладителна мощност $Q_{охл.}=3.5kW$ , номинална отоплителна мощност $Q_{от.}=4.0kW$ , комплект с дистанционно управление, допълнителен тръбен път и комуникационен кабел, виброгасителни тампони, стойки за монтаж, кондензна вана с ел. нагревател. Средно сезонен коефициент на трансформация $SEER>3,5$ .	бр.	5,00
НС.В-02.03	Доставка и монтаж на Инверторна моносплит система за високостенен монтаж, с номинална охладителна мощност $Q_{охл.}=3.5kW$ , номинална отоплителна мощност $Q_{от.}=4.0kW$ , комплект с дистанционно управление, допълнителен тръбен път и комуникационен кабел, виброгасителни тампони, стойки за монтаж, кондензна вана с ел. нагревател, с възможност за работа в режим на охлаждане при отрицателни температури. Средно сезонен коефициент на трансформация $SEER>3,5$ .	бр.	1,00
НС.В-02.04	Доставка и монтаж на тръбно трасе $Cu \varnothing 6.35$ и $Cu \varnothing 9.52$ , с топлоизолация от микропореста гума с дебелина 6mm, комуникационен кабел и вакумиране на системата.	л.м	33,00
НС.В-02.05	Допълнително количество хладилен агент	кг.	0,10
НС.В-02.06	Пробиване на отвори	бр.	7,00
НС.В-02.07	Пуск и проба на система.	бр.	6,00
НС.В-02.08	Метална конструкция за укрепване.	t.	0,02
<b>НС.В-03</b>	<b>ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>		
НС.В-03.02	Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност $Q_{от}=0,5kW$	бр.	2,00
НС.В-03.04	Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност $Q_{от}=1,5kW$	бр.	12,00
НС.В-03.06	Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с отоплителна мощност $Q_{от}=0,6kW$	бр.	2,00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
НС.В-03.07	Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с отоплителна мощност $Q_{ot}=1,0kW$	бр.	1,00
НС.В-03.15	Пуск и единични изпитания на отоплителна система.	бр.	17,00
НС.В-03.17	Метална конструкция за укрепване.	t.	0,01
НС.В-04	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
НС.S/Specif Works	СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ		
НС.S-01	Противопожарна клапа 400x100 - EI90	бр.	2,00
НС.S-02	Противопожарна клапа 400x100 - EI60	бр.	4,00
НС.S-03			
НС.S-04			
НС.S-05			
	ВСИЧКО ЧАСТ ОВК:		
	ВСИЧКО:		

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

- 1 Изпълнителят следва да прегледа и провери всички количествени сметки, чертежи, обяснителни записки към проекта.
- 2 Ако след преглеждане на всички чертежи, цялата текстова част, техническите изисквания и количествената сметка Изпълнителят смята, че за цялостното и качествено завършване на обекта са необходими допълнителни видове работи и/или допълнителни количества по тази част, то той следва да ги съвмести в сходните по дейност позиции. Възложителят ще счита, че всички необходими дейности са включени в единичните цени на оферирания видове работи.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
-----	----------	-----------	------

3 В настоящите СМР са включени всички необходими постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др. необходими за изпълнение на съответните видове СМР, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация. Евентуално пропуснатите постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др., включващи се в съответния вид СМР не дават основание за последващо коригиране на цената на Договора.

4 В настоящите СМР са включени всички дейности свързани с почистване /метене, измиване/ на помещенията /в това число настилки, стени, врати, прозорци и др./ след приключване на съответния вид работа, включително поправяне на повредени повърхности, ако има такива.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16798 - JAM101 ЦСМП – ЯМБОЛ

ОБЕКТ: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ЦСМП) - ПРОМЯНА ПО ЧЛ. 154 ОТ ЗУТ ЗА  
ОБЕКТ БОЛНИЧЕН КОМПЛЕКС КЪМ МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“ - АД - ЕТАП I, В ПИ С  
ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 87374.525.5, ГР. ЯМБОЛ, ОБЩИНА ЯМБОЛ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
<b>FS</b>	<b>ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ</b>		
<b>FS.B/Bilding</b>	<b>СГРАДА</b>		
<b>FS.B-01</b>	<b>Активни средства за пожарогасене</b>		
FS.B-01.01	Пожарогасител с вода за пожари клас А, 9 литра	бр.	2,00
FS.B-01.02	Пожарогасител с въглероден диоксид (CO <sub>2</sub> ), 5 килограма	бр.	2,00
FS.B-01.03	Пожарогасител прахов тип АБС, 6 килограма	бр.	2,00
<b>FS.B-02</b>	<b>Пасивни средства за защита от пожар</b>		
<b>FS.S/Specif Works</b>	<b>СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ</b>		
FS.S-01			
	<b>ВСИЧКО ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОП:</b>		
	<b>ВСИЧКО:</b>		

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

- 1 Изпълнителят следва да прегледа и провери всички количествени сметки, чертежи, обяснителни записки към проекта.



FS	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ		
----	---------------------	--	--

- 2 Ако след преглеждане на всички чертежи, цялата текстова част, техническите изисквания и количествената сметка Изпълнителят смята, че за цялостното и качествено завършване на обекта са необходими допълнителни видове работи и/или допълнителни количества по тази част, то той следва да ги съвмести в сходните по дейност позиции. Възложителят ще счита, че всички необходими дейности са включени в единичните цени на оферирания видове работи.
- 3 В настоящите СМР са включени всички необходими постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др. необходими за изпълнение на съответните видове СМР, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация. Евантуално пропуснатите постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др., включващи се в съответния вид СМР не дават основание за последващо коригиране на цената на Договора.
- 4 Пожарогасителите да се монтират така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,5 m над пода и; разстоянието между дъното на пожарогасителите, монтирани на конзоли или стойки, и пода е не по-малко от 3 cm. Когато пожаротехническите средства са монтирани или поставени на предназначения за тях места, инструкциите за работа се обръщат навън или по посока на най-вещият достъп.
- 5 Пожарогасителите, трябва да са с удостоверение съответствие съгласно изискванията на Наредба № 81213-906 от 2015 Г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол.