



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16602 - B LG201 ФСМП – САНДАНСКИ
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ,
КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ V-65334.303.6129, КВ.21,
ОБЕКТ: ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО ККРР 65334.303.6129, ГР.
САНДАНСКИ, ОБЩИНА САНДАНСКИ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|-----------------------|--|----------------|--------|
| AR | АРХИТЕКТУРА | | |
| AR.E/External W | РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА | | |
| AR.E1 | НАВЕС ЛИНЕЙКИ/ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ | | |
| AR.E1-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | |
| AR.E1-02 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ НАВЕС ЛИНЕЙКИ | | |
| AR.E1-03 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ | | |
| AR.E2 | КОЗИРКА РАМПА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ | | |
| AR.E2-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | |
| AR.E2-02 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО КОЗИРКА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ | | |
| AR.E2-02.01 | Козирка тип - плосък покрив със стоманобетонова конструкция | | |
| AR.E2-02.02 | Козирка от покривен термопанел | | |
| AR.E2-02.03 | Козирка друг тип | | |
| AR.E3 | РАМПА И СЪЛБИ - ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ | | |
| AR.E3-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | |
| AR.E3-02 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТОМАНОБЕТОННА РАМПА/СЪЛБИ | | |
| AR.E4 | ЕКСТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ | | |
| AR.E4-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | |
| AR.E4-02 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПАРАПЕТИ | | |
| AR.EF/Earth W Funding | ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА | | |
| AR.EF-01 | ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПО ФУНДАМЕНТИ И ЦОКЛИ | | |
| AR.EF-01.01 | Доставка и полагане на 2 пласта битумна хидроизолация - газопламъчно полагане с дебелина 2х4мм | м ² | 113.19 |
| AR.EF-01.03 | Доставка и полагане на XPS топлоизолация с дебелина 8см по стоманобетонен цокъл, вкл. лепене с полиуретан . | м ² | 113.19 |
| AR.EF-01.04 | Доставка и полагане на дренажна HDPE мембрана – за защита на изолациите. | м ² | 113.19 |
| AR.EF-01.05 | Водоспираща лента при връзка фундаментна плоча страница на фундамент. | м | 64.90 |
| AR.EF-02 | ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПОД НАСТИЛКИ КОТА ± 0,00 | | |
| AR.EF-02.01 | Доставка и полагане на разделителен слой от полиетиленово фолио 100гр/м2 | м ² | 232.10 |
| AR.EF-02.02 | Доставка и полагане на топлоизолация от XPS с дебелина 8 см ивица с ширина 100см по контур сграда (при фасадни стени) под стоманобетонена настилка. | м ² | 57.75 |
| AR.R/Rough Con | ГРУБ СТРОЕЖ - ОСНОВНА СГРАДА | | |
| AR.R-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ЗИДАРИИ | | |
| AR.R-02 | ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ЗИДАРИИ | | |
| AR.R-02.02 | Направа на зидария с дебелина 25 см от керамични блокчета вароциментов разтвор, вкл.направа на (където се налага): - минимално застъпване от двете страни на отвора 25см; - хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/25см; - армировка: 4хN8, стремена Ø6мм през 25см. | м ³ | 28.70 |
| AR.R-02.03 | Направа на зидария с дебелина 12 см от керамични блокчета вароциментов разтвор, вкл.направа на (където се налага): - минимално застъпване от двете страни на отвора 25см; - хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/12см; -Армировка: 4хN8, стремена Ø6мм през 25см. | м ² | 85.00 |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| | | | |
|--------------------------|---|----------------|--------|
| AR.R-02.04 | Доставка и направа на стоманобетонни щурцове над отвори с дължина максимум 2 метра | бр. | 10.00 |
| AR.F/ Finishing W | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ - ОСНОВНА СГРАДА | | |
| AR.FR | ПОКРИВИ | | |
| AR.FR-01 | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | |
| AR.FR-02 | ПОКРИВИ, БОРДОВЕ И ОБШИВКИ | | |
| AR.FR-02.01 | Плоски покриви със стоманобетонна конструкция | | |
| AR.FR-02.01.01 | Доставка и полагане на пароиоляционна мембрана - битумна, вкл.обръщане по периферията. | м ² | 307.15 |
| AR.FR-02.01.02 | Доставка и монтаж на самозалепваща уплътнителна лента м/у пароиоляционна мембрана и основа | м | 68.60 |
| AR.FR-02.01.03 | Доставка и полагане на топлоиоляция от екструдирани пенополистирол (XPS) 15 см | м ² | 260.03 |
| AR.FR-02.01.04 | Доставка и полагане на армиран бетон за наклон 4-12см, вкл. всички съпътстващи операции и армировъчна мрежа. | м ² | 253.19 |
| AR.FR-02.01.05 | Доставка и полагане на двупластова битумна хидроиоляционна мембрана на газопламъчно залепване, втори пласт хидроиоляция с минерална посипка - вкл. битумен грунд, обръщане по борд, самопробивни винтове, направа на заварки с горещ въздух, застъпване и др. | м ² | 311.68 |
| AR.FR-02.01.06 | Направа, доставка и монтаж на шапка от поцинкована, стоманена ламарина с дебелина 0.8мм за оформяне на бордове RAL по спецификация, вкл. всички крепежни елементи и др. | м | 78.17 |
| AR.FR-02.01.07 | Доставка и полагане на топлоиоляция XPS 5 см вътрешна страна и върху конструкция на бордовете | м ² | 73.52 |
| AR.FR-02.01.11 | Доставка и направа на ламаринени обшивки от поцинкована ламарина 0,5мм около комини, вкл. всички крепежни елементи | м ² | 3.52 |
| AR.FR-02.01.12 | Доставка и направа на ламаринени шапки за комини. | м ² | 1.00 |
| AR.FR-02.02 | Покриви с дървена покривна конструкция | | |
| AR.FF | ФАСАДИ | | |
| AR.FF-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ФАСАДА | | |
| AR.FF-02 | Фасадна система с финиш мазилка | | |
| AR.FF-02.01 | Полагане на XPS топлоиоляция с дебелина 8см по цокъл, включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи. | м ² | 27.80 |
| AR.FF-02.02 | Доставка и полагане на интегрирана топлоиоляционна система с EPS 10 см: - включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи. | м ² | 199.50 |
| AR.FF-02.03 | Доставка и полагане на интегрирана топлоиоляционна система с EPS 2см - обръщане около прозорци и врати; - включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи, ръбохранителни лайсни. | м | 114.60 |
| AR.FF-02.04 | Доставка и полагане на фасадна силиконова мазилка в цвят по одобрена мостра, вкл. грундиране на основата | м ² | 239.27 |
| AR.FF-02.05 | Доставка и полагане на фасадна мозаечна мазилка в цвят по одобрена мостра по цокъл, вкл. грундиране на основата | м ² | 29.20 |
| AR.FF-02.06 | Преходна цокълна окомплектовка с водокап от поцинкована стоманена ламарина с дебелина 0,8мм, вкл. всички укрепващи и др.елементи | м | 65.01 |
| AR.FF-03 | Фасадна система с финиш каменни плочи | | |
| AR.FF-04 | Фасадна система с финиш метални, алуминиеви плоскости | | |
| AR.FF-05 | Екстериорни прозорци, витрини, первази, окомплектовки и слънцезащитни елементи | | |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| | | | |
|--------------------|--|--------------|-------|
| AR.FF-05.01 | Доставка и монтаж на фасадни прозорци с PVC профил - пет камерен, цвят бял; отваряеми крила - съгласно спецификация; двоен стъклопакет 4-16-4 мм, К-стъкло, коефициент на топлопреминаване на цялото изделие $U_g = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, включително обков, окомплектовки и полагане на пароиоляционна и хидроизоляционна лента около отвора. | m^2 | 23.56 |
| AR.FF-05.02 | Доставка и монтаж на външни алуминевни подпрозоречни первази ширина 20 см, $d=0.5\text{mm}$, цвят бял, с водооткапващ профил, UV устойчивост, включително всички необходими елементи за монтажа. | m | 23.65 |
| AR.FF-05.03 | Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази ширина 15 см, $d=20\text{mm}$, цвят бял, включително всички необходими елементи за монтажа. | m | 23.65 |
| AR.FF-05.04 | Доставка и монтаж на вътрешни слънцезащитни хоризонтални щори от алуминиеви ламели с ширина 25 мм, с цвят бял, ръчно управление /шокова зала, реанимация, Зала за диагн. уточняване и наблюдение до 24 ч., зала за спешно лечение, зала за наблюдение и манипуляционна/ | m^2 | 14.50 |
| AR.FW | СТЕНИ | | |
| AR.FW-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ СТЕНИ | | |
| AR.FW-02 | СУХИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ | | |
| AR.FW-02.01 | Изпълнение на интериорни стени от гипсокартон | | |
| AR.FW-02.01.01 | Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 15cm, вкл.: - единична конструкция от метални профили 10cm -до конст. плоча - GKB 2x1,25cm от едната страна; - GKB 2x1,25cm от другата страна; - вкл. пълнеж от минерална вата; - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори. | m^2 | 98.57 |
| AR.FW-02.01.03 | Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 15cm - единична конструкция от метални профили 10cm -до конст. плоча - GKB 2x1,25cm от едната страна; - GKB 2x1,25cm от другата страна; - пълнеж с минерална вата; - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори. -усилена к-я за монтаж на мивки/тоалетни (при необходимост). | m^2 | 19.69 |
| AR.FW-02.01.05 | Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 15cm, вкл.: - единична конструкция от метални профили 10cm -до конст. плоча - GKB 2x1,25cm от едната страна; - GKB 2x1,25cm от другата страна; - пълнеж с минерална вата - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори. -усилена к-я за монтаж на мивки/тоалетни (при необходимост). | m^2 | 74.10 |
| AR.FW-02.02 | Изпълнение на предстенни обшивки | | |
| AR.FW-02.02.01 | Направа на предстенни обшивки от влагоустойчив гипсокартон на конструкция Шахтови обшивки / Инсталационни куфари, вкл.: - единична конструкция от метални профили 5 см; - GKB 2x1,25cm; - вкл.стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка,ръбохранители, уплътнителна лента, вкл.обръщане около отвори с капаци. | m^2 | 22.34 |



| | | | |
|----------------|--|----------------|--------|
| AR.FW-02.02.02 | Направа на предстенни обшивки от гипсокартон на конструкция Шахови обшивки / Инсталационни куфари, вкл: - единична конструкция от метални профили 5 см; - GKB 2x1,25cm; - вкл.стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка,ръбохранители, уплътнителна лента, вкл.обръщане около отвори с капаци. | м ² | 3.20 |
| AR.FW-02.02.04 | Направа на предстенни обшивки от гипсокартон на лепене, вкл: - GKB 1x1,25cm; - лепилен разтвор; - вкл.стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, вкл.обръщане около отвори с капаци. | м ² | 8.99 |
| AR.FW-02.02.07 | Доставка и монтаж на ревизионни капаци мин размери 30x30, вкл.: - всички аксесоари, - рамки; | бр. | 3.00 |
| AR.FW-02.02.08 | Замонолитване около отвори за преминаване на ВиК, ОВК и ЕЛ инсталации през стени | бр. | 3.00 |
| AR.FW-02.03 | Прегради от HPL | | |
| AR.FW-02.03.01 | Доставка и мионтаж на преградни стени и врати за санитарни помещения от водоустойчиви компактни HPL-плоскости 10мм, алуминиева конструкция и обков от неръждаема стомана. Врата 80cm с дръжка и WC резе за заключване с индикатор. Обработка на кантовете – чрез фрезозване. Обща височина на преградите Н=200cm. Стандартни цветове – по спецификация | м ² | 4.29 |
| AR.FW-03 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ | | |
| AR.FW-03.01 | Вътрешни мазилки и шпакловане | | |
| AR.FW-03.01.01 | Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по стени, вкл.: - шпакловане с шпакловка на варова основа; - профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители - платформи за работа на височина; | м ² | 60.50 |
| AR.FW-03.01.02 | Полагане на вътрешна гипсова мазилка по стени, вкл.: - шпакловане с шпакловка на гипсова основа; - профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители - платформи за работа на височина; | м ² | 276.22 |
| AR.FW-03.02 | Боядисване | | |
| AR.FW-03.02.01 | Двукратно боядисване на стени с винилов антибактериален латекс, вкл. грундиране и платформи за работа на височина(при необходимост); Цвят по спецификация /зала за наблюдение, манипулационна, коридори и фойета/ | м ² | 195.80 |
| AR.FW-03.02.02 | Двукратно боядисване на стени с латекс, вкл.грундиране и платформи за работа на височина (при необходимост). Цвят по Спецификация | м ² | 315.17 |
| AR.FW-03.02.03 | Двукратно боядисване на стени с латекс за помещения с висока устойчивост на влага, цвят бял , вкл. грундиране и платформи за работа на височина (при необходимост). В санитарни помещения. | м ² | 58.30 |
| AR.FW-03.03 | Облицовки с плочки | | |
| AR.FW-03.03.01 | Доставка и направа на облицовка от гланцирани керамични плочки с размер 30/60 /1-во качество/.В санитарни помещения. Вкл.: - лепило; - фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на плочките. | м ² | 102.96 |



| | | | |
|----------------|--|----------------|--------|
| AR.FW-03.03.02 | Доставка и направа на облицовка от гланцирани керамични плочки зад мивки в лекарски кабинети до височина 150см и над шкафове с вградени умивалници - 60см. Размер 30/60 /1-во качество/Включително фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на плочките. | м ² | 21.45 |
| AR.FW-03.03.03 | Доставка и монтаж на ъглови лайсни за гланцирани керамични плочки по стени, вкл. монтаж на силикон и скрепителни елементи (за вътр. и външни ъгли) | м | 83.16 |
| AR.FW-03.04 | PVC покритие за стена | | |
| AR.FW-03.04.01 | Доставка и монтаж на хетерогенно винилово (PVC) покритие/настилка/ с мин. дебелина 2.0 мм. вкл.: - почистване и обезпращаване на основата - грундиране на основа; - лепило; - завършващ кант; - безфугово полагане с вкл. направа на заварки със съответния по вид и цвят заваръчен шнур. Технически параметри: - състав на настилка - частици от минерални кристали поставени в дълбочина с обща дебелина 2.0 мм. - изнosoустойчивия слой с дебелина мин. 1,0 мм; - тегло 2 500 гр./м ² ; - горния и долния слой на настилка да са подсилени с армираща решетка (мрежа) помежду им от фибростъкло за устойчивост на натоварвания. - фабрично положено покритие на износващия слой за висока издръжливост (тежки зони на движение); - фабрично положено покритие на износващия слой против проникване на петна; - изнosoустойчивост клас 34-43; - фабрично обработване на износващия слой за пълна антибактериалност и хигиена на повърхността; - пожароустойчивост с клас на трудногоримост Bfl - s1; - антистатичност; - устойчивост против плъзгане клас R10; - произведена в завод на територията на Европейски Съюз. | м ² | 35.20 |
| AR.FW-03.05 | Други облицовки, протектори | | |
| AR.FW-03.05.01 | Доставка и монтаж на ламинирани ПДЧ плоскости/протектори по стени с мин. дебелина 8мм и с ширина 30см. Устойчиви на влага, надраскване и химикали, с висока здравина и антибактериалност. Вкл.: - лепило; - PVC кант; - крепежни елементи и др. | м' | 24.80 |
| AR.FC | ТАВАНИ | | |
| AR.FC-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ | | |
| AR.FC-02 | РАСТЕРНИ ОКАЧЕНИ ТАВАНИ | | |
| AR.FC-02.01 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван с минераловатни плочи 60/60см на видима конструкция, вкл. скрепителни елементи; | м ² | 95.40 |
| AR.FC-02.02 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван с влагоустойчиви минераловатни плочи 60/60см на видима конструкция, вкл. скрепителни елементи; | м ² | 3.20 |
| AR.FC-03 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ | | |
| AR.FC-03.01 | Мазилки и шпакловане | | |
| AR.FC-03.01.01 | Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по тавани, вкл. шпакловане и платформи за работа на височина; | м ² | 18.21 |
| AR.FC-03.01.02 | Полагане на вътрешна гипсова мазилка по тавани, вкл. шпакловане и платформи за работа на височина; | м ² | 112.20 |
| AR.FC-04.02 | Боядисване | | |
| AR.FC-04.02.01 | Двукратно боядисване на тавани с латекс за помещения с висока устойчивост на влага, цвят бял, вкл. грундиране и платформи за работа на височина; | м ² | 11.00 |



| | | | |
|----------------|---|----------------|--------|
| AR.FC-04.02.02 | Двукратно боядисване на тавани с латекс цвят бял, включително грундиране и платформи за работа на височина; | м ² | 112.20 |
| AR.FF | ПОДОВЕ | | |
| AR.FF-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПОДОВЕ | | |
| AR.FF-02 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОДОВЕ | | |
| AR.FF-02.01 | Доставка и направа на двуслойна обмазъчна хидроизолация, вкл. хидроизолационна лента. Полагане по замазка в мокри помещения със задигане 50 см по стените в тоалетните и 200 см по стените в баните, вкл. - хидроизолационна лента за оформяне на ъгли и фуги; - хидроизолационни маншони около тръби, сифони и др.; | м ² | 57.50 |
| AR.FF-03 | ЗАМАЗКИ | | |
| AR.FF-03.01 | Доставка и направа на армирана циментова замазка със средна дебелина 8 см., вкл. арм. мрежа ф 4 мм / каре 20 x 20 см, вкл. доставка и полагане на бетонконтакт; Изискване: готовата повърхност да бъде равна, без пукнатини. | м ² | 205.70 |
| AR.FF-03.03 | Доставка и полагане на изравнителна саморазливна замазка до 3 мм. Изпълнява се под PVC настилка. | м ² | 170.00 |
| AR.FF-04 | ПОДОВИ НАСТИЛКИ | | |
| AR.FF-04.01 | Подови настилки от гранитогрес, керамични плочки/естествени камъни (мокри помещения и складове) | | |
| AR.FF-04.01 | Доставка и монтаж на гранитогрес плочи, вкл. : - грундиране на основата; - лепило; - фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен - fuga от 2мм; - еластични и температурни фуги; Изисквания към плочите гранитогрес: - квадратни с мин. размери 30/30 см, 1-во качество; - минимална дебелина 8мм; - устойчивост против плъзгане клас R10; - с еднакъв състав в дълбочина. | м ² | 34.10 |
| AR.FF-04.02 | Доставка и монтаж на подов перваз от гранитогрес с височина 8см; Включително фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на гранитогреса. | м | 26.40 |
| AR.FF-04.02 | Мозаечна подова настилка | | |
| AR.FF-04.03 | Подови настилки от естествен камък/ мраморни плочи и др. | | |
| AR.FF-04.03 | PVC настилки | | |



| | | | |
|----------------|---|----------------|--------|
| AR.FF-04.03.01 | <p>Доставка и монтаж на хетерогенна винилова (PVC) настилка с мин. дебелина 2.0 мм. вкл.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - почистване и обезпрашаване на основата - грундиране на основа; - лепило; - безфугово полагане с вкл. направа на заварки със съответния по вид и цвят заваръчен шнур. <p>Технически параметри:</p> <ul style="list-style-type: none"> - състав на настилка - частици от минерални кристали поставени в дълбочина с обща дебелина 2.0 мм. - износостойчивия слой с дебелина мин. 1,0 мм; - тегло 2 500 гр./м²; - горния и долния слой на настилка да са подсилени с армираща решетка (мрежа) помежду им от фибростъкло за устойчивост на натоварвания. - фабрично положено покритие на износващия слой за висока издръжливост (тежки зони на движение); - фабрично положено покритие на износващия слой против проникване на петна; - износостойчивост клас 34-43; - фабрично обработване на износващия слой за пълна антибактериалност и хигиена на повърхността; - пожаростойчивост с клас на трудногоримост Bfl - s1; - антистатичност; - устойчивост против плъзгане клас R10; - произведена в завод на територията на Европейски Съюз. | м ² | 170.00 |
| AR.FF-04.03.02 | <p>Доставка и монтаж на холкер от хетерогенно винилово (PVC) покритие с мин. дебелина 2.0 мм и височина 10 см. от кп., вкл. ъглова подложка и завършващ кант.</p> <p>Технически параметри: идентични с хетерогенна винилова (PVC) настилка.</p> <p>Да се прилагат системни решения</p> | м' | 131.00 |
| AR.FF-05 | ДРУГИ | | |
| AR.FF-05.01 | БУФЕРИ, СТОПЕРИ, ПРОТЕКТОРИ | | |
| AR.FF-05.01.01 | Доставка и монтаж на стопери за врати от неръждаема стомана и твърд каучук. | бр. | 15.00 |
| AR.FF-05.01.02 | Доставка и монтаж на алуминиев защитен ъгъл/ ръбохранител за стена 50/50 мм (с височина 200см), вкл. всички монтажни, крепежни елементи и др. | м' | 9.25 |
| AR.FF-05.02 | ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ И ПРОФИЛИ | | |
| AR.FF-05.03 | ИНТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ/ РЪКОХВАТКИ | | |
| AR.FF-05.03.01 | Доставка и монтаж на стенна алуминиева ръкохватка Ф50 на височина 95 см от кп за монтаж върху ПДЧ протектор, с вкл.: - всички монтажни, крепежни елементи и др. | м' | 2.31 |
| AR.FD | ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ | | |
| AR.FD-01 | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ИНТЕРИОРНИ / ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ | | |
| AR.FD-02 | АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ | | |
| AR.FD-02.01 | ЕКСТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ | | |
| AR.FD-02.01.14 | Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила алуминиева врата с надстройка (Тип DY по архитектурна спецификация) с размери 100/210+50(х). Алуминиев профил с прекъснат термомост с термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с надстройка - двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м ² | 5.20 |
| AR.FD-02.02 | ИНТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ | | |



| | | | |
|----------------|---|----------------|-------|
| AR.FD-02.02.01 | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DA по архитектурна спецификация) с размери 80/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финална обработка и декоративни елементи. | м ² | 5.04 |
| AR.FD-02.02.02 | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DA по архитектурна спецификация) с размери 90/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финална обработка и декоративни елементи. | м ² | 13.23 |
| AR.FD-02.02.03 | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DA по архитектурна спецификация) с размери 100/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финална обработка и декоративни елементи. | м ² | 2.10 |
| AR.FD-02.02.04 | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DA по архитектурна спецификация) с размери 110/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финална обработка и декоративни елементи. | м ² | 4.62 |
| AR.FD-02.02.07 | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DB по архитектурна спецификация) с размери 90/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финална обработка и декоративни елементи. | м ² | 1.89 |
| AR.FD-02.02.08 | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DB по архитектурна спецификация) с размери 110/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финална обработка и декоративни елементи. | м ² | 2.31 |
| AR.FD-02.02.12 | Доставка и монтаж на интериорна двукрила алуминиева врата с летящи крила (Тип DF по архитектурна спецификация) с размери 140/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финална обработка и декоративни елементи. | м ² | 8.82 |
| AR.FD-02.03 | МЕТАЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ | | |
| AR.FD-03 | МЕТАЛНИ ВРАТИ | | |
| AR.FD-03.02 | Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила метална врата с надстройка (Тип DG по архитектурна спецификация) с размери 100/210+50(x). Метална врата прахово боядисана по RAL 9016 с надстройка двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финална обработка. | м ² | 5.20 |



| | | | |
|---------------------------|--|----------------|------|
| AR.FD-04 | СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ | | |
| AR.FD-04.01 | ЕКСТЕРИОРНИ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ | | |
| AR.FD-04.01.02 | Доставка и монтаж на екстериорна витрина с вградена еднокрила врата 110/210 (Тип ЕВ по архитектурна спецификация). Алюминиев профил с прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финашна обработка | м ² | 4.47 |
| AR.FD-04.01.03 | Доставка и монтаж на екстериорна витрина с вградена двукрила врата 140/210 (Тип ЕС по архитектурна спецификация). Алюминиев профил с прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финашна обработка | м ² | 6.24 |
| AR.FD-04.02 | ИНТЕРИОРНИ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ | | |
| AR.FD-04.02.04 | Доставка и монтаж на интериорна витрина с вградена еднокрила врата 110/210 (Тип ИВ по архитектурна спецификация). Алюминиев профил с прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финашна обработка | м ² | 4.51 |
| AR.O/Other works | ДРУГИ | | |
| AR.O-01 | ПАРАПЕТИ В ИНТЕРИОРА | | |
| AR.O-01.01 | Разрушителни и демонтажни работи | | |
| AR.O-01.02 | Довършителни работи по парапети | | |
| AR.O-02 | ВЕЛОСИПЕДНИ СТОЙКИ | | |
| AR.O-02.01 | Доставка и монтаж на външни велосипедни стойки от неръждаема стомана за две места за велосипедно паркиране., вкл. всички монтажни, крепежни елементи и др. | бр. | 1.00 |
| AR.O-03 | ПРОЗОРЕЧНА РЕШЕТКА | | |
| AR.L/Lifts | АСАНСЬОРИ И ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ | | |
| AR.L-01 | ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И РАМПИ | | |
| AR.L-02 | АСАНСЬОРИ | | |
| AR.S/Sanitary | САНИТАРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ | | |
| AR.S-01 | Доставка и монтаж на сешоар за ръце с фотоклетка, с вкл. крепежни елементи | бр. | 2.00 |
| AR.S-02 | Доставка и монтаж на огледала над мивка 50/70, с вкл. крепежни елементи | бр. | 3.00 |
| AR.S-05 | Доставка и монтаж на държач тоалетна хартия, с вкл. крепежни елементи | бр. | 4.00 |
| ES/External Spaces | БЛАГОУСТРОЙСТВО ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА | | |
| ES1 | ДЕМОНТАЖ / РАЗРУШАВАНЕ НА НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА | | |
| AS2 | ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА | | |
| ES2-01 | Насипи | | |
| ES2-02 | Бетонова паважна настилка за тежко движение | | |
| ES2-03 | Асфалтова настилка | | |
| ES2-04 | Пешеходна настилка | | |
| ES2-05 | Елементи към настилка | | |
| ES2-06 | Други | | |
| ES2-06.02 | Доставка и монтаж на пътен рефлектиращ пътен знак Д21 "Инвалид" в съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 и 109 от 2004 г.), вкл.: - скоби, съгласно схемата пътен знак; - стълб за пътен знак с h=3.50м, фб0 | бр. | 1.00 |
| ES2-06.03 | Доставка на бяла маркировъчна боя с перли за изпълнение на пътна маркировка | м ² | 1.60 |
| ES2-06.04 | Доставка на синя маркировъчна боя с перли за изпълнение на символ | м ² | 1.00 |
| AR.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ | | |
| AR.S-01 | | | |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16602 - BLG201 ФСМП – САНДАНСКИ
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ
ОБЕКТ: ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ V-65334.303.6129, КВ.21, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С
ИДЕНТИФИКАТОР ПО ККР 65334.303.6129, ГР. САНДАНСКИ, ОБЩИНА САНДАНСКИ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|------------------------|--|----------------|----------|
| ST | КОНСТРУКЦИИ | | |
| ST.E/External W | РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА | | |
| ST.EW | ВОДОМЕРНА ШАХТА | | |
| ST.EW-01 | ИЗКОПИ (вкл. извозване) | | |
| ST.EW-02 | НАСИПИ | | |
| ST.EW-03 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж) | | |
| ST.EW-04 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.EW-04 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| SR.EG | ФУНДАМЕНТ ЗА ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР | | |
| ST.EF-01 | ИЗКОПИ (вкл. извозване) | | |
| ST.EF-01.01 | Изпълнение на машинен изкоп | м ³ | 1.50 |
| ST.EF-01.02 | Изпълнение на ръчен изкоп | м ³ | 0.20 |
| ST.EF-01.03 | Натоварване и извозване на земни маси (коэф. на разб. 1,35) | м ³ | 1.35 |
| ST.EF-02 | НАСИПИ | | |
| ST.EF-02.02 | Доставка и изпълнение на обратен насип от трошен камък под стоманобетонна настилка с дебелина 30 см на пластове по 15 см; Ev2=80MPa; Ev2/Ev1>2,2 | м ³ | 0.50 |
| SR.EG-01 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж) | | |
| SR.EG-01.01 | Котваж за плоча | м ² | 2.20 |
| SR.EG-02 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| SR.EG-02.01 | Армировъчна стомана B500b на кота(+6.50) | кг | 50.00 |
| SR.EG-03 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| SR.EG-03.01 | Армиран бетон за плоча C20/25 | м ³ | 0.70 |
| SR.EG-03.02 | Подложен бетон C10/12 | м ³ | 0.20 |
| ST.EF | ПОДПОРНИ СТЕНИ | | |
| ST.EF-01 | ИЗКОПИ (вкл. извозване) | | |
| ST.EF-01.01 | Изпълнение на машинен изкоп | м ³ | 35.00 |
| ST.EF-01.02 | Изпълнение на ръчен изкоп | м ³ | 3.00 |
| ST.EF-02 | НАСИПИ | | |
| ST.EF-02.02 | Доставка и изпълнение на обратен насип от трошен камък под стоманобетонна настилка с дебелина 30 см на пластове по 15 см; Ev2=80MPa; Ev2/Ev1>2,2 | м ³ | 7.00 |
| ST.EF-01 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж) | | |
| ST.EF-01.01 | Котваж за ивични фундаменти | м ² | 30.00 |
| ST.EF-01.02 | Котваж за стени | м ² | 165.00 |
| ST.EF-02 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.EF-02.01 | Армировъчна стомана B500b на кота(+6.50) | кг | 3,070.00 |
| ST.EF-03 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.EF-03.02 | Армиран бетон за стени C20/25 | м ³ | 20.00 |
| ST.EF-03.03 | Подложен бетон C10/12 | м ³ | 14.00 |
| ST.ER | РАМПА | | |
| ST.EF-01 | ИЗКОПИ (вкл. извозване) | | |
| ST.EF-02 | НАСИПИ | | |
| ST.ER-01 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж) | | |
| ST.ER-02 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.ER-03 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.ES | КОЗИРКА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ | | |
| ST.ES-01 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж) | | |
| ST.ES-02 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|----------------------|--|----------------|----------|
| ST.EC-03 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.EC-04 | СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ (вкл. доставка и монтаж) | | |
| ST.EF/EarthW Fund | ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА (хидроизолационните работи са дадени в част арх.) | | |
| ST.EF-01 | ИЗКОПИ (вкл. извозване) | | |
| ST.EF-01.01 | Изпълнение на машинен изкоп | м ³ | 420.00 |
| ST.EF-01.02 | Изпълнение на ръчен изкоп | м ³ | 40.00 |
| ST.EF-01.03 | Натоварване и извозване на земни маси (коэф. на разб. 1,35) | м ³ | 100.00 |
| ST.EF-02 | НАСИПИ | | |
| ST.EF-02.01 | Доставка и изпълнение на обратен насип от несвързана почва | м ³ | 350.00 |
| ST.EF-02.02 | Доставка и изпълнение на обратен насип от трошен камък под стоманобетонна настилка с дебелина 30 см на пластове по 15 см; Ev2=80MPa; Ev2/Ev1>2,2 | м ³ | 60.00 |
| ST.EF-03 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж) | | |
| ST.EF-03.01 | Котраж за единични и ивични фундаменти и рандбалки | м ² | 108.00 |
| ST.EF-03.02 | Котраж за цокълни стени | м ² | 92.00 |
| ST.EF-03.03 | Котраж за колони | м ² | 22.00 |
| ST.EF-03.04 | Котраж за шайби | м ² | 20.00 |
| ST.EF-03.05 | Котраж за подложен бетон | м ² | 15.00 |
| ST.EF-04 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.EF-04.01 | Армировъчна стомана B500b | кг | 5,845.00 |
| ST.EF-05 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.EF-05.01 | Армиран бетон за единични и ивични фундаменти и рандбалки C20/25 | м ³ | 41.00 |
| ST.EF-05.02 | Армиран бетон за цокълни стени C20/25 | м ³ | 11.00 |
| ST.EF-05.03 | Армиран бетон за колони C20/25 | м ³ | 2.00 |
| ST.EF-05.04 | Армиран бетон за шайби C20/25 | м ³ | 3.00 |
| ST.EF-05.05 | Армиран бетон за настилка C20/25 | м ³ | 38.00 |
| ST.EF-05.06 | Подложен бетон C10/12 | м ³ | 10.00 |
| ST.R/Rough C | ГРУБ СТРОЕЖ - ОСНОВНА СГРАДА | | |
| ST.RL1 | КОТА (+3.20) | | |
| ST.RL1-01 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж) | | |
| ST.RL1-01.01 | Котраж за плоча на кота (+3.20) | м ² | 255.00 |
| ST.RL1-01.03 | Котраж за греди и бордове на кота (+3.20) | м ² | 115.00 |
| ST.RL1-01.04 | Котраж за колони на кота (+3.20) | м ² | 65.00 |
| ST.RL1-01.05 | Котраж за шайби на кота (+3.20) | м ² | 68.00 |
| ST.RL1-02 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.RL1-02.01 | Армировъчна стомана B500b на кота(+3.20) | кг | 6,715.00 |
| ST.RL1-03 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.RL1-03.01 | Армиран бетон за плоча C20/25 на кота (+3.20) | м ³ | 50.00 |
| ST.RL1-03.03 | Армиран бетон за греди и бордове C20/25 на кота (+3.20) | м ³ | 7.00 |
| ST.RL1-03.04 | Армиран бетон за колони C20/25 на кота (+3.20) | м ³ | 5.00 |
| ST.RL1-03.05 | Армиран бетон за шайби C20/25 на кота (+3.20) | м ³ | 8.00 |
| ST.RL2 | КОТА (+6.50) | | |
| ST.RL2-01 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж) | | |
| ST.RL2-02 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.RL2-03 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.RL-03.01 | Армиран бетон за плоча на кота (+6.50) C20/25 | м ³ | 1.00 |
| ST.RL-03.02 | Армиран бетон за греди и бордове на кота (+6.50) C20/25 | м ³ | 1.00 |
| ST.RL-03.03 | Армиран бетон за колони на кота (+6.50) C20/25 | м ³ | 1.00 |
| ST.RL-03.04 | Армиран бетон за шайби на кота (+6.50) C20/25 | м ³ | 1.00 |
| ST.L/Lift | АСАНСЬОР / ВЕРТИКАЛНА ПЛАТФОРМА | | |
| ST.L1 | СТОМАНБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ | | |
| ST.L1-01 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж) | | |
| ST.L1-02 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.L1-03 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|----------------------|--|--------------|------|
| ST.L2 | СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ | | |
| ST.L2-01 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж) | | |
| ST.L2-02 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.L2-03 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане) | | |
| ST.L2-04 | СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ (вкл. доставка и монтаж) | | |
| ST.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ | | |
| ST.S-01 | | | |
| ST.S-02 | | | |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16602 - BLG201 ФСМП – САНДАНСКИ
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ
ОБЕКТ: ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ V-65334.303.6129, КВ.21, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С
ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 65334.303.6129, ГР. САНДАНСКИ, ОБЩИНА САНДАНСКИ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|-----------------------|--|-----------|------|
| EL | ЕЛЕКТРИЧЕСКА | | |
| EL.DW | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | |
| EL.DW-01 | Земни работи и кабелни мрежи | | |
| EL.EP/External Plot | РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА | | |
| EL.EP-01 | Земни работи и кабелни мрежи | | |
| EL.EP-01.02 | Доставка, монтаж, свързване и пробен пуск на дизелов генератор за открит монтаж, с шумозаглушителен кожух, с резервоар за горивото, първична мощност 20kVA/16kW, 230/400V, 50Hz. | бр. | 1 |
| EL.EP-01.07 | Доставка, монтаж и свързване на онлайн UPS, 10kVA/7kW, монофазен вход- изход, КПД в режим онлайн до 92% (сертифицирана), автоматичен и ръчен байпас (табло с 3 бр. товари прекъсвача), WEB/SNMP мрежова карта за мониторинг. Модул с батерии за 10 мин. | бр. | 1 |
| EL.EP-01.11 | Трасиране на изкоп за полагане на HDPE тръба. | м | 31 |
| EL.EP-01.12 | Направа на изкоп В/Ш 1.1/0.3м. | м³ | 5 |
| EL.EP-01.13 | Направа на изкоп В/Ш 1.1/0.4м. | м³ | 7 |
| EL.EP-01.14 | Доставка на HDPE тръба Ø50. | м | 11 |
| EL.EP-01.15 | Доставка на HDPE тръба Ø110. | м | 92 |
| EL.EP-01.16 | Полагане на HDPE тръба Ø50 в изкоп. | м | 11 |
| EL.EP-01.17 | Полагане на HDPE тръба Ø110 в изкоп. | м | 92 |
| EL.EP-01.18 | Направа на кабелна шахта единична с плътни бетонови блокчета В/Ш/Д 1.2/0.6/0.9м. Доставка и монтаж на капак за достъп, уплътнения за водоуплътност, заключаем. Сертифицирани за клас на натоварване до В125, съгласно БДС EN124 и до М125 съгласно БДС EN1253. | бр. | 2 |
| EL.EP-01.19 | Доставка и полагане на PVC сигнална лента в изкоп. | м | 36 |
| EL.EP-01.20 | Зариване и трамбоване на изкоп В/Ш 1.1/0.3м. | м³ | 5 |
| EL.EP-01.21 | Зариване и трамбоване на изкоп В/Ш 1.1/0.4м. | м³ | 7 |
| EL.EF/Earth W Funding | ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ | | |
| EL.EF-01 | Заземителна инсталация | | |
| EL.EF-01.01 | Доставка на FeZn шина 40/4мм. | м | 173 |
| EL.EF-01.02 | Доставка на изолирана с PVC 3мм FeZn шина 40/4мм. | м | 19 |
| EL.EF-01.03 | Полагане на FeZn шина 40/4мм в подова плоча. | м | 148 |
| EL.EF-01.04 | Полагане на FeZn шина 40/4мм в изкоп h=0.7м. | м | 25 |
| EL.EF-01.05 | Полагане на изолирана с PVC 3мм FeZn шина 40/4мм в изкоп h=0.7м. | м | 17 |
| EL.EF-01.06 | Полагане на FeZn шина 40/4мм под фасадна облицовка. | м | 9 |
| EL.EF-01.07 | Полагане на изолирана с PVC 3мм FeZn шина 40/4мм под фасадна облицовка. | м | 2 |
| EL.EF-01.10 | Доставка и монтаж на PVC контролна кутия със свързваща клапа. | бр. | 10 |
| EL.EF-01.11 | Монтаж на прав съединител / клемна връзка. | бр. | 10 |
| EL.EF-01.12 | Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод“ от по 2бр. Ø20/1,5м от позиционирана стомана, в комплект с клема за връзка с шина 40/4мм. | бр. | 10 |
| EL.EF-01.13 | Доставка и монтаж на шина за изравняване на потенциалите. | бр. | 4 |
| EL.EF-01.14 | Доставка и монтаж на заземителна клема. | бр. | 1 |
| EL.B/Building Syst | СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ | | |
| EL.BS-01 | ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ | | |



| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|---|---|-----------|-------|
| EL.BS-01.02 | Доставка и монтаж на метална перфорирана кабелна скара 300/60мм, комплект с делител и укрепваща арматура. | м | 37 |
| EL.BS-01.04 | Доставка и монтаж на ГРТ по схема. | бр. | 1 |
| EL.BS-01.06 | Доставка и монтаж на Турс по схема, в комплект с разделителен трансформатор и система за следене на изолацията. | бр. | 1 |
| EL.BS-01.11 | Доставка на кабел СВТ-с5х6мм ² . | м | 21 |
| EL.BS-01.12 | Доставка на кабел СВТ3х10мм ² . | м | 14 |
| EL.BS-01.19 | Доставка на кабел САВТ3х35+16мм ² . | м | 120 |
| EL.BS-01.22 | Доставка на кабел СВТ-с12х2.5мм ² . | м | 21 |
| EL.BS-01.25 | Полагане на кабел СВТ-с5х6мм ² на кабелна скара. | м | 9 |
| EL.BS-01.26 | Полагане на кабел СВТ3х10мм ² на кабелна скара. | м | 14 |
| EL.BS-01.30 | Полагане на кабел СВТ-с12х2.5мм ² на кабелна скара. | м | 9 |
| EL.BS-01.34 | Изтегляне на кабел СВТ-с5х6мм ² в HDPE тр. | м | 12 |
| EL.BS-01.39 | Изтегляне на кабел САВТ3х35+16мм ² в HDPE тр. | м | 120 |
| EL.BS-01.42 | Изтегляне на кабел СВТ-с12х2.5мм ² в HDPE тр. | м | 12 |
| EL.BS-01.45 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с5х6мм ² . | бр. | 2 |
| EL.BS-01.46 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х10мм ² . | бр. | 4 |
| EL.BS-01.54 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел САВТ3х50+25мм ² . | бр. | 2 |
| EL.BS-01.56 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с12х2.5мм ² . | бр. | 2 |
| EL.BS-01.59 | Изпитване на кабел СВТ-с5х6мм ² . | бр. | 1 |
| EL.BS-01.60 | Изпитване на кабел СВТ3х10мм ² . | бр. | 2 |
| EL.BS-01.67 | Изпитване на кабел САВТ3х35+16мм ² . | бр. | 1 |
| EL.BS-01.70 | Изпитване на кабел СВТ-с12х2.5мм ² . | бр. | 1 |
| EL.BS-01.71 | Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки. | бр. | 107 |
| Забележка: Препоръчва се след въвеждане в експлоатация на всички мощности да се направят едномесечни измервания на консумираната реактивна енергия за точното определяне на необходимата компенсация мощност и стълпите за регулиране. | | | |
| EL.BP-02 | ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ | | |
| EL.BP-02.01 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. | м | 681 |
| EL.BP-02.03 | Доставка и полагане на твърда трудногорима тр. Ø23 открито на скоби. | м | 23 |
| EL.BP-02.05 | Доставка на кабел СВТ3х1.5мм ² . | м | 316 |
| EL.BP-02.06 | Доставка на кабел СВТ-с3х1.5мм ² . | м | 159 |
| EL.BP-02.08 | Доставка на кабел СВТ3х2.5мм ² . | м | 1,211 |
| EL.BP-02.09 | Доставка на кабел СВТ-с3х2.5мм ² . | м | 417 |
| EL.BP-02.10 | Доставка на кабел СВТ3х4мм ² . | м | 28 |
| EL.BP-02.13 | Доставка на кабел СВТ4х1.5мм ² . | м | 68 |
| EL.BP-02.14 | Доставка на кабел СВТ-с4х1.5мм ² . | м | 57 |
| EL.BP-02.15 | Полагане на кабел СВТ3х1.5мм ² на кабелна скара. | м | 199 |
| EL.BP-02.16 | Полагане на кабел СВТ-с3х1.5мм ² на кабелна скара. | м | 91 |
| EL.BP-02.18 | Полагане на кабел СВТ3х2.5мм ² на кабелна скара. | м | 858 |
| EL.BP-02.19 | Полагане на кабел СВТ-с3х2.5мм ² на кабелна скара. | м | 281 |
| EL.BP-02.20 | Полагане на кабел СВТ3х4мм ² на кабелна скара. | м | 20 |
| EL.BP-02.23 | Полагане на кабел СВТ4х1.5мм ² на кабелна скара. | м | 40 |
| EL.BP-02.24 | Полагане на кабел СВТ-с4х1.5мм ² на кабелна скара. | м | 41 |
| EL.BP-02.25 | Изтегляне на кабел СВТ3х1.5мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 117 |
| EL.BP-02.26 | Изтегляне на кабел СВТ-с3х1.5мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 34 |
| EL.BP-02.28 | Изтегляне на кабел СВТ3х2.5мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 353 |
| EL.BP-02.29 | Изтегляне на кабел СВТ-с3х2.5мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 125 |



| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|-------------|---|-----------|------|
| EL.BP-02.30 | Изтегляне на кабел СВТ3х4мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 8 |
| EL.BP-02.32 | Изтегляне на кабел СВТ4х1.5мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 28 |
| EL.BP-02.33 | Изтегляне на кабел СВТ-с4х1.5мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 16 |
| EL.BP-02.35 | Изтегляне на кабел СВТ-с3х1.5мм ² в твърда трудногорима тр.Ø23. | м | 23 |
| EL.BP-02.38 | Изтегляне на кабел СВТ-с3х1.5мм ² в HDPE тр. | м | 11 |
| EL.BP-02.39 | Изтегляне на кабел СВТ-с3х2.5мм ² в HDPE тр. | м | 11 |
| EL.BP-02.41 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х1.5мм ² . | бр. | 186 |
| EL.BP-02.42 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с3х1.5мм ² . | бр. | 34 |
| EL.BP-02.44 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х2.5мм ² . | бр. | 184 |
| EL.BP-02.45 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с3х2.5мм ² . | бр. | 44 |
| EL.BP-02.46 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х4мм ² . | бр. | 2 |
| EL.BP-02.49 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ4х1.5мм ² . | бр. | 22 |
| EL.BP-02.50 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с4х1.5мм ² . | бр. | 14 |
| EL.BP-02.51 | Изпитване на кабел СВТ3х1.5мм ² . | бр. | 93 |
| EL.BP-02.52 | Изпитване на кабел СВТ-с3х1.5мм ² . | бр. | 17 |
| EL.BP-02.54 | Изпитване на кабел СВТ3х2.5мм ² . | бр. | 92 |
| EL.BP-02.55 | Изпитване на кабел СВТ-с3х2.5мм ² . | бр. | 22 |
| EL.BP-02.56 | Изпитване на кабел СВТ3х4мм ² . | бр. | 1 |
| EL.BP-02.59 | Изпитване на кабел СВТ4х1.5мм ² . | бр. | 11 |
| EL.BP-02.60 | Изпитване на кабел СВТ-с4х1.5мм ² . | бр. | 7 |
| EL.BP-02.61 | Доставка и монтаж на бойлерно табло. | бр. | 1 |
| EL.BP-02.62 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен. | бр. | 25 |
| EL.BP-02.63 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен, IP44. | бр. | 12 |
| EL.BP-02.64 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - двоен. | бр. | 1 |
| EL.BP-02.66 | Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 2бр. контакти тип "Шуко" - бели; - 1бр. розетка RJ45; - 1бр. TV розетка. | бр. | 2 |
| EL.BP-02.67 | Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 3бр. контакти с предпазен щифт - червени; - 2бр. контакти тип "Шуко" - бели; - 2бр. розетки RJ45. | бр. | 3 |
| EL.BP-02.71 | Доставка и монтаж на ключ обикновен. | бр. | 1 |
| EL.BP-02.72 | Доставка и монтаж на ключ обикновен, IP44. | бр. | 1 |
| EL.BP-02.73 | Доставка и монтаж на ключ сериен. | бр. | 5 |
| EL.BP-02.74 | Доставка и монтаж на ключ сериен, IP44. | бр. | 5 |
| EL.BP-02.75 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен. | бр. | 1 |
| EL.BP-02.76 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен, IP44. | бр. | 1 |
| EL.BP-02.77 | Доставка и монтаж на ключ сериен девиаторен. | бр. | 2 |
| EL.BP-02.78 | Доставка и монтаж на детектор за движение „PIR“ с полезрение 360°. | бр. | 4 |
| EL.BP-02.79 | Доставка и монтаж на фотоклетка. | бр. | 1 |
| EL.BP-02.80 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л. 2х28W/230V, IP44. | бр. | 13 |
| EL.BP-02.81 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л. 2х28W/230V, IP44, с вграден аварийен блок. | бр. | 5 |
| EL.BP-02.82 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л. 2х28W/230V, взривозащитено /Ex изпълнение/. | бр. | 2 |



| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|-----------------|--|-----------|-------|
| EL.BP-02.83 | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане л.л 4x14W/230V. | бр. | 8 |
| EL.BP-02.84 | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане л.л 4x14W/230V, с аварийен блок. | бр. | 5 |
| EL.BP-02.85 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л 4x14W/230V. | бр. | 22 |
| EL.BP-02.86 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л 4x14W/230V, с аварийен блок. | бр. | 5 |
| EL.BP-02.89 | Доставка и монтаж на осветително тяло "Луна" 2x26W/230V. | бр. | 6 |
| EL.BP-02.90 | Доставка и монтаж на осветително тяло "Луна" 2x26W/230V, IP44. | бр. | 2 |
| EL.BP-02.92 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло л.л. 1x8W/230V с вграден акумулатор за 1ч. и пиктограма за изход. | бр. | 16 |
| EL.BP-02.93 | Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки. | бр. | 5,300 |
| EL.BF-03 | МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ | | |
| EL.BF-03.01 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито под фасадна облицовка. | м | 11 |
| EL.BF-03.02 | Доставка и монтаж на изолационни носачи с височина h=50см за изолиран AlMgSi проводник Ø8, състоящ се от: - бетонна студоустойчива основа 10кг., ø289 мм; - подложка, полипропилен ø295 мм; - изолационна щанга 50 см., ø20 мм; - държач за проводник ø8÷10 мм., "полиамид". | бр. | 22 |
| EL.BF-03.03 | Доставка и монтаж на мълниеприемен прът H=3,50м в комплект с диелектрична опора мин. H=0,50м и стойка за закрепване, състоящ се от: - 3бр. бетонна студоустойчива основа 16кг., ø289 мм; - подложка, полипропилен ø295 мм; - триножник; - мълниеприемен прът H=3,50м в комплект с диелектрична опора мин. H=0,50м. | бр. | 1 |
| EL.BF-03.04 | Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие с време на изпреварване 60µs, на прът с височина 4м. и радиус на мълниезащита 31м. спрямо покрив и съоръжения на него, и 63м. спрямо площадкови паркинги. | бр. | 1 |
| EL.BF-03.06 | Доставка на изолиран AlMgSi проводник Ø8. | м | 33 |
| EL.BF-03.07 | Монтаж на изолиран AlMgSi проводник Ø8 на носачи. | м | 22 |
| EL.BF-03.09 | Изтегляне на изолиран AlMgSi проводник Ø8 в тр. Ø23. | м | 11 |
| EL.BL-04 | СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ | | |
| EL.BL-04.02 | Доставка и монтаж на слаботоков RACK, 19" комуникационен шкаф 15U, 600x600мм в комплект с активно и пасивно оборудване (1бр. захранващ панел, 1бр. пач панел 12мод. cat.5е зареден с кийстоун жак, 1бр. вентилаторен модул 2 вент. и термостат, 2бр. аранжиращи панели, 1бр. тава до 15кг., патрон с ключ, 10бр. пач кабели cat.5е (дължина и цвят според аранжиране на място), допълнително оборудване спрямо изисквания на възложител. | бр. | 1 |
| EL.BL-04.05 | Доставка, монтаж в комуникационен шкаф и свързване на управляем мрежов комутатор, 16 порта 10/100/1000 Mbps | бр. | 1 |
| EL.BL-04.07 | Доставка, монтаж и пуск на аксес поинит безжична компютърна мрежа с възможност за съвместна работа. | бр. | 1 |
| EL.BL-04.08 | Доставка и монтаж на розетка RJ45 | бр. | 1 |
| EL.BL-04.09 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. | м | 42 |
| EL.BL-04.10 | Доставка на кабел FTP cat. 5е. | м | 203 |
| EL.BL-04.11 | Полагане на кабел FTP cat. 5е на кабелна скара. | м | 143 |
| EL.BL-04.12 | Изтегляне на кабел FTP cat. 5е в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 60 |
| EL.BV-05 | ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | | |
| EL.BV-05.01 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. | м | 38 |
| EL.BV-05.02 | Доставка на кабел FTP cat. 5е. | м | 35 |
| EL.BV-05.03 | Доставка на кабел FTP cat. 5е+2x0.75mm². | м | 117 |
| EL.BV-05.04 | Полагане на кабел FTP cat. 5е на кабелна скара. | м | 35 |
| EL.BV-05.05 | Полагане на кабел FTP cat. 5е+2x0.75mm² на кабелна скара. | м | 84 |



| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|--------------------------|---|-----------|------|
| EL.BV-05.06 | Изтегляне на кабел FTP cat. 5e+2x0.75mm ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 33 |
| EL.BHI-06 | ДОМОФОННА ИНСТАЛАЦИЯ | | |
| EL.BH-06.01 | Доставка и монтаж на домофонна инсталация в комплект с домофонна централа, домофонно табло и 2бр. домофонни слушалки. | бр. | 1 |
| EL.BH-06.02 | Доставка и монтаж на бутон за освобождаване на електрическа брава. | бр. | 1 |
| EL.BH-06.03 | Доставка и монтаж на електрическа брава (задържаш електромагнит). | бр. | 1 |
| EL.BH-06.04 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø16 скрито. | м | 16 |
| EL.BH-06.05 | Доставка на кабел FTP cat. 5e. | м | 73 |
| EL.BH-06.06 | Полагане на кабел FTP cat. 5e на кабелна скара. | м | 57 |
| EL.BH-06.07 | Изтегляне на кабел FTP cat. 5e в гофрирана трудногорима тр.Ø16. | м | 16 |
| EL.BS-07 | COT | | |
| EL.BS-07.01 | Доставка, монтаж и програмиране на безжичен паник бутон с обхват 45м. | бр. | 3 |
| EL.BS-07.02 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø16 скрито. | м | 17 |
| EL.BS-07.03 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. | м | 8 |
| EL.BS-07.04 | Доставка на кабел CQR 6x0.22mm ² . | м | 78 |
| EL.BS-07.05 | Доставка на кабел CBT3x1.5mm ² . | м | 31 |
| EL.BS-07.06 | Полагане на кабел CQR 6x0.22mm ² на кабелна скара. | м | 60 |
| EL.BS-07.07 | Полагане на кабел CBT3x1.5mm ² на кабелна скара. | м | 23 |
| EL.BS-07.08 | Изтегляне на кабел CQR 6x0.22mm ² в гофрирана трудногорима тр.Ø16. | м | 18 |
| EL.BS-07.09 | Изтегляне на кабел CBT3x1.5mm ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 8 |
| EL.BS-07.10 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x1.5mm ² | бр. | 9 |
| EL.BS-07.11 | Изпитване на кабел CBT3x1.5mm ² . | бр. | 14 |
| EL.BI-08 | ИНТЕРКОМ СИСТЕМА | | |
| EL.BHS-09 | БОЛНИЧНА СИСТЕМА | | |
| EL.BC-10 | ЧАСОВНИКОВА СИСТЕМА | | |
| EL.BF-11 | ПОЖАРОИЗВЕСТИЯВАНЕ | | |
| EL.BT-12 | КОНТРОЛНИ ИЗПИТВАНИЯ | | |
| EL.BT-12.01 | Фактори на работна среда (осветеност); Контрол по параметри на електробезопасност: - импеданс на контура "фаза-защитен проводник" - съпротивление на защитна заземителна уредба; - съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба; - съпротивление на изолацията на контролираните съоръжения; - контрол на допирното напрежение, време на изключване, ток на задействане и съпротивление на предпазно заземяване на защитни прекъсвачи. | бр. | 1 |
| EL.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ | | |
| EL.S-03 | Доставка на кабел J-Y(St)YFR 2x2x0.8mm. | м | 9.00 |
| EL.S-04 | Полагане на кабел J-Y(St)YFR 2x2x0.8mm на кабелна скара. | м | 4.00 |
| EL.S-05 | Изтегляне на кабел J-Y(St)YFR 2x2x0.8mm в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 5.00 |
| EL.S-06 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. | м | 5.00 |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16602 - BLG201 ФСМП – САНДАНСКИ
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ
ОБЕКТ: ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ V-65334.303.6129, КВ.21, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С
ИДЕНТИФИКАТОР ПО ККР 65334.303.6129, ГР. САНДАНСКИ, ОБЩИНА САНДАНСКИ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВиК)

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|--------------------------|--|----------------|--------|
| WS | ВиК | | |
| WS.E/External Con | ВЪНШНИ ВРЪЗКИ | | |
| WS.E-01 | СВО | | |
| WS.E-01.01 | Доставка и монтаж на РЕHD тръба Ø32 PN10 вкл. фитинги | м | 4.00 |
| WS.E-01.03 | Доставка и монтаж на ТСК 1" (комплект с шиш и предпазно гърне) | бр. | 1.00 |
| WS.E-01.04 | Направа на бетонов опорен блок 20/20/20 см | бр. | 1.00 |
| WS.E-01.05 | Доставка и полагане на детекторна лента за водопровод | м | 79.00 |
| WS.E-01.06 | Доставка и полагане на сигнална лента за водопровод | м | 79.00 |
| WS.E-01.07 | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 2,00 m и ширина 1,0 m | м ³ | 202.00 |
| WS.E-01.08 | Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m | м ³ | 20.20 |
| WS.E-01.09 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 см и засипване на водопроводна тръба 20 см над темето | м ³ | 46.20 |
| WS.E-01.10 | Доставка и направа на обратен насип с нестандартна баластра и трамбоване на пластове през 0,20 m | м ³ | 176.00 |
| WS.E-01.11 | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km | м ³ | 222.20 |
| WS.E-01.12 | Изпитване и дезинфекция на водопровод | м | 79.00 |
| WS.E-01.13 | Разваляне и възстановяване на пътна настилка | м ² | 62.00 |
| WS.E-01.14 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | м ² | 2.00 |
| WS.E-02 | СКО | | |
| WS.E-02.01 | Доставка и полагане на канализационна тръба PVC-U Ø160 SN4 | м | 6.00 |
| WS.E-02.02 | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина от 2,00 до 3,00 m и ширина 1,00 m | м ³ | 20.00 |
| WS.E-02.03 | Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m | м ³ | 2.00 |
| WS.E-02.04 | Направа на плътно укрепване и разваляне на укрепване на изкоп | м ² | 26.00 |
| WS.E-02.05 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 см и засипване на канализационна тръба 20 см над темето | м ³ | 6.00 |
| WS.E-02.06 | Доставка и направа на обратен насип с нестандартна баластра и трамбоване на пластове през 0,20 m | м ³ | 16.00 |
| WS.E-02.07 | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km | м ³ | 22.00 |
| WS.E-02.08 | Хидравлично изпитване на канализация от тръби | м | 6.00 |
| WS.E-02.09 | Доставка и полагане на сигнална лента за канализация | м | 6.00 |
| WS.E-02.10 | Доставка и направа на канализационна ревизионна шахта Ø1000 от готови бетонни елементи, вкл. дъно, пръстени, КРШ, нивелиращи сегменти, метални стъпала и чугунен капак Ø600 mm с гивна и клас на натоварване D400, с дълбочина от 2,00 до 3,00 m | бр. | 1.00 |
| WS.E-02.12 | Разваляне и възстановяване на пътна настилка | м ² | 9.00 |
| WS.E-03 | ВОДОМЕРНА ШАХТА | | |
| WS.E-03.01 | Доставка и монтаж на водомер за студена вода за Q _n =2,5 m ³ /h, 3/4" | бр. | 1.00 |
| WS.E-03.02 | Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ø32, вкл. фитинги | м | 3.00 |
| WS.E-03.03 | Доставка и монтаж на мрежест филтър 1" | бр. | 1.00 |
| WS.E-03.04 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø32 | бр. | 1.00 |
| WS.E-03.05 | Доставка и монтаж на обратна клапа Ø32 | бр. | 1.00 |
| WS.E-03.06 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø32 с изпразнител | бр. | 1.00 |
| WS.E-03.07 | Доставка и монтаж на подов сифон Ø110 с долно оттичане | бр. | 1.00 |
| WS.E-03.08 | Доставка и монтаж на PVC тръба Ø110, SN4, вкл. фитинги | м | 2.00 |
| WS.E-03.09 | Направа на дренажно тяло от промита баластра и геотекстил с размери 60/60/60см | бр. | 1.00 |



| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|----------------------|--|----------------|-------|
| WS.E-03.10 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø32 | м | 3.00 |
| WS.E-03.11 | Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø32 включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8 | бр. | 5.00 |
| WS.E-03.12 | Изпитване и дезинфекция на водопровод | м | 3.00 |
| WS.E-03.13 | Доставка и монтаж на топлоизолиран капак от рифелова ламарина с размери 1050/850/3 mm, вкл. две ръкохватки | бр. | 1.00 |
| WS.E-04 | ИЗГРЕБЕН РЕЗЕРВОАР | | |
| WS.P/Plot | РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА | | |
| WS.P-01 | ПЛОЩАДКОВ ВОДОПОРОД | | |
| WS.P-01.01 | Битов водопровод | | |
| WS.P-01.01.01 | Доставка и монтаж на РЕНД тръба Ø32 PN10 вкл. фитинги | м | 16.00 |
| WS.P-01.01.03 | Доставка и монтаж на детекторна лента за водопровод | м | 16.00 |
| WS.P-01.01.04 | Доставка и монтаж на сигнална лента за водопровод | м | 16.00 |
| WS.P-01.01.05 | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 2,00 m и ширина 1,0 m | м ³ | 16.00 |
| WS.P-01.01.06 | Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m | м ³ | 1.50 |
| WS.P-01.01.07 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на водопроводна тръба 20 cm над темето | м ³ | 4.00 |
| WS.P-01.01.08 | Доставка и направа на обратен насип с нестандартна баластра и трамбоване на пластове през 0,20 m | м ³ | 12.00 |
| WS.P-01.01.09 | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km | м ³ | 18.00 |
| WS.P-01.01.10 | Изпитване и дезинфекция на водопровод | м | 16.00 |
| WS.P-01.01.11 | Направа на бетонов опорен блок 20/20/20 cm | бр. | 2.00 |
| WS.P-02 | ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ | | |
| WS.P-02.01 | Битова канализация | | |
| WS.P-02.01.02 | Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø160, SN4, вкл. фитинги | м | 21.00 |
| WS.P-02.01.03 | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 2,0 m и ширина 1,0 m | м ³ | 36.00 |
| WS.P-02.01.04 | Направа на ръчен изкоп в земна почва 10 cm | м ³ | 2.00 |
| WS.P-02.01.05 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на канализационна тръба 20 cm над темето | м ³ | 10.00 |
| WS.P-02.01.06 | Доставка и направа на обратен насип с нестандартна баластра и трамбоване на пластове през 0,20 m | м ³ | 26.00 |
| WS.P-02.01.07 | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km | м ³ | 38.00 |
| WS.P-02.01.08 | Доставка и направа на канализационна ревизионна шахта Ø1000 от готови бетонни елементи, вкл. дъно, пръстени, КРШ, нивелиращи сегменти, метални стъпала и чугунов капак Ø600 mm с гивна и клас на натоварване D400, с дълбочина до 2.00 m | бр. | 1.00 |
| WS.P-02.01.12 | Изпитване на хоризонтална канализация | м | 21.00 |
| WS.F/ Funding | ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА | | |
| WS.F-01 | ВКОПАН ВОДОПРОВОД | | |
| WS.F-01.01.01 | Доставка и монтаж на РЕНД тръба Ø32 PN10 вкл. фитинги | м | 2.00 |
| WS.F-01.01.03 | Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m | м ³ | 0.20 |
| WS.F-01.01.04 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на водопроводна тръба 20 cm над темето | м ³ | 0.20 |
| WS.F-01.01.06 | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km | м ³ | 0.20 |
| WS.F-01.01.07 | Изпитване и дезинфекция на водопровод | м | 2.00 |
| WS.F-01.01.08 | Направа на бетонов опорен блок 20/20/20 cm | бр. | 1.00 |
| WS.F-02 | ВКОПАНА КАНАЛИЗАЦИЯ | | |
| WS.F-02.01 | Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø110, SN4, вкл. фитинги | м | 18.00 |
| WS.F-02.02 | Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø160, SN4, вкл. фитинги | м | 30.00 |
| WS.F-02.03 | Изпитване на хоризонтална канализация | м | 48.00 |
| WS.F-02.04 | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 1,00 m и ширина 1,0 m | м ³ | 38.00 |
| WS.F-02.05 | Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m | м ³ | 5.00 |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|---------------------------|--|----------------|--------|
| WS.F-02.06 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 см и засипване на канализационна тръба 20 см над темето | м ³ | 22.00 |
| WS.F-02.07 | Направа на обратен насип с почва и трамбоване на пластове през 0,20 m | м ³ | 21.00 |
| WS.F-02.08 | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km | м ³ | 22.00 |
| WS.B/Building Syst | СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ | | |
| WS.B-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | |
| WS.B-02 | ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ | | |
| WS.B-02.02 | Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø32 вкл. фитинги | м | 14.00 |
| WS.B-02.03 | Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø25 вкл. фитинги | м | 19.00 |
| WS.B-02.04 | Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø20 вкл. фитинги | м | 47.00 |
| WS.B-02.05 | Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø32 вкл. фитинги | м | 7.00 |
| WS.B-02.06 | Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø25 вкл. фитинги | м | 18.00 |
| WS.B-02.07 | Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø20 вкл. фитинги | м | 64.00 |
| WS.B-02.10 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø32 | м | 14.00 |
| WS.B-02.11 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø25 | м | 19.00 |
| WS.B-02.12 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø20 | м | 47.00 |
| WS.B-02.13 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за тръба Ø32 | м | 7.00 |
| WS.B-02.14 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за тръба Ø25 | м | 18.00 |
| WS.B-02.15 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за тръба Ø20 | м | 64.00 |
| WS.B-02.17 | Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø32 включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8 | бр. | 21.00 |
| WS.B-02.18 | Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø25 включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8 | бр. | 42.00 |
| WS.B-02.19 | Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø20 включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8 | бр. | 131.00 |
| WS.B-02.21 | Доставка и монтаж на ел.бойлер за хоризонтален монтаж с обем V=100 l, емайлиран, комплект с предпазен клапан, вкл. всички монтажни и крепежни елементи | бр. | 1.00 |
| WS.B-02.26 | Доставка и монтаж на СК Ø32 | бр. | 1.00 |
| WS.B-02.27 | Доставка и монтаж на СК Ø25 | бр. | 3.00 |
| WS.B-02.28 | Доставка и монтаж на СК Ø20 | бр. | 17.00 |
| WS.B-02.30 | Доставка и монтаж на ОК Ø25 | бр. | 1.00 |
| WS.B-02.31 | Доставка и монтаж на ОК Ø20 | бр. | 2.00 |
| WS.B-02.33 | Доставка и монтаж на миниспирателен кран | бр. | 26.00 |
| WS.B-02.34 | Изпитване и дезинфекция на водопровод | м | 139.00 |
| WS.B-02.35 | Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с работни характеристики Q=0,1 m ³ /h, H=3m | бр. | 1.00 |
| WS.B-03 | КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ | | |
| WS.B-03.01 | Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø110, SN4, вкл. фитинги | м | 13.00 |
| WS.B-03.02 | Доставка и монтаж на PVC Ø50 тръба вкл. фитинги | м | 23.00 |
| WS.B-03.04 | Доставка и монтаж на PVC-UV тръби устойчиви на UV лъчи, Ø75, вкл. фасонни части | м | 18.00 |
| WS.B-03.06 | Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø32, PN16, вкл. фитинги | м | 9.00 |
| WS.B-03.07 | Доставка и монтаж на "S"-сифон Ø32 за конденз, против миризми | бр. | 5.00 |
| WS.B-03.08 | Доставка и монтаж на подов сифон с долно оттичане Ø110 | бр. | 1.00 |
| WS.B-03.10 | Доставка и монтаж на подов сифон със странично оттичане Ø50 | бр. | 3.00 |
| WS.B-03.12 | Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø110 включващ скоба М10, шпилка М10 и анкер М10 | бр. | 6.00 |
| WS.B-03.13 | Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø75 включващ скоба М10, шпилка М10 и анкер М10 | бр. | 12.00 |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|--------------------------------|--|-----------|------|
| WS.B-03.14 | Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø50 включващ скоба M10, шпилка M10 и анкер M10 | бр. | 4.00 |
| WS.B-03.15 | Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø32 включващ скоба M8, шпилка M8 и анкер M8 | бр. | 9.00 |
| WS.B-03.16 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 9mm за тръба Ø32 | м | 9.00 |
| WS.B-03.17 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка Ø110 | бр. | 2.00 |
| WS.B-03.20 | Доставка и монтаж на воронка със странично оттичане Ø75, вкл. хидроизолационна пола и листоуловител | бр. | 4.00 |
| WS.B-03.23 | Заустване на конденз от въшни тела по детайл | бр. | 5.00 |
| WS.SE/ Sanit.Equipm | САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ | | |
| WS.SE-04.01 | Доставка и монтаж на тоалетен умивалник, комплект със сифон и полуботуш, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения | бр. | 3.00 |
| WS.SE-04.02 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за умивалник | бр. | 4.00 |
| WS.SE-04.03 | Доставка и монтаж на кухненска мивка, комплект със сифон, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения | бр. | 4.00 |
| WS.SE-04.04 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка | бр. | 4.00 |
| WS.SE-04.05 | Доставка и монтаж на изливна мивка - единична, комплект със сифон, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения | бр. | 1.00 |
| WS.SE-04.06 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за изливна мивка | бр. | 1.00 |
| WS.SE-04.07 | Доставка и монтаж на душ батерия, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения | бр. | 1.00 |
| WS.SE-04.09 | Доставка и монтаж на клозетно седало за вграден монтаж, комплект със структура за вграждане и тоалетна дъска | бр. | 3.00 |
| WS.SE-04.10 | Доставка и монтаж на клозетно седало за инвалиди за вграден монтаж, комплект със структура за вграждане, странична неподвижна ръкохватка дължина 110см, подвижна ръкохватка и тоалетна дъска | бр. | 1.00 |
| WS.SE-04.12 | Доставка и монтаж на хигиенен умивалник за инвалиди, комплект със сифон, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения и стойки | бр. | 1.00 |
| WS.SE-04.13 | Доставка и монтаж на двукоритна изливна мивка, вкл. сифон | бр. | 1.00 |
| WS.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ | | |
| | ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ В БОЛНИЦА | | |
| | СКО | | |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16602 - BLG201 ФСМП – САНДАНСКИ
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ
ОБЕКТ: ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ V-65334.303.6129, КВ.21, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С
ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 65334.303.6129, ГР. САНДАНСКИ, ОБЩИНА САНДАНСКИ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ОВИК

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|--------------------|--|-----------|-------|
| НС | ОВИК | | |
| НС.B/Building Syst | СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ | | |
| НС.B-01 | ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ | | |
| НС.B-01.17 | Доставка и монтаж на Битов вентилатор за санитарни помещения с дебит 90m ³ /h и напор 20Pa, в комплект с възвратна клапа | бр. | 6.00 |
| НС.B-01.19 | Доставка и монтаж на Битов вентилатор за санитарни помещения с дебит 150m ³ /h и напор 40Pa, в комплект с възвратна клапа. | бр. | 1.00 |
| НС.B-01.21 | Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø125 от поцинкована ламарина. | л.м. | 5.00 |
| НС.B-01.22 | Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø100 от поцинкована ламарина. | л.м. | 7.00 |
| НС.B-01.26 | Доставка и монтаж на Преход Ø125>Ø100 от поцинкована ламарина. | бр. | 1.00 |
| НС.B-01.36 | Доставка и монтаж на Тройник Ø100 от поцинкована ламарина. | бр. | 1.00 |
| НС.B-01.38 | Доставка и монтаж на покривна шапка за кръгл въздуховод от поцинкована ламарина Ø125. | бр. | 1.00 |
| НС.B-01.40 | Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка Ø100 | бр. | 4.00 |
| НС.B-01.41 | Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка Ø125 | бр. | 1.00 |
| НС.B-01.43 | Пуск на вентилационна система | бр. | 7.00 |
| НС.B-01.44 | Пробиване на отвори | бр. | 2.00 |
| НС.B-01.45 | Метална конструкция за укрепване. | т. | 0.050 |
| НС.B-02 | КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ | | |
| НС.B-02.01 | Доставка и монтаж на Инверторна моносплит система за високостенен монтаж, с номинална охладителна мощност Q _{охл.} =3.5kW, номинална отоплителна мощност Q _{от.} =4.0kW, комплект с дистанционно управление, допълнителен тръбен път и комуникационен кабел, виброгасителни тампони, стойки за монтаж, кондензна вана с ел. нагревател. Средно сезонен коефициент на трансформация SEER>3.5. | бр. | 5.00 |
| НС.B-02.04 | Доставка и монтаж на тръбно трасе Cu Ø6.35 и CuØ9.52, с топлоизолация от микропореста гума с дебелина 6mm, комуникационен кабел и вакумиране на системата. | л.м | 30.00 |
| НС.B-02.05 | Допълнително количество хладилен агент | кг. | 0.20 |
| НС.B-02.06 | Пробиване на отвори | бр. | 5.00 |
| НС.B-02.07 | Пуск и проба на система. | бр. | 5.00 |
| НС.B-02.08 | Метална конструкция за укрепване. | т. | 0.10 |
| НС.B-03 | ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ | | |
| НС.B-03.01 | Доставка и монтаж на Електрическа лира с отоплителна мощност Q=500W и клас на защита IP44 | бр. | 1.00 |
| НС.B-03.02 | Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност Q _{от} =0,5kW | бр. | 1.00 |
| НС.B-03.03 | Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност Q _{от} =1,0kW | бр. | 3.00 |
| НС.B-03.04 | Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност Q _{от} =1,5kW | бр. | 1.00 |
| НС.B-03.05 | Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с отоплителна мощност Q _{от} =0,3kW | бр. | 2.00 |
| НС.B-03.06 | Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с отоплителна мощност Q _{от} =0,6kW | бр. | 1.00 |
| НС.B-03.15 | Пуск и единични изпитания на отоплителна система. | бр. | 9.00 |
| НС.B-03.17 | Метална конструкция за укрепване. | т. | 0.05 |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|-------------------|---|-----------|------|
| НС.В-04 | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | |
| НС.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ | | |
| НС.S-01 | | | |
| НС.S-02 | | | |

IPID: 16602 - BLG201 ФСМП – САНДАНСКИ
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И
ОБЕКТ: ПАРКИНГ В УПИ V-65334.303.6129, КВ.21, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР
65334.303.6129, ГР. САНДАНСКИ, ОБЩИНА САНДАНСКИ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ОБИК-ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|--------------------|---|----------------|-------|
| GS | ОВИК | | |
| HC.B/Building Syst | СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ | | |
| GS.B-01 | Сградна газова инсталация | | |
| GS.B-01.01 | Доставка и монтаж на Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA – St Ø26,9x3.2 -r2- документ за качество по EN 10204-3.1 B, в комплект с фитинги | m | 2.00 |
| GS.B-01.02 | Доставка и монтаж на Тръба St ½" с хидротест | m | 15.00 |
| GS.B-01.03 | Доставка и монтаж на Тръби PE-HD Ø25x2.3 , в комплект с фитинги. | m | 22.00 |
| GS.B-01.04 | Доставка и монтаж на Кран сферичен за газ – 3/4 " | бр. | 1.00 |
| GS.B-01.05 | Доставка и монтаж на Скоби (конструкция) за укрепване на тръбопроводи, комплект с дюбели. | кг | 2.00 |
| GS.B-01.06 | Доставка Алкиден грунд. | кг | 2.00 |
| GS.B-01.07 | Доставка Автоемайллак | кг | 2.00 |
| GS.B-01.08 | Доставка Жълта алкидна боя | кг | 2.00 |
| GS.B-01.09 | Доставка Полиуретанова пяна, брой флакони. | бр. | 1.00 |
| GS.B-01.10 | Доставка и монтаж на маркираща газопровода лента | m | 30.00 |
| GS.B-01.11 | Изкопни работи | m ³ | 22.00 |
| GS.B-01.12 | Обратен насип | m ³ | 19.00 |
| GS.B-01.13 | Подложка от мит речен пясък | m ³ | 3.00 |
| GS.B-02 | Сградна газова инсталация - вътрешна инсталация | | |
| GS.B-02.01 | Тръба медна Æ22x1,00mm | m | 8.00 |
| GS.B-02.02 | Коляно медно 90°, Æ22 тип 90 Cu | бр. | 4.00 |
| GS.B-02.03 | Нипел преходен Æ22x3/4" тип 243 G Cu (F-M) | бр. | 2.00 |
| GS.B-02.04 | Холендър Æ22x3/4" тип 96 G Cu (F-M), | бр. | 3.00 |
| GS.B-02.05 | Вентил електромагнитен VE4020A1, н.з. DN20 (3/4") | бр. | 1.00 |
| GS.B-02.06 | Кран сферичен за природен газ – 1/2" (F-F) PN4 | бр. | 1.00 |
| GS.B-02.07 | Гъвкава връзка за газ ½ " M-F, L=0,5(1,0)m | бр. | 1.00 |
| GS.B-02.08 | Доставка и монтаж на Кран сферичен 3/4" с холендър и диелектрична връзка | бр. | 1.00 |
| GS.B-02.09 | Лента тефлонова (ролка) | бр. | 1.00 |
| GS.B-02.10 | Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA – St Ø 42,4 x 3,2 mm -r2- документ за качество по EN 10204-3.1 B, Обсадна тръба. | m | 1.00 |
| HC.B-04 | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | |
| | | | |
| | | | |
| | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ | | |
| | | | |
| | | | |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16602 - BLG201 ФСМП – САНДАНСКИ
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ
ОБЕКТ: ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ V-65334.303.6129, КВ.21, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С
ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 65334.303.6129, ГР. САНДАНСКИ, ОБЩИНА САНДАНСКИ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ИНСТАЛАЦИИ МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|---------------------------|--|-----------|-------|
| MG | ТЕХНОЛОГИЯ - ИНСТАЛАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ /ИМГ/ | | |
| MG.B/Building Syst | СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ | | |
| MG.B-01 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТАНЦИЯ ЗА КИСЛОРОД | | |
| MG.B-01.01 | Вентил- редуциращ от 150 bar. на 10 bar | бр | 1.00 |
| MG.B-01.02 | Вентил- редуциращ от 10 bar. на 5 bar | бр | 1.00 |
| MG.B-01.03 | Филтър от металокерамика (работещ при 200 bar. налягане) | бр | 1.00 |
| MG.B-01.04 | Стойка за 3бр. кислородни бутилки, окомплектована с шина за високо налягане 1200 мм. | бр | 1.00 |
| MG.B-02 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИИ | | |
| MG.B-02.01 | Етажно разпределително табло за кислород със сигнализация - ЕРТ-1 - коридор | бр. | 1.00 |
| MG.B-02.02 | Извод, степен за 1бр. Кислород (в часта Ел. - 2бр. контакти + 1бр.резервиран от UPS) - зала за наблюдение | бр. | 2.00 |
| MG.B-02.04 | Панел сервизен(болничен) единичен (Y-09); захранен с един вид газ-кислород; стенно окачване -1500mm; дози за 3бр.кислород, вградено осветително тяло за локално осветление; 7бр. ел.контакти (3бр.резервирани от UPS); -зала за спешно лечение | бр. | 2.00 |
| MG.B-02.05 | Шина двойна от неръждаема стомана за пациентски прибори (Y-01) -за всеки панел | м. | 6.00 |
| MG.B-02.06 | Система за газова терапия състояща се от ротаметър (Y-02), вакуум регулатор и съд за аспирация 2 l | бр. | 4.00 |
| MG.B-02.07 | Наладка на съоръженията | ч | 10.00 |
| MG.B-02.08 | 72-часова проба | бр. | 1.00 |
| MG.B-03 | ВЪТРЕШНА ИНСТАЛАЦИЯ | | |
| MG.B-03.01 | Доставка и монтаж на медна тръба с фитингови присъединителни материали, скрито изпълнение в качен таван, с диаметър Ø 10 x 1 мм. | м. | 5.50 |
| MG.B-03.02 | Доставка и монтаж на медна тръба с фитингови присъединителни материали, скрито изпълнение в качен таван, с диаметър Ø 12 x 1 мм. | м. | 36.30 |
| MG.B-03.03 | Продухране на инсталация | м. | 41.80 |
| MG.B-03.04 | Изпробване на якост | м. | 41.80 |
| MG.B-03.05 | Изпробване на плътност | м. | 41.80 |
| MG.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ | | |
| MG.S-01 | | | |
| MG.S-02 | | | |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16602 - BLG201 ФСМП – САНДАНСКИ
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ
ОБЕКТ: ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ V-65334.303.6129, КВ.21, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С
ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 65334.303.6129, ГР. САНДАНСКИ, ОБЩИНА САНДАНСКИ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|--------------------|---|----------------|-------|
| GD | ГЕОДЕЗИЯ | | |
| GD.E/Earth Works | ЗЕМНИ РАБОТИ | | |
| GD.E-01 | ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХУМУС | | |
| GD.E-01.01 | Изкоп горен пласт земни маси с дълб. до 80 см, с натоварване на камиони и транспортиране на излишъка до 15 км на указаното място | м ³ | 148.6 |
| GD.DW/Destr. Works | ДЕМОНТАЖ / РАЗРУШАВАНЕ НА НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА | | |
| GD.R/Roads | ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА | | |
| GD.R-01 | ИЗКОПИ | | |
| GD.R-01.01 | Изкопи земни маси до достигане ниво под дъно нова настилка, съгласно картограма | м ³ | 128.3 |
| GD.R-01.02 | Натоварване на камиони и транспортиране до 15 км до указаното място излишни земни маси (коэф. на разб. 1,35) | м ³ | 173.2 |
| GD.R-02 | НАСИПИ | | |
| GD.R-02.01 | Доставка и насип на земни маси/трошен камък или друг минерален материал подходящ за строителна основа на настилка съгласно картограма | м ³ | 296.7 |
| GD.R-03 | ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ | | |
| GD.R-03.01 | Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови плочи плочи 40/40/5, съгл. детайл с всички доп.работи | м ² | 51.2 |
| GD.R-03.02 | Доставка и полагане 4см на циментопясъчен р-р 1:3, съгл. детайл с всички доп.работи | м ² | 51.2 |
| GD.R-03.03 | Доставка и полагане на трошен камък фракция d<45 mm с дебелина 20см (E=250MPa, БДС EN 13043:2005), уплътнен на един пласт, съгл. детайл с всички доп.работи | м ³ | 10.2 |
| GD.R-04 | НАСТИЛКИ ЗА ПЪТНА ЧАСТ И ПАРКИНГ | | |
| GD.R-04.01 | Паважна настилка | | |
| GD.R-04.01.01 | Доставка и полагане усилен бетонови павета 20/20/10см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м ² | 242.1 |
| GD.R-04.01.02 | Доставка и полагане на уплътнен фин трошен камък 0/5мм /филц/, с дебелина 4см (E=250MPa, БДС EN 13043:2005), вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м ³ | 9.7 |
| GD.R-04.01.03 | Доставка и полагане на трошен камък (0mm<D<75mm), несортиран, с дебелина 45см (E=250MPa, БДС EN 13043:2005), положен и уплътнен на два пласта, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м ³ | 108.9 |
| GD.R-04.01.04 | Доставка на бетонови стандартни бордюри 18/35/50 см и монтаж върху бетонна основа от В12.5, съгл. детайли , вкл. транспорт | м | 35.0 |
| GD.R-04.01.05 | Доставка градински бордюри 8/16/50 см и монтаж върху бетонна основа от В12.5, съгл. детайл , вкл. транспорт | м | 52.0 |
| GD.R-04.02 | Асфалтова настилка | | |
| GD.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ | | |
| GD.S-03 | | | |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16602 - BLG201 ФСМП – САНДАНСКИ
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ
ОБЕКТ: ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ V-65334.303.6129, КВ.21, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С
ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 65334.303.6129, ГР. САНДАНСКИ, ОБЩИНА САНДАНСКИ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|-------------------|---|----------------|------|
| TO | ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО | | |
| TO.P/ Plot | ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В ПЛОЩАДКАТА | | |
| TO.P- 01 | Пътни знаци. Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - II-ри типоразмер и табели (Б2 и Д21) - за площадката и скоби за тях, съгласно схемата, включително всички свързани с това разходи | бр. | 2.00 |
| TO.P- 02 | Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.50м, ф60, съгласно детайл, включително всички свързани с това разходи | бр. | 2.00 |
| TO.P- 03 | Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с перли за изпълнение на пътна маркировка, включително всички свързани с това разходи | м ² | 4.50 |
| TO.P- 04 | Доставка и полагане на синя маркировъчна боя с перли за изпълнение на символ, включително всички свързани с това разходи | м ² | 1.00 |
| TO.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ | | |
| TO.S-01 | | | |
| TO.S-02 | | | |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16602 - BLG201 ФСМП – САНДАНСКИ
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ
ОБЕКТ: ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ V-65334.303.6129, КВ.21, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С
ИДЕНТИФИКАТОР ПО ККР 65334.303.6129, ГР. САНДАНСКИ, ОБЩИНА САНДАНСКИ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|--------------------------|--|----------------|--------|
| LD | ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ | | |
| LD.P/Plot | РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА | | |
| LD.P-01 | ОЗЕЛЕНЯВАНЕ | | |
| LD.PCT-01.01 | Доставка и засаждане на иглолистни видове | | |
| LD.PCT-01.01.04 | Picea pungens 180-200cm | бр. | 1.00 |
| LD.PCT-01.01.05 | Pinus nigra 180-200cm | бр. | 1.00 |
| LD.PBT-01.02 | Доставка и засаждане на широколистна дървесна растителност с включено укрепване с по 2 броя струговани дървени колове за видовете | | |
| LD.PBT-01.02.01 | Acer platanoides 200-250cm | бр. | 2.00 |
| LD.PBT-01.02.04 | Betula pendula 200-250cm | бр. | 5.00 |
| LD.PBT-01.02.05 | Fraxinus excelsior 200-250cm | бр. | 2.00 |
| LD.PBT-01.02.11 | Rhus typhina 180-200cm | бр. | 3.00 |
| LD.PBT-01.02.12 | Sorbus aucuparia 200-250cm | бр. | 3.00 |
| LD.PCB-01.03 | Доставка и засаждане на иглолистни храсти | | |
| LD.PCB-01.03.03 | Juniperus media 'Old Gold' 20-30cm | бр. | 46.00 |
| LD.PBB-01.04 | Доставка и засаждане на широколистни храсти | | |
| LD.PBB-01.04.07 | Deutzia gracilis 40-50cm | бр. | 10.00 |
| LD.PBB-01.04.08 | Forsythia intermedia 'Boucle D'or' 40-50cm | бр. | 10.00 |
| LD.PBB-01.04.09 | Hibiscus syriacus 80-100cm | бр. | 10.00 |
| LD.PG-01.05 | Доставка и засаждане на декоративни треви и почвопокровни растения: | | |
| LD.PQ-01.06 | Доставка и засаждане на жив плет: | | |
| LD.PQ-01.06.01 | Ligustrum ovalifolium 40-50cm | бр. | 666.00 |
| LD.PO-01.07 | Други / Others | | |
| LD.PO-01.07.01 | Доставка и разстилане на повърхностен слой плодородна хумусна почва 20cm с включен коеф. на разбухване (1.3) | м ³ | 72.00 |
| LD.PO-01.07.02 | Затревяване с тревна смеска - с включени всички манипулации до първо косене вкл | м ² | 277.00 |
| LD.PO-01.07.03 | Повдигане на корони на дървесна растителност и прочистване от пречупени клони и участъци със суховършия | бр. | 2.00 |
| LD.PO-01.07.04 | Товарене и извозване на отпадъци до сметище | м ³ | 3.00 |
| LD.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ | | |
| LD.S-01 | | | |
| LD.S-02 | | | |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16602 - BLG201 ФСМП – САНДАНСКИ
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ
ОБЕКТ: ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ V-65334.303.6129, КВ.21, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С
ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 65334.303.6129, ГР. САНДАНСКИ, ОБЩИНА САНДАНСКИ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ

| КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|-------------------|--|-----------|------|
| FS | ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ | | |
| FS.B/Bilding | СГРАДА | | |
| FS.B-01 | Активни средства за пожарогасене | | |
| FS.B-01.01 | Пожарогасител с вода за пожари клас А, 9 литра | бр. | 1.00 |
| FS.B-01.02 | Пожарогасител с въглероден диоксид (CO ₂), 5 килограма | бр. | 1.00 |
| FS.B-02 | Пасивни средства за защита от пожар | | |
| FS.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ | | |
| FS.S-01 | | | |
| FS.S-02 | | | |