



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16788 - НКV206 ФСМП – ИВАЙЛОВГРАД

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО
ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ
СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ВЪВ ФСМП В УПИ IX-
1174, КВ.61, ГР. ИВАЙЛОВГРАД, ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
AR	АРХИТЕКТУРА		
AR.E/External W	РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА		
AR.E1	НАВЕС ЛИНЕЙКИ/ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ		
AR.E1-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
AR.E1-02	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ НАВЕС ЛИНЕЙКИ		
AR.E1-03	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ		
AR.E2	КОЗИРКА РАМПА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ		
AR.E2-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
AR.E2-02	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО КОЗИРКА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ		
AR.E2-02.01	Козирка тип - плосък покрив със стоманобетонова конструкция		
AR.E2-02.02	Козирка от покривен термопанел		
AR.E2-02.03	Козирка друг тип		
AR.E3	РАМПА И СЪЛБИ - ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ		
AR.E3-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
AR.E3-02	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТОМАНОБЕТОННА РАМПА/СЪЛБИ		
AR.E3-02.05	Доставка и монтаж на гранитогрес плочи, вкл. : - грундиране на основата; - лепило; - фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен - fuga от 2мм; - еластични и температурни фуги; Изисквания към плочите гранитогрес: - квадратни с мин. размери 30/30; - минимална дебелина 8мм; - устойчивост против плъзгане клас R10; - с еднакъв състав в дълбочина.	м ²	54,92
AR.E3-02.06	Доставка и монтаж на подов перваз от гранитогрес с височина 8см; Включително фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на гранитогреса.	м	2,31
AR.E4	ЕКСТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ		
AR.E4-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
AR.E4-02	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПАРАПЕТИ		
AR.E4-02.04	Доставка и монтаж на екстериорен метален парапет от поцинковани стоманени профили на височина 105 см от кгп, с вкл. : - стойки от квадратни поцинковани профили; - вертикални елементи през 10см разстояние; - ръкохватка; - боядисване в цвят RAL по спецификация; - всички монтажни, крепежни елементи и др.	м	70,18
AR.EF/Earth W Funding	ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА		
AR.EF-01	ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПО ФУНДАМЕНТИ И ЦОКЛИ		
AR.EF-02	ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПОД НАСТИЛКИ КОТА ± 0,00		
AR.R/Rough Con	ГРУБ СТРОЕЖ - ОСНОВНА СГРАДА		



AR.R-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ЗИДАРИИ		
AR.R-01.01	Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата	м ³	6,81
AR.R-01.03	Разбиване на стоманобетонни плочи с къртач, вкл. изрязване на армировка, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата	м ²	9,74
AR.R-02	ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ЗИДАРИИ		
AR.R-02.02	Направа на зидария с дебелина 25 см от керамични блокчета вароциментов разтвор, вкл. направа на (където се налага): - минимално застъпване от двете страни на отвора 25см; - хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/25см; - армировка: 4хN8, стремена Ø6мм през 25см.	м ³	0,84
AR.R-02.03	Направа на зидария с дебелина 12 см от керамични блокчета вароциментов разтвор, вкл. направа на (където се налага): - минимално застъпване от двете страни на отвора 25см; - хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/12см; - Армировка: 4хN8, стремена Ø6мм през 25см.	м ²	26,41
AR.R-02.04	Доставка и направа на стоманобетонни щурцове над отвори с дължина максимум 2 метра	бр.	1,00
AR.F/ Finishing W	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ - ОСНОВНА СГРАДА		
AR.FR	ПОКРИВИ		
AR.FR-01	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
AR.FR-02	ПОКРИВИ, БОРДОВЕ И ОБШИВКИ		
AR.FR-02.01	Плоски покриви със стоманобетонна конструкция		
AR.FR-02.02	Покриви с дървена покривна конструкция		
AR.FF	ФАСАДИ		
AR.FF-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ФАСАДА		
AR.FF-01.01	Очукване на стара компрометирана мазилка по фасади преди полагане на нова топлоизолация, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата.	м ²	66,65
AR.FF-01.08	Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/	м ³	2,00
AR.FF-02	Фасадна система с финиш мазилка		
AR.FF-02.01	Полагане на XPS топлоизолация с дебелина 8см по цокъл, включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи.	м ²	13,29
AR.FF-02.02	Доставка и полагане на интегрирана топлоизолационна система с EPS 10 см: - включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи.	м ²	138,74
AR.FF-02.03	Доставка и полагане на интегрирана топлоизолационна система с EPS 2см - обръщане около прозорци и врати; - включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи, ръбохранителни ланси.	м	94,60
AR.FF-02.04	Доставка и полагане на фасадна силиконова мазилка в цвят по одобрена мостра, вкл. грундиране на основата	м ²	162,39
AR.FF-02.05	Доставка и полагане на фасадна мозаечна мазилка в цвят по одобрена мостра по цокъл, вкл. грундиране на основата	м ²	13,29
AR.FF-02.06	Преходна цокълна окомплектовка с водокап от поцинкована стоманена ламарина с дебелина 0,8мм, вкл. всички укрепващи и др. елементи	м	52,90



AR.FF-03	Фасадна система с финиш каменни плочи		
AR.FF-04	Фасадна система с финиш метални, алуминиеви плоскости		
AR.FF-05	Екстериорни прозорци, витрини, первази, окомплектовки и слънцезащитни елементи		
AR.FF-05.01	Доставка и монтаж на фасадни прозорци с PVC профил - пет камерен, цвят бял; отваряеми крила - съгласно спецификация; двоен стъклопакет 4-16-4 мм, К-стъкло, коефициент на топлопреминаване на цялото изделие $U_g = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, включително обков, окомплектовки и полагане на пароизолационна и хидроизолационна лента около отвора.	m^2	36,33
AR.FF-05.02	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази ширина 20 см, $d=0.5\text{mm}$, цвят бял, с водооткапващ профил, UV устойчивост, включително всички необходими елементи за монтажа.	m	21,67
AR.FF-05.03	Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази ширина 15 см, $d=20\text{mm}$, цвят бял, включително всички необходими елементи за монтажа.	m	21,67
AR.FF-05.04	Доставка и монтаж на вътрешни слънцезащитни хоризонтални щори от алуминиеви ламели с ширина 25 мм, с цвят бял, ръчно управление /шокова зала, реанимация, зала за диагн. уточняване и наблюдение до 24 ч., зала за спешно лечение, зала за наблюдение и манипулационна/	m^2	11,00
AR.FW	СТЕНИ		
AR.FW-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ СТЕНИ		
AR.FW-01.02	Събаряне на дървени преградни стени/облицовки, вкл. -- почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка;	m^2	67,45
AR.FW-01.03	Сваляне на стара вътрешна мазилка, вкл.: - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка;	m^2	329,69
AR.FW-01.05	Разваляне на стенна облицовка от плочки на лепило, вкл. - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка;	m^2	135,84
AR.FW-01.06	Стъргане/сваляне на стара компроментирана боя (латексова, постна, блажна и др.) по стени, вкл.: - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка;	m^2	220,47
AR.FW-01.07	Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/	m^3	14,89
AR.FW-02	СУХИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ		
AR.FW-02.01	Изпълнение на интериорни стени от гипсокартон		



AR.FW-02.01.02	Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 12,5см, вкл.: - единична конструкция от метални профили 7,5см -до конст. плоча - GKB 2x1,25cm от едната страна; - GKB 2x1,25cm от другата страна; - вкл. пълнеж от минерална вата; - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори.	м ²	18,59
AR.FW-02.01.04	Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 12,5cm - единична конструкция от метални профили 7,5cm -до конст. плоча - GKB 2x1,25cm от едната страна; - GKB 2x1,25cm от другата страна; - пълнеж с минерална вата; - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори. -усилена к-я за монтаж на мивки/тоалетни (при необходимост).	м ²	11,04
AR.FW-02.01.06	Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 12,5cm, вкл.: - единична конструкция от метални профили 7,5cm -до конст. плоча - GKB 2x1,25cm от едната страна; - GKB 2x1,25cm от другата страна; - пълнеж с минерална вата - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори. -усилена к-я за монтаж на мивки/тоалетни (при необходимост).	м ²	26,80
AR.FW-02.02	Изпълнение на предстенни обшивки		
AR.FW-02.02.01	Направа на предстенни обшивки от влагоустойчив гипсокартон на конструкция Шахови обшивки / Инсталационни куфари, вкл.: - единична конструкция от метални профили 5 см; - GKB 2x1,25cm; - вкл.стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка,ръбохранители, уплътнителна лента, вкл.обръщане около отвори с капаци.	м ²	14,67
AR.FW-02.02.07	Доставка и монтаж на ревизионни капаци мин размери 30x30, вкл.: - всички аксесоари, - рамки;	бр.	3,00
AR.FW-02.02.08	Замонолитване около отвори за преминаване на ВК, ОВК и ЕЛ инсталации през стени	бр.	3,00
AR.FW-02.03	Прегради от HPL		
AR.FW-03	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ		
AR.FW-03.01	Вътрешни мазилки и шпакловане		
AR.FW-03.01.01	Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по стени, вкл.: - шпакловане с шпакловка на варова основа; - профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители - платформи за работа на височина;	м ²	126,33
AR.FW-03.01.02	Полагане на вътрешна гипсова мазилка по стени, вкл.: - шпакловане с шпакловка на гипсова основа; - профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители - платформи за работа на височина;	м ²	448,57
AR.FW-03.02	Боядисване		



AR.FW-03.02.01	Двукратно боядисване на стени с винилов антибактериален латекс, вкл. грундиране и платформи за работа на височина(при необходимост); Цвят по спецификация /зала за наблюдение, манипулационна, коридори и фойайета/	м ²	302,01
AR.FW-03.02.02	Двукратно боядисване на стени с латекс, вкл.грундиране и платформи за работа на височина (при необходимост). Цвят по Спецификация	м ²	199,34
AR.FW-03.02.03	Двукратно боядисване на стени с латекс за помещения с висока устойчивост на влага, цвят бял , вкл. грундиране и платформи за работа на височина (при необходимост). В санитарни помещения.	м ²	37,39
AR.FW-03.03	Облицовки с плочки		
AR.FW-03.03.01	Доставка и направа на облицовка от гланцирани керамични плочки с размер 30/60 /1-во качество/.В санитарни помещения. Вкл.: - лепило; - фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на плочките.	м ²	108,85
AR.FW-03.03.02	Доставка и направа на облицовка от гланцирани керамични плочки зад мивки в лекарски кабинети до височина 150см и над шкафове с вградени умивалници - 60см. Размер 30/60 /1-во качество/Включително фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на плочките.	м ²	8,80
AR.FW-03.03.03	Доставка и монтаж на ъглови лайсни за гланцирани керамични плочки по стени, вкл. монтажнен силикон и скрепителни елементи (за вътр. и външни ъгли)	м	41,58
AR.FW-03.04	PVC покритие за стена		
AR.FW-03.05	Други облицовки, протектори		
AR.FW-03.05.01	Доставка и монтаж на ламинирани ПДЧ плоскости/протектори по стени с мин. дебелина 8мм и с ширина 30см. Устойчиви на влага, надраскване и химикали, с висока здравина и антибактериалност. Вкл.: - лепило; - PVC кант; - крепежни елементи и др.	м'	62,81
AR.FC	ТАВАНИ		
AR.FC-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ		
AR.FC-01.02	Сваляне на стара вътрешна мазилка, вкл. - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	м ²	49,03
AR.FC-01.04	Стъргане/сваляне на стара боя (латексова боя, постна боя, блажна боя и др.) по тавани, вкл.: - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	м ²	92,25
AR.FC-01.05	Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/	м ³	1,90
AR.FC-02	РАСТЕРНИ ОКАЧЕНИ ТАВАНИ		
AR.FC-02.01	Доставка и монтаж на растерен окачен таван с минераловатни плочи 60/60см на видима конструкция, вкл. скрепителни елементи;	м ²	54,21



AR.FC-02.02	Доставка и монтаж на растерен окачен таван с влагустойчиви минераловатни плочи 60/60см на видима конструкция, вкл. скрепителни елементи;	м ²	3,08
AR.FC-03	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ		
AR.FC-03.01	Мазилки и шпакловане		
AR.FC-03.01.01	Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по тавани, вкл. шпакловане и платформи за работа на височина;	м ²	10,37
AR.FC-03.01.02	Полагане на вътрешна гипсова мазилка по тавани, вкл. шпакловане и платформи за работа на височина;	м ²	59,05
AR.FC-03.01.03	Подготовка /обезпрашаване, измиване/ на тавани преди полагане на грунд, вкл. платформи за работа на височина;	м ²	69,43
AR.FC-04.02	Боядисване		
AR.FC-04.02.01	Двукратно боядисване на тавани с латекс за помещения с висока устойчивост на влага, цвят бял, вкл. грундиране и платформи за работа на височина;	м ²	10,37
AR.FC-04.02.02	Двукратно боядисване на тавани с латекс цвят бял, включително грундиране и платформи за работа на височина;	м ²	75,72
AR.FF	ПОДОВЕ		
AR.FF-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПОДОВЕ		
AR.FF-01.03	Очукване/демонтаж/ и разрушаване на мозайка до 4 см, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата	м ²	32,95
AR.FF-01.05	Къртене на циментова замазка, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата	м ²	85,97
AR.FF-01.07	Демонтаж на рулонни настилки, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата	м ²	102,03
AR.FF-01.08	Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/	м ³	5,45
AR.FF-02	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОДОВЕ		
AR.FF-02.01	Доставка и направа на двуслойна обмазъчна хидроизолация, вкл. хидроизолационна лента. Полагане по замазка в мокри помещения със задигане 50 см по стените в тоалетните и 200 см по стените в баните, вкл. - хидроизолационна лента за оформяне на ъгли и фуги; - хидроизолационни маншони около тръби, сифони и др.;	м ²	41,60
AR.FF-03	ЗАМАЗКИ		
AR.FF-03.01	Доставка и направа на армирана циментова замазка със средна дебелина 8 см., вкл. арм. мрежа ф 4 мм / каре 20 x 20 см, вкл. доставка и полагане на бетонконтакт; Изискване: готовата повърхност да бъде равна, без пукнатини.	м ²	87,61
AR.FF-03.03	Доставка и полагане на изравнителна саморазливна замазка до 3 мм. Изпълнява се под PVC настилка.	м ²	102,50
AR.FF-04	ПОДОВИ НАСТИЛКИ		
AR.FF-04.01	Подови настилки от гранитогрес, керамични плочки/естествени камъни (мокри помещения и складове)		



AR.FF-04.01	Доставка и монтаж на гранитогрес плочи, вкл. : - грундиране на основата; - лепило; - фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен - fuga от 2мм; - еластични и температурни фуги; Изисквания към плочите гранитогрес: - квадратни с мин. размери 30/30 см, 1-во качество; - минимална дебелина 8мм; - устойчивост против плъзгане клас R10; - с еднакъв състав в дълбочина.	м ²	26,26
AR.FF-04.02	Мозаечна подова настилка		
AR.FF-04.03	Подови настилки от естествен камък/ мраморни плочи и др.		
AR.FF-04.03	PVC настилки		
AR.FF-04.03.01	Доставка и монтаж на хетерогенна винилова (PVC) настилка с мин. дебелина 2.0 мм. вкл.: - почистване и обезпращаване на основата - грундиране на основа; - лепило; - безфугово полагане с вкл. направа на заварки със съответния по вид и цвят заваръчен шнур. Технически параметри: - състав на настилка - частици от минерални кристали поставени в дълбочина с обща дебелина 2.0 мм. - износостойчивия слой с дебелина мин. 1,0 мм; - тегло 2 500 гр./м2; - горния и долния слой на настилка да са подсилени с армираща решетка (мрежа) помежду им от фибростъкло за устойчивост на натоварвания. - фабрично положено покритие на износващия слой за висока издръжливост (тежки зони на движение); - фабрично положено покритие на износващия слой против проникване на петна; - износостойчивост клас 34-43; - фабрично обработване на износващия слой за пълна антибактериалност и хигиена на повърхността; - пожароустойчивост с клас на трудногоримост Bfl - s1; - антистатичност; - устойчивост против плъзгане клас R10; - произведена в завод на територията на Европейски Съюз.	м ²	136,96
AR.FF-04.03.02	Доставка и монтаж на холкер от хетерогенно винилово (PVC) покритие с мин. дебелина 2.0 мм и височина 10 см. от кп., вкл. ъглова подложка и завършващ кант. Технически параметри: идентични с хетерогенна винилова (PVC) настилка. Да се прилагат системни решения	м'	98,97
AR.FF-05	ДРУГИ		
AR.FF-05.01	БУФЕРИ, СТОПЕРИ, ПРОТЕКТОРИ		
AR.FF-05.01.01	Доставка и монтаж на стопери за врати от неръждаема стомана и твърд каучук.	бр.	10,00
AR.FF-05.02	ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ И ПРОФИЛИ		
AR.FF-05.02.01	Доставка и полагане на системен профил за деформационна fuga в настилки. Изисквания: -- алуминиев носещ профил перфориран от страната на закрепване; - еластичен уплътнител – устойчив на триене, устойчив на температурни разлики, устойчив на масла, киселини и битум; - движение на фугата: 16мм (+/- 8 mm); Вкл. всички уплътнения, подложки, монтажни, укрепващи, свързващи и други елементи, материали и аксесоари.	м	6,60



AR.FF-05.03	ИНТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ/ РЪКОХВАТКИ		
AR.FF-05.03.01	Доставка и монтаж на стенна алуминиева ръкохватка Ф50 на височина 95 см от кп за монтаж върху ПДЧ протектор, с вкл.: - всички монтажни, крепежни елементи и др.	м'	7,00
AR.FD	ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ		
AR.FD-01	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ИНТЕРИОРНИ / ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ		
AR.FD-01.01	Демонтаж на врати, витрини, каси и первази, вкл. - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка;	бр.	12,00
AR.FD-01.02	Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/	м ³	5,81
AR.FD-02	АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ		
AR.FD-02.01	ЕКСТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ		
AR.FD-02.01.10	Доставка и монтаж на екстериорна двукрила алуминиева врата с летящи крила (Тип DM по архитектурна спецификация) с размери 140/210. Алюминиев профил с прекъснат термомост с термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.	м ²	5,88
AR.FD-02.02	ИНТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ		
AR.FD-02.02.01	Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DA по архитектурна спецификация) с размери 80/210. Алюминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.	м ²	5,04
AR.FD-02.02.02	Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DA по архитектурна спецификация) с размери 90/210. Алюминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.	м ²	7,56
AR.FD-02.02.03	Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DA по архитектурна спецификация) с размери 100/210. Алюминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.	м ²	2,10
AR.FD-02.02.04	Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DA по архитектурна спецификация) с размери 110/210. Алюминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.	м ²	4,62



AR.FD-02.02.07	Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DB по архитектурна спецификация) с размери 90/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.	м ²	1,89
AR.FD-02.02.11	Доставка и монтаж на интериорна двукрила алуминиева врата с летящи крила (Тип DE по архитектурна спецификация) с размери 140/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.	м ²	2,94
AR.FD-02.03	МЕТАЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ		
AR.FD-02.03.03	Доставка и монтаж на противопожарна еднокрила метална врата (Тип DV по архитектурна спецификация) с размери 80(90/100/110)/210 . - плътно крило; - стоманена каса - обхватна; - цвят на крилото и касата RAL 9016; - огнеустойчивост EI 90; - механизъм за самозатваряне, клас "С3"; - включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финашна обработка и декоративни елементи.	м ²	1,89
AR.FD-03	МЕТАЛНИ ВРАТИ		
AR.FD-03.02	Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила метална врата с надстройка (Тип DG по архитектурна спецификация) с размери 100/210+50(х). Метална врата прахово боядисана по RAL 9016 с надстройка двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финашна обработка.	м ²	2,60
AR.FD-04	СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ		
AR.FD-04.01	ЕКСТЕРИОРНИ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ		
AR.FD-04.02	ИНТЕРИОРНИ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ		
AR.FD-04.02.02	Доставка и монтаж на интериорна витрина с вградена еднокрила врата 110/210 (Тип IA по архитектурна спецификация). Алуминиев профил с прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финашна обработка	м ²	
AR.FD-04.02.03	Доставка и монтаж на интериорна витрина с вградена еднокрила врата 80/210 (Тип IB по архитектурна спецификация). Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финашна обработка	м ²	
AR.O/Other works	ДРУГИ		
AR.O-01	ПАРАПЕТИ В ИНТЕРИОРА		
AR.O-01.01	Разрушителни и демонтажни работи		
AR.O-01.02	Довършителни работи по парапети		
AR.O-01.02.06	Доставка и монтаж на конзолна ръкохватка от масивен материал върху стоманен профил, вкл. конзоли за захващане и всички необходими за монтажа и скрепителни елементи.	м	6,13
AR.O-02	ВЕЛОСИПЕДНИ СТОЙКИ		



AR.O-02.01	Доставка и монтаж на външни велосипедни стойки от неръждаема стомана за две места за велосипедно паркиране., вкл. всички монтажни, крепежни елементи и др.	бр.	1,00
AR.O-03	ПРОЗОРЕЧНА РЕШЕТКА		
AR.L/Lifts	АСАНСЬОРИ И ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ		
AR.L-01	ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И РАМПИ		
AR.L-02	АСАНСЬОРИ		
AR.L-02.01	<p>Комплексна доставка, монтаж, тестване и сертифициране на външен асансьор, в съответствие с Наредба № 2 от 8 юни 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради.</p> <p>Включително носеща конструкция; кабина; дистанционери за закрепване към констр.; автоматика и задвижване; ел. табло; други съпътстващи елементи и операции.</p> <p>Технически параметри:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размери на шахтата 3300x2700 мм; - светъл отвор на врата мин. 1100x2400 мм; - размер на кабина 2700x1800x2400 мм; - товароподемност 2500 кг; - с плавен старт и стоп; - Брой на спирки: 2бр. спирки, две нива ; - Конструкция: Метална самоносеща се конструкция; - Електрически асансьор без машинно помещение - Задвижване: Електродвигател с безредукторно задвижване с честотно регулиране на скоростта; - Сигурност: фотозавеса, контрол на товара, бутони за отваряне и затваряне на вратите, бутон аларма, двустранна (телефонна) връзка между заседнал асансьор и аварийните сервизни техники - Покритие: Всички видими повърхности RAL 9006; Всички части са с 100 % покритие срещу корозия. - Друго: метален парапет, вътрешно осветление, вентилатор, стоп бутон, аларма за претоварване, датчик за спирките. 	бр.	
AR.S/Sanitary	САНИТАРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ		
AR.S-01	Доставка и монтаж на сешоар за ръце с фотоклетка, с вкл. скрепителни елементи	бр.	2,00
AR.S-02	Доставка и монтаж на огледала над мивка 50/70, с вкл. скрепителни елементи	бр.	2,00
AR.S-05	Доставка и монтаж на държач тоалетна хартия, с вкл. скрепителни елементи	бр.	3,00
ES/External Spaces	БЛАГОУСТРОЙСТВО ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА		
ES1	ДЕМОНТАЖ / РАЗРУШАВАНЕ НА НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА		
AS2	ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА		
ES2-01	Насипи		
ES2-02	Бетонова паважна настилка за тежко движение		
ES2-03	Асфалтова настилка		
ES2-04	Пешеходна настилка		
ES2-05	Елементи към настилка		
ES2-06	Други		
ES2-06.02	<p>Доставка и монтаж на пътен рефлектиращ пътен знак Д21 "Инвалид" в съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 и 109 от 2004 г.), вкл.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - скоби, съгласно схемата пътен знак; - стълб за пътен знак с h=3.50м, ф60 	бр.	1,00
ES2-06.03	Доставка на бяла маркировъчна боя с перли за изпълнение на пътна маркировка	м ²	1,60



ES2-06.04	Доставка на синя маркировъчна боя с перли за изпълнение на символ	м ²	1,00
AR.S/Specif Works	СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ		
AR.S-01	Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 15cm EI 120 - единична конструкция от метални профили 10cm -до конст. плоча - GKF 2x1,25cm от едната страна; - GKF 2x1,25cm от другата страна; - пълнеж с минерална вата; - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори. -усилена к-я за монтаж на мивки/тоалетни (при необходимост).	м ²	17,00
AR.S-02	Доставка и полагане на фасадна минерална мазилка в цвят по одобрена мостра, вкл. грундиране на основата	м ²	5,45
AR.S-03	Демонтаж на тухлен зид 12 см	м ²	11,76
AR.S-04	Просичане отвор в тухлен зид над 12 см на вароциментов р-р	м ³	2,94
AR.S-05	Просичане отвор в тухлен зид 12cm вароциментов р-р	м ²	2,43
AR.S-06	Направа на армирана замазка 4cm (външн рампа)	м ²	54,92
AR.S-07	Доставка и монтаж на хидрофобен шперплат върху стоманена подконструкция и по вътрешни стени на борд, минимална дебелина 21mm	м ²	10,00
AR.S-08	Доставка и полагане на двупластова, самозалепваща битумна хидроизолационна мембрана, втори пласт хидроизолация - с минерална посипка, вкл. битумен грунд, обръщане по борд, самопробивни винтове, застъпване и др.	м ²	12,00
AR.S-09	Доставка и монтаж на аквапанел под стоманена подконструкция и по външни стени на борд	м ²	10,00
AR.S-10	Доставка и полагане на фасадна силиконова мазилка в цвят по одобрена мостра, вкл. грундиране на основата по таван на козирка и външни стени на борд	м ²	15,00
AR.S-11	Направа, доставка и монтаж на окомплектовка от поцинкована, стоманена ламарина с дебелина 0.8mm за оформяне на бордове RAL по спецификация	м	8,00
AR.S-12	Доставка и монтаж на барбакан, включително водосточни тръби и казанчета и всички допълнителни крепежни елементи	бр.	2,00
AR.S-13	Доставка и монтаж на пътен рефлектиращ пътен знак Д21 "Инвалид" в съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 и 109 от 2004 г.), вкл.: - скоби, съгласно схематапътен знак; - стълб за пътен знак с h=3.50m, ф60	бр.	1,00
AR.S-14	Доставка на бяла маркировъчна боя с перли за изпълнение на пътна маркировка	м ²	1,60
AR.S-15	Доставка на синя маркировъчна боя с перли за изпълнение на символ	м ²	1,00
AR.S-16	Доставка и полагане усилен бетонни павета 20/20/10cm, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м ²	120,00
AR.S-17	Доставка и полагане на циментово лепило за бетонни павета	м ²	120,00
AR.S-18	Доставка на бетонни стандартни бордюри 18/35/50 см и монтаж върху бетонна основа от В12,5, съгл. детайли , вкл. Транспорт	м	12,00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16788 - НКV206 ФСМП – ИВАЙЛОВГРАД

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И
ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ВЪВ ФСМП В УПИ IX-1174, КВ.61, ГР. ИВАЙЛОВГРАД,
ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
ST	КОНСТРУКЦИИ		
ST.E/External W	РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА		
ST.EW	ВОДОМЕРНА ШАХТА		
ST.EW-01	ИЗКОПИ (вкл. извозване)		
ST.EW-02	НАСИПИ		
ST.EW-03	КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.EW-04	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.EW-04	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
SR.EG	ФУНДАМЕНТ ЗА ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР		
ST.EF-01	ИЗКОПИ (вкл. извозване)		
ST.EF-02	НАСИПИ		
SR.EG-01	КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)		
SR.EG-02	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
SR.EG-03	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.EF	ПОДПОРНИ СТЕНИ		
ST.EF-01	ИЗКОПИ (вкл. извозване)		
ST.EF-02	НАСИПИ		
ST.EF-01	КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.EF-02	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.EF-03	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.ER	РАМПА		
ST.EF-01	ИЗКОПИ (вкл. извозване)		
ST.EF-01.01	Изпълнение на машинен изкоп	м ³	35,00
ST.EF-01.02	Изпълнение на ръчен изкоп	м ³	5,00
ST.EF-01.03	Натоварване и извозване на земни маси (коэф. на разб. 1,35)	м ³	9,50
ST.EF-02	НАСИПИ		
ST.EF-02.01	Доставка и изпълнение на обратен насип от несвързана почва	м ³	33,00
ST.ER-01	КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.ER-01.01	Кофраж за фундаменти и рандбалки	м ²	15,00
ST.ER-01.02	Кофраж за плоча	м ²	56,00
ST.ER-01.04	Кофраж за вертикални елементи	м ²	20,00
ST.ER-01.06	Кофраж за подложен бетон	м ²	1,50
ST.ER-02	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.ER-02.01	Армировъчна стомана B500b	кг	1 420,00
ST.ER-03	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.ER-03.01	Армиран бетон за фундаменти и рандбалки C20/25	м ³	4,00
ST.ER-03.02	Армиран бетон за плоча C20/25	м ³	20,00
ST.ER-03.04	Армиран бетон за вертикални елементи C20/25	м ³	4,00
ST.ER-03.06	Армиран бетон за подложен бетон C10/12	м ³	1,00
ST.EC	КОЗИРКА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ		



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
ST.EC-01	КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.EC-02	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.EC-03	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.EC-04	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.EC-04.01	Стоманена конструкция за козирки	кг	594,00
ST.EF/EarthW Fund	ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА (хидроизолационните работи са дадени в част арх.)		
ST.EF-01	ИЗКОПИ (вкл. извозване)		
ST.EF-02	НАСИПИ		
ST.EF-03	КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.EF-04	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.EF-05	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.R/Rough C	ГРУБ СТРОЕЖ - ОСНОВНА СГРАДА		
ST.RL1	КОТА (+3.20)		
ST.RL1-01	КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.RL1-02	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.RL1-03	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.RL2	КОТА (+6.50)		
ST.RL2-01	КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.RL2-02	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.RL2-03	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.L/Lift	АСАНСЬОР / ВЕРТИКАЛНА ПЛАТФОРМА		
ST.L1	СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ		
ST.L1-01	КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.L1-02	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.L1-03	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.L2	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ		
ST.L2-01	КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.L2-02	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.L2-03	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.L2-04	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.S/Specif Works	СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ		
ST.S-01			
ST.S-02			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16788 - НКV206 ФСМП – ИВАЙЛОВГРАД
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И
ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА
ОБЕКТ: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ВЪВ ФСМП В УПИ IX-1174, КВ.61, ГР. ИВАЙЛОВГРАД, ОБЩИНА
ИВАЙЛОВГРАД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
EL	ЕЛЕКТРИЧЕСКА		
EL.DW	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
EL.DW-01	Земни работи и кабелни мрежи		
EL.DW-01.01	Демонтаж на разпределителни ел. табла - комплект.	бр.	1
EL.DW-01.02	Демонтаж на осветителни ел. инсталации - комплект.	бр.	1
EL.DW-01.03	Демонтаж на силнотокowi ел. инсталации - комплект.	бр.	1
EL.DW-01.04	Демонтаж на слаботокowi ел. инсталации - комплект.	бр.	1
EL.EP/External Plot	РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА		
EL.EP-01	Земни работи и кабелни мрежи		
EL.EP-01.01	Доставка, монтаж, свързване и пробен пуск на дизелов генератор за открит монтаж, с шумозаглушителен кожух, с резервоар за горивото, първична мощност 15kVA/12kW, 230/400V, 50Hz.	бр.	1
EL.EP-01.06	Доставка, монтаж и свързване на онлайн UPS, 6kVA/5.4kW, монофазен вход- изход, КПД в режим онлайн до 92% (сертифицирана), автоматичен и ръчен байпас (табло с 3 бр. товари преключвача), WEB/SNMP мрежова карта за мониторинг. Модул с батерии за 10 мин.	бр.	1
EL.EP-01.11	Трасиране на изкоп за полагане на HDPE тръба.	м	29
EL.EP-01.12	Направа на изкоп В/Ш 1.1/0.3м.	м³	5
EL.EP-01.13	Направа на изкоп В/Ш 1.1/0.4м.	м³	7
EL.EP-01.14	Доставка на HDPE тръба Ø50.	м	11
EL.EP-01.15	Доставка на HDPE тръба Ø110.	м	92
EL.EP-01.16	Полагане на HDPE тръба Ø50 в изкоп.	м	11
EL.EP-01.17	Полагане на HDPE тръба Ø110 в изкоп.	м	92
EL.EP-01.18	Направа на кабелна шахта единична с плътни бетонови блокчета В/Ш/Д 1.2/0.6/0.9м. Доставка и монтаж на капак за достъп, уплътнения за водоплътност, заключваем. Сертифицирани за клас на натоварване до B125, съгласно БДС EN124 и до M125 съгласно БДС EN1253.	бр.	2
EL.EP-01.19	Доставка и полагане на PVC сигнална лента в изкоп.	м	36
EL.EP-01.20	Зариване и трамбоване на изкоп В/Ш 1.1/0.3м.	м³	5
EL.EP-01.21	Зариване и трамбоване на изкоп В/Ш 1.1/0.4м.	м³	7
EL.EF/Earth W Funding	ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ		
EL.EF-01	Заземителна инсталация		
EL.EF-01.01	Доставка на FeZn шина 40/4мм.	м	16
EL.EF-01.08	Полагане на FeZn шина 40/4мм скрито.	м	16
EL.EF-01.10	Доставка и монтаж на PVC контролна кутия със свързваща клапа.	бр.	2
EL.EF-01.11	Монтаж на прав съединител / клемна връзка.	бр.	2



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
EL.EF-01.12	Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод“ от по 26р. Ø20/1,5м от поцинкована стомана, в комплект с клема за връзка с шина 40/4мм.	бр.	4
EL.EF-01.13	Доставка и монтаж на шина за изравняване на потенциалите.	бр.	2
EL.EF-01.14	Доставка и монтаж на заземителна клема.	бр.	1
EL.B/Building Syst	СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ		
EL.BS-01	ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ		
EL.BS-01.02	Доставка и монтаж на метална перфорирана кабелна скара 300/60мм, комплект с делител и укрепваща арматура.	м	7
EL.BS-01.04	Доставка и монтаж на ГРТ по схема.	бр.	1
EL.BS-01.06	Доставка и монтаж на Типс по схема, в комплект с разделителен трансформатор и система за следене на изолацията.	бр.	1
EL.BS-01.09	Доставка на кабел СВТ3х6мм ² .	м	11
EL.BS-01.11	Доставка на кабел СВТ-с5х6мм ² .	м	21
EL.BS-01.19	Доставка на кабел САВТ3х35+16мм ² .	м	120
EL.BS-01.22	Доставка на кабел СВТ-с12х2.5мм ² .	м	21
EL.BS-01.23	Полагане на кабел СВТ3х6мм ² на кабелна скара.	м	11
EL.BS-01.25	Полагане на кабел СВТ-с5х6мм ² на кабелна скара.	м	9
EL.BS-01.30	Полагане на кабел СВТ-с12х2.5мм ² на кабелна скара.	м	9
EL.BS-01.34	Изтегляне на кабел СВТ-с5х6мм ² в HDPE тр.	м	12
EL.BS-01.39	Изтегляне на кабел САВТ3х35+16мм ² в HDPE тр.	м	120
EL.BS-01.42	Изтегляне на кабел СВТ-с12х2.5мм ² в HDPE тр.	м	12
EL.BS-01.43	Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х6мм ² .	бр.	4
EL.BS-01.45	Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с5х6мм ² .	бр.	2
EL.BS-01.53	Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел САВТ3х35+16мм ² .	бр.	2
EL.BS-01.56	Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с12х2.5мм ² .	бр.	2
EL.BS-01.57	Изпитване на кабел СВТ3х6мм ² .	бр.	2
EL.BS-01.59	Изпитване на кабел СВТ-с5х6мм ² .	бр.	1
EL.BS-01.67	Изпитване на кабел САВТ3х35+16мм ² .	бр.	1
EL.BS-01.70	Изпитване на кабел СВТ-с12х2.5мм ² .	бр.	1
EL.BS-01.71	Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки.	бр.	67
	Забележка: Препоръчва се след въвеждане в експлоатация на всички мощности да се направят едномесечни измервания на консумираната реактивна енергия за точното определяне на необходимата компенсираща мощност и стъпките за регулиране.		
EL.BP-02	ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ		
EL.BP-02.01	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.	м	542
EL.BP-02.03	Доставка и полагане на твърда трудногорима тр. Ø23 открито на скоби.	м	23
EL.BP-02.05	Доставка на кабел СВТ3х1.5мм ² .	м	309
EL.BP-02.06	Доставка на кабел СВТ-с3х1.5мм ² .	м	121
EL.BP-02.08	Доставка на кабел СВТ3х2.5мм ² .	м	768
EL.BP-02.09	Доставка на кабел СВТ-с3х2.5мм ² .	м	132
EL.BP-02.10	Доставка на кабел СВТ3х4мм ² .	м	38
EL.BP-02.13	Доставка на кабел СВТ4х1.5мм ² .	м	47
EL.BP-02.15	Полагане на кабел СВТ3х1.5мм ² на кабелна скара.	м	184



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
EL.BP-02.16	Полагане на кабел СBT-с3x1.5мм ² на кабелна скара.	м	22
EL.BP-02.18	Полагане на кабел СBT3x2.5мм ² на кабелна скара.	м	488
EL.BP-02.19	Полагане на кабел СBT-с3x2.5мм ² на кабелна скара.	м	79
EL.BP-02.20	Полагане на кабел СBT3x4мм ² на кабелна скара.	м	32
EL.BP-02.23	Полагане на кабел СBT4x1.5мм ² на кабелна скара.	м	21
EL.BP-02.25	Изтегляне на кабел СBT3x1.5мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	125
EL.BP-02.26	Изтегляне на кабел СBT-с3x1.5мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	52
EL.BP-02.28	Изтегляне на кабел СBT3x2.5мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	280
EL.BP-02.29	Изтегляне на кабел СBT-с3x2.5мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	53
EL.BP-02.30	Изтегляне на кабел СBT3x4мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	6
EL.BP-02.32	Изтегляне на кабел СBT4x1.5мм ² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	26
EL.BP-02.35	Изтегляне на кабел СBT-с3x1.5мм ² в твърда трудногорима тр.Ø23.	м	23
EL.BP-02.38	Изтегляне на кабел СBT-с3x1.5мм ² в HDPE тр.	м	24
EL.BP-02.41	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СBT3x1.5мм ² .	бр.	178
EL.BP-02.42	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СBT-с3x1.5мм ² .	бр.	70
EL.BP-02.44	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СBT3x2.5мм ² .	бр.	148
EL.BP-02.45	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СBT-с3x2.5мм ² .	бр.	10
EL.BP-02.46	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СBT3x4мм ² .	бр.	2
EL.BP-02.49	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СBT4x1.5мм ² .	бр.	14
EL.BP-02.51	Изпитване на кабел СBT3x1.5мм ² .	бр.	89
EL.BP-02.52	Изпитване на кабел СBT-с3x1.5мм ² .	бр.	35
EL.BP-02.54	Изпитване на кабел СBT3x2.5мм ² .	бр.	74
EL.BP-02.55	Изпитване на кабел СBT-с3x2.5мм ² .	бр.	5
EL.BP-02.56	Изпитване на кабел СBT3x4мм ² .	бр.	1
EL.BP-02.59	Изпитване на кабел СBT4x1.5мм ² .	бр.	7
EL.BP-02.61	Доставка и монтаж на бойлерно табло.	бр.	1
EL.BP-02.62	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен.	бр.	20
EL.BP-02.63	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен, IP44.	бр.	6
EL.BP-02.64	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - двоен.	бр.	1
EL.BP-02.66	Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 2бр. контакти тип "Шуко" - бели; - 1бр. розетка RJ45; - 1бр. TV розетка.	бр.	1
EL.BP-02.67	Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 3бр. контакти с предпазен щифт - червени; - 2бр. контакти тип "Шуко" - бели; - 2бр. розетки RJ45.	бр.	1
EL.BP-02.71	Доставка и монтаж на ключ обикновен.	бр.	



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
EL.BP-02.72	Доставка и монтаж на ключ обикновен, IP44.	бр.	3
EL.BP-02.73	Доставка и монтаж на ключ сериен.	бр.	4
EL.BP-02.74	Доставка и монтаж на ключ сериен, IP44.	бр.	3
EL.BP-02.78	Доставка и монтаж на детектор за движение „PIR“ с полезрение 360°.	бр.	5
EL.BP-02.79	Доставка и монтаж на фотоклетка.	бр.	1
EL.BP-02.80	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л. 2x28W/230V, IP44.	бр.	22
EL.BP-02.81	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л. 2x28W/230V, IP44, с вграден аварийен блок.	бр.	
EL.BP-02.82	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л. 2x28W/230V, взривозащитено /Ex изпълнение/.	бр.	1
EL.BP-02.83	Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане л.л 4x14W/230V.	бр.	5
EL.BP-02.84	Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане л.л 4x14W/230V, с аварийен блок.	бр.	3
EL.BP-02.85	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л 4x14W/230V.	бр.	16
EL.BP-02.86	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л 4x14W/230V, с аварийен блок.	бр.	3
EL.BP-02.89	Доставка и монтаж на осветително тяло "Луна" 2x26W/230V.	бр.	7
EL.BP-02.90	Доставка и монтаж на осветително тяло "Луна" 2x26W/230V, IP44.	бр.	2
EL.BP-02.92	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло л.л. 1x8W/230V с вграден акумулатор за 1ч. и пиктограма за изход.	бр.	8
EL.BP-02.93	Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки.	бр.	2 753
EL.BF-03	МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ		
EL.BL-04	СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ		
EL.BL-04.01	Доставка и монтаж на слаботок RACK, 19" комуникационен шкаф 15U, 600x600мм в комплект с активно и пасивно оборудване (1бр. захранващ панел, 1бр. пач панел 12мод. cat.5е зареден с кийстоун жак, 1бр. вентилаторен модул 2 вент. и термостат, 2бр. аранжиращи панели, 1бр. тава до 15кг., патрон с ключ, 5бр. пач кабели cat.5е (дължина и цвят според аранжиране на място), допълнително оборудване спрямо изисквания на възложител.	бр.	1
EL.BL-04.05	Доставка, монтаж в комуникационен шкаф и свързване на управляем мрежов комутатор, 16 порта 10/100/1000 Mbps	бр.	1
EL.BL-04.07	Доставка, монтаж и пуск на аксес поинит безжична компютърна мрежа с възможност за съвместна работа.	бр.	1
EL.BL-04.08	Доставка и монтаж на розетка RJ45	бр.	1
EL.BL-04.09	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.	м	24
EL.BL-04.10	Доставка на кабел FTP cat. 5е.	м	59
EL.BL-04.11	Полагане на кабел FTP cat. 5е на кабелна скара.	м	25
EL.BL-04.12	Изтегляне на кабел FTP cat. 5е в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	34
EL.BV-05	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ		



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
EL.BV-05.01	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.	м	17
EL.BV-05.02	Доставка на кабел FTP cat. 5е.	м	16
EL.BV-05.03	Доставка на кабел FTP cat. 5е+2x0.75мм².	м	60
EL.BV-05.04	Полагане на кабел FTP cat. 5е на кабелна скара.	м	16
EL.BV-05.05	Полагане на кабел FTP cat. 5е+2x0.75мм² на кабелна скара.	м	42
EL.BV-05.06	Изтегляне на кабел FTP cat. 5е+2x0.75мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	18
EL.BH-06	ДОМОФОННА ИНСТАЛАЦИЯ		
EL.BH-06.01	Доставка и монтаж на домофонна инсталация в комплект с домофонна централа, домофонно табло и 2бр. домофонни слушалки.	бр.	1
EL.BH-06.02	Доставка и монтаж на бутон за освобождаване на електрическа брава.	бр.	1
EL.BH-06.03	Доставка и монтаж на електрическа брава (задържаш електромагнит).	бр.	1
EL.BH-06.04	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø16 скрито.	м	12
EL.BH-06.05	Доставка на кабел FTP cat. 5е.	м	63
EL.BH-06.06	Полагане на кабел FTP cat. 5е на кабелна скара.	м	50
EL.BH-06.07	Изтегляне на кабел FTP cat. 5е в гофрирана трудногорима тр.Ø16.	м	13
EL.BS-07	СОТ		
EL.BS-07.01	Доставка, монтаж и програмиране на безжичен паник бутон с обхват 45м.	бр.	2
EL.BS-07.02	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø16 скрито.	м	16
EL.BS-07.03	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.	м	6
EL.BS-07.04	Доставка на кабел CQR 6x0.22мм².	м	65
EL.BS-07.05	Доставка на кабел CBT3x1.5мм².	м	28
EL.BS-07.06	Полагане на кабел CQR 6x0.22мм² на кабелна скара.	м	47
EL.BS-07.07	Полагане на кабел CBT3x1.5мм² на кабелна скара.	м	22
EL.BS-07.08	Изтегляне на кабел CQR 6x0.22мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø16.	м	18
EL.BS-07.09	Изтегляне на кабел CBT3x1.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	6
EL.BS-07.10	Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x1.5мм²	бр.	9
EL.BS-07.11	Изпитване на кабел CBT3x1.5мм².	бр.	14
EL.BI-08	ИНТЕРКОМ СИСТЕМА		
EL.BHS-09	БОЛНИЧНА СИСТЕМА		
EL.BC-10	ЧАСОВНИКОВА СИСТЕМА		
EL.BF-11	ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ		
EL.BT-12	КОНТРОЛНИ ИЗПИТВАНИЯ		
EL.BT-12.01	Фактори на работна среда (осветеност); Контрол по параметри на електробезопасност: - импеданс на контура "фаза-защитен проводник" - съпротивление на защитна заземителна уредба; - съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба; - съпротивление на изолацията на контролираните съоръжения; - контрол на допирното напрежение, време на изключване, ток на задействане и съпротивление на предпазно заземяване на защитни прекъсвачи	бр.	1
EL.S/Specif Works	СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ		
EL.S-01			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16788 - НКV206 ФСМП – ИВАЙЛОВГРАД
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И
ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА
ОБЕКТ: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ВЪВ ФСМП В УПИ IX-1174, КВ.61, ГР. ИВАЙЛОВГРАД, ОБЩИНА
ИВАЙЛОВГРАД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВиК)

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
WS	ВиК		
WS.E/External Con	ВЪНШНИ ВРЪЗКИ		
WS.E-01	СВО		
WS.E-02	СКО		
WS.E-03	ВОДОМЕРНА ШАХТА		
WS.E-04	ИЗГРЕБЕН РЕЗЕРВОАР		
WS.P/Plot	РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА		
WS.P-01	ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД		
WS.P-01.01	Битов водопровод		
WS.P-02	ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ		
WS.P-02.01	Битова канализация		
WS.F/ Funding	ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА		
WS.F-01	ВКОПАН ВОДОПРОВОД		
WS.F-02	ВКОПАНА КАНАЛИЗАЦИЯ		
WS.B/Building Syst	СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ		
WS.B-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
WS.B-01.02	Демонтаж на клозетно клекало, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	бр.	1,00
WS.B-01.03	Демонтаж на тоалетна мивка, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	бр.	5,00
WS.B-01.09	Разрушаване на зидана мивка, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	бр.	2,00
WS.B-01.11	Демонтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	бр.	5,00
WS.B-01.14	Демонтаж на смесителна батерия за душ, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	бр.	2,00
WS.B-01.15	Демонтаж на подов сифон, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	бр.	1,00
WS.B-01.17	Демонтаж на канализационна тръба, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	м	6,00
WS.B-01.18	Демонтаж на водопроводна тръба, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	м	11,00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
WS.B-01.19	Натоварване от временно депо на стр. площадка и извозване до разтоварище на строителни отпадъци	м ³	4,00
WS.B-01.22	Направа на отвор с диаметър 65mm в стоманобетонна плоча с дебелина 25cm, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. Площадка	бр.	3,00
WS.B-01.23	Направа на отвор с диаметър 125mm в стоманобетонна плоча с дебелина 25cm, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. Площадка	бр.	2,00
WS.B-02	ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ		
WS.B-02.02	Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø32 вкл. фитинги	м	10,00
WS.B-02.03	Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø25 вкл. фитинги	м	5,00
WS.B-02.04	Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø20 вкл. фитинги	м	37,00
WS.B-02.05	Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø32 вкл. фитинги	м	7,00
WS.B-02.06	Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø25 вкл. фитинги	м	7,00
WS.B-02.07	Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø20 вкл. фитинги	м	41,00
WS.B-02.10	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø32	м	10,00
WS.B-02.11	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø25	м	5,00
WS.B-02.12	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø20	м	37,00
WS.B-02.13	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за тръба Ø32	м	7,00
WS.B-02.14	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за тръба Ø25	м	7,00
WS.B-02.15	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за тръба Ø20	м	41,00
WS.B-02.17	Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø32 включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8	бр.	9,00
WS.B-02.18	Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø25 включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8	бр.	7,00
WS.B-02.19	Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø20 включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8	бр.	38,00
WS.B-02.26	Доставка и монтаж на СК Ø32	бр.	4,00
WS.B-02.27	Доставка и монтаж на СК Ø25	бр.	2,00
WS.B-02.28	Доставка и монтаж на СК Ø20	бр.	8,00
WS.B-02.29	Доставка и монтаж на ОК Ø32	бр.	1,00
WS.B-02.30	Доставка и монтаж на ОК Ø25	бр.	1,00
WS.B-02.33	Доставка и монтаж на миниспирателен кран	бр.	17,00
WS.B-02.34	Изпитване и дезинфекция на водопровод	м	107,00
WS.B-02.35	Доставка и монтаж на циркулационна помпа с работни характеристики Q=0,1 м ³ /h, H=3m	бр.	1,00
WS.B-03	КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ		
WS.B-03.01	Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø110, SN4, вкл. фитинги	м	19,00
WS.B-03.02	Доставка и монтаж на PVC Ø50 тръба вкл. фитинги	м	7,00
WS.B-03.06	Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø32, PN16, вкл. фитинги	м	8,00
WS.B-03.07	Доставка и монтаж на "S"-сифон Ø32 за конденз, против миризми	бр.	3,00
WS.B-03.10	Доставка и монтаж на подов сифон със странично оттичане Ø50	бр.	4,00
WS.B-03.12	Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø110 включващ скоба М10, шпилка М10 и анкер М10	бр.	9,00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
WS.B-03.14	Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø50 включващ скоба M10, шпилка M10 и анкер M10	бр.	6,00
WS.B-03.15	Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø32 включващ скоба M8, шпилка M8 и анкер M8	бр.	7,00
WS.B-03.16	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 9mm за тръба Ø32	м	8,00
WS.B-03.18	Доставка и монтаж на противовакуумна клапа DN100	бр.	2,00
WS.SE/ Sanit.Equipm	САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ		
WS.SE-04.01	Доставка и монтаж на тоалетен умивалник, комплект със сифон и полуботуш, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения	бр.	3,00
WS.SE-04.02	Доставка и монтаж на смесителна батерия за умивалник	бр.	4,00
WS.SE-04.03	Доставка и монтаж на кухненска мивка, комплект със сифон, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения	бр.	2,00
WS.SE-04.04	Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка	бр.	2,00
WS.SE-04.05	Доставка и монтаж на изливна мивка - единична, комплект със сифон, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения	бр.	1,00
WS.SE-04.06	Доставка и монтаж на смесителна батерия за изливна мивка	бр.	1,00
WS.SE-04.07	Доставка и монтаж на душ батерия, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения	бр.	1,00
WS.SE-04.09	Доставка и монтаж на клозетно седало за вграден монтаж, комплект със структура за вграждане и тоалетна дъска	бр.	2,00
WS.SE-04.10	Доставка и монтаж на клозетно седало за инвалиди за вграден монтаж, комплект със структура за вграждане, странична неподвижна ръкохватка дължина 110cm, подвижна ръкохватка и тоалетна дъска	бр.	1,00
WS.SE-04.12	Доставка и монтаж на хигиенен умивалник за инвалиди, комплект със сифон, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения и стойки	бр.	1,00
WS.S/Specif Works	СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ		
WS.S-01	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф25	м	6,00
WS.S-02	Доставка и монтаж на ел.бойлер за вертикален монтаж с обем V=150 l, емайлиран, комплект с предпазен клапан, вкл. всички монтажни и скрепителни елементи	бр	1,00
WS.S-03	Доставка и монтаж на водомер за студена вода за Qn=2,50 m ³ /h, DN25	бр	1,00
WS.S-04	Разрушаване на зидана вана, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	бр	5,00
WS.S-05	Доставка и монтаж на гипсоуловител	бр	1,00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16788 - НКV206 ФСМП – ИВАЙЛОВГРАД
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И
ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА
ОБЕКТ: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ВЪВ ФСМП В УПИ IX-1174, КВ.61, ГР. ИВАЙЛОВГРАД, ОБЩИНА
ИВАЙЛОВГРАД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ОБИК

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
НС	ОБИК		
НС.B/Building Syst	СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ		
НС.B-01	ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ		
НС.B-01.17	Доставка и монтаж на Битов вентилатор за санитарни помещения с дебит 90m ³ /h и напор 20Pa, в комплект с възвратна клапа	бр.	2,00
НС.B-01.19	Доставка и монтаж на Битов вентилатор за санитарни помещения с дебит 150m ³ /h и напор 40Pa, в комплект с възвратна клапа.	бр.	1,00
НС.B-01.21	Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø125 от поцинкована ламарина.	л.м.	3,00
НС.B-01.22	Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø100 от поцинкована ламарина.	л.м.	6,00
НС.B-01.23	Доставка и монтаж на Коляно <90° Ø100 от поцинкована ламарина.	бр.	1,00
НС.B-01.40	Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка Ø100	бр.	2,00
НС.B-01.41	Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка Ø125	бр.	1,00
НС.B-01.43	Пуск на вентилационна система	бр.	3,00
НС.B-01.44	Пробиване на отвори	бр.	8,00
НС.B-01.45	Метална конструкция за укрепване.	т.	0,01
НС.B-02	КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ		
НС.B-02.01	Доставка и монтаж на Инверторна моносплит система за високостенен монтаж, с номинална охладителна мощност Q _{охл.} =3.5kW, номинална отоплителна мощност Q _{от.} =4.0kW, комплект с дистанционно управление, допълнителен тръбен път и комуникационен кабел, виброгасителни тампони, стойки за монтаж, кондензна вана с ел. нагревател. Средно сезонен коефициент на трансформация SEER>3.5.	бр.	3,00
НС.B-02.04	Доставка и монтаж на тръбно трасе Cu Ø6.35 и CuØ9.52, с топлоизолация от микропореста гума с дебелина 6mm, комуникационен кабел и вакумиране на системата.	л.м	14,00
НС.B-02.06	Пробиване на отвори	бр.	3,00
НС.B-02.07	Пуск и проба на система.	бр.	3,00
НС.B-02.08	Метална конструкция за укрепване.	т.	0,03
НС.B-03	ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ		
НС.B-03.01	Доставка и монтаж на Електрическа лира с отоплителна мощност Q=500W и клас на защита IP44	бр.	1,00
НС.B-03.02	Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност Q _{от} =0,5kW	бр.	3,00
НС.B-03.05	Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с отоплителна мощност Q _{от} =0,3kW	бр.	2,00
НС.B-03.07	Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с отоплителна мощност Q _{от} =1,0kW	бр.	1,00
НС.B-03.15	Пуск и единични изпитания на отоплителна система.	бр.	6,00
НС.B-03.17	Метална конструкция за укрепване.	т.	0,01
НС.B-04	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
НС.B-04.01	Демонтаж на съществуващи отоплителни тела.	бр.	6,00
НС.B-04.02	Демонтаж на съществуващи климатични тела.	бр.	0,01
НС.S/Specif Works	СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ		
НС.S-01			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16788 - НКV206 ФСМП – ИВАЙЛОВГРАД
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И
ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА
ОБЕКТ: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ВЪВ ФСМП В УПИ IX-1174, КВ.61, ГР. ИВАЙЛОВГРАД, ОБЩИНА
ИВАЙЛОВГРАД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ИНСТАЛАЦИИ МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
MG	ТЕХНОЛОГИЯ - ИНСТАЛАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ /ИМГ/		
MG.B/Building Syst	СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ		
MG.B-01	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТАНЦИЯ ЗА КИСЛОРОД		
MG.B-01.01	Вентил- редуциращ от 150 bar. на 10 bar	бр	1,00
MG.B-01.02	Вентил- редуциращ от 10 bar. на 5 bar	бр	1,00
MG.B-01.03	Филтър от металокерамика (работещ при 200 bar. налягане)	бр	1,00
MG.B-01.04	Стойка за 3бр. кислородни бутилки, окомплектована с шина за високо налягане 1200 мм.	бр	1,00
MG.B-02	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИИ		
MG.B-02.01	Етажно разпределително табло за кислород със сигнализация - ЕРТ-1 - коридор	бр.	1,00
MG.B-02.03	Панел сервизен (болничен) единичен (Y-09); захранен с един вид газ-кислород; стенно окачване -1500mm; дози за 3бр.кислород, вградено осветително тяло за локално осветление; 7бр. ел.контакти (3бр.резервирани от UPS); -манипулационна	бр.	2,00
MG.B-02.04	Шина двойна от неръждаема стомана за пациентски прибори (Y-01) -за всеки панел	м.	6,00
MG.B-02.05	Система за газова терапия състояща се от ротаметър (Y-02), вакуум регулатор и съд за аспирация 2 l	бр.	2,00
MG.B-02.06	Наладка на съоръженията	ч	10,00
MG.B-02.07	72-часова проба	бр.	1,00
MG.B-03	ВЪТРЕШНА ИНСТАЛАЦИЯ		
MG.B-03.02	Доставка и монтаж на медна тръба с фитингови присъединителни материали, скрито изпълнение в окачен таван, с диаметър Ø 12 x 1 мм.	м.	27,83
MG.B-03.03	Продухване на инсталация	м.	27,83
MG.B-03.04	Изпробване на якост	м.	27,83
MG.B-03.05	Изпробване на плътност	м.	27,83
MG.S/Specif Works	СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ		
MG.S-01			
MG.S-02			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16788 - НКV206 ФСМП – ИВАЙЛОВГРАД
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И
ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА
ОБЕКТ: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ВЪВ ФСМП В УПИ IX-1174, КВ.61, ГР. ИВАЙЛОВГРАД, ОБЩИНА
ИВАЙЛОВГРАД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
FS	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ		
FS.B/Bilding	СГРАДА		
FS.B-01	Активни средства за пожарогасене		
FS.B-01.01	Пожарогасител с вода за пожари клас А, 9 литра	бр.	1,00
FS.B-01.02	Пожарогасител с въглероден диоксид (CO ₂), 5 килограма	бр.	1,00
FS.B-02	Пасивни средства за защита от пожар		
FS.S/Specif Works	СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ		
FS.S-01			
FS.S-02			